can-am®

LIBRO DE ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS SIDE-BY-SIDE

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO, ACCESORIOS, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ROPA.

2027

BRP

TABLA DE CONTENIDOS

CAN-AM DEFENDER 5

CAN-AM MAVERICK R 71

CAN-AM MAVERICK X3 105

PARTES Y MANTENIMIENTO 147

ROPA CAN-AM 171

Siempre usa la versión digital del Libro de especificaciones de producto para tener la información más actualizada.

SI LO VENDEMOS, LO RESPALDAMOS.

GARANTÍA LIMITADA DE BRP**

para piezas nuevas, accesorios y equipo de conducción.

Garantía limitada de un año**

- Piezas y accesorios originales de BRP instalados por ti o por un concesionario autorizado BRP
- Productos vendidos a través de BRP
- Equipo de conducción

Garantía limitada de 4 años**

- Cascos

OBTÉN TODOS LOS DETALLES CON TU CONCESIONARIO CAN-AM OFF-ROAD

*Comprado con un concesionario/distribuidor autorizado BRP o en una tienda en línea autorizada por BRP. Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o comunícate con tu concesionario autorizado Can-Am Off-Road. Esta garantía limitada no se aplica a los accesorios instalados de fábrica ni a piezas o accesorios de Evinrude.
**A menos que se estipule lo contrario o lo exija la ley.

Los precios están sujetos a cambios debido a diversos impuestos, aranceles o gravámenes que puedan aplicarse a ciertos productos. BRP se reserva el derecho de cambiar los precios sin asumir ninguna obligación.

CANAMOFFROAD.COM

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas registradas de BRP o sus afiliadas. En EE. UU., los productos son distribuidos por BRP US Inc. †Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. BRP se reserva el derecho de descontinuar o cambiar especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin asumir ninguna obligación. Algunos modelos mostrados pueden incluir equipamiento opcional. El desempeño del producto puede variar según factores externos. BRP recomienda que todos los conductores de SxS tomen un curso de capacitación. Consulte a su concesionario. Operar un SxS puede ser peligroso. Nunca exceda la capacidad de pasajeros del SxS. Todos los modelos de SxS están diseñados para ser usados por conductores de 16 años o más. Lea la guía del operador. Siga todo el material instructivo y de seguridad y cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Los SxS son únicamente para uso fuera de carretera; nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o vías públicas. Para su seguridad, el operador y el(los) pasajero(s) deben usar casco, protección ocular y ropa protectora aplicable. Recuerde siempre que conducir y consumir alcohol o drogas no se mezclan. Nunca realice maniobras peligrosas. Evite la velocidad excesiva y tenga especial cuidado en terrenos difíciles. Conduzca siempre de manera responsable y segura. Consulte a su concesionario autorizado de BRP para más detalles y visite a https://can-am.brp.com/mx/es/. Impreso en México.

DEFENDER

CAN-AM DEFENDER



CAN-AM DEFENDER

TABLA COMPARATIVA 8

ACCESORIOS 12

Techos 12

Cabinas 13

Parabrisas y espejos 15

Protección trasera contra el viento 18

Puertas 19

Accesorios para asientos 22

Protectores de chasis de aluminio 23

Defensas y protectores 24

Accesorios LinQ 27

Carga y almacenamiento 38

Soportes y portaequipajes 42

Accesorios ACM y SMART 44

Luces 47

Audio 52

Accesorios electrónicos 58

Cabrestantes y enganches 62

Accesorios para cabrestantes 63

Enganches 65

Recuperación 65

Desempeño 67

Fundas y sistemas de sujeción 69

CAN-AM DEFENDER

GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA EL DEFENDER

Año	Modelo	Configuración del motor	Código de la plataforma
2025 y anteriores	Todos los Modelos Defender	Todos los motores	G1
2026	Defender	HD7	G1
	Defender DPS	HD9	G1
	Defender MAX	HD7, HD9	G1 MAX
	Defender MAX DPS	HD9	G1 MAX
	Defender MAX XT	HD11	G2 MAX
	Defender MAX Lone Star CAB	HD11	G2 MAX
	Defender MAX Limited	HD11	G2 MAX
2027	Defender	HD7	G1
	Defender DPS	HD9	G1
	Defender MAX	HD7, HD9	G1 MAX
	Defender MAX DPS	HD9	G1 MAX
	Defender MAX XT	HD11	G2 MAX
	Defender MAX Lone Star CAB	HD11	G2 MAX
	Defender MAX Limited	HD11	G2 MAX

		DEFENDER	**DEFENDER DPS**
OPCIONES DE COLOR		Compass Green	Compass Green
MOTORES	**TIPO**	HD7	HD9
		Motor Rotax ACE monocilíndrico (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, 52 hp/ 42 lb-pie, con enfriamiento líquido	Motor Rotax bicilíndrico en V, de 976 cc, 65 hp/59 lb-pie, con enfriamiento líquido
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible	
	Transmisión	Transmisión primaria CVT pDrive con freno motor y protección electrónica de la correa de transmisión	Transmisión CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), con ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión
	Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok	
	Asistencia a la conducción	Freno de la transmisión CVT ECO / ECO Off / Trabajo Limitador de velocidad	
	Dirección asistida	N/A	Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Brazos en A dobles, con 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
	Suspensión trasera	Sistema TTA con barra estabilizadora externa y 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros/traseros**	Neumáticos XPS Trail Force, 27 x 9/11 x 14 plg.	
	Rines	14 plg. acero	
FRENOS	**Delanteros**	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Traseros	Freno de disco doble de 220 mm con pinzas hidráulicas de un solo pistón	
	Mecanismo de freno de retención	N/A	
DIMENSIONES / CAPACIDADES	**Jaula**	Estructura perfilada Aprobada por ROPS	
	Peso en seco estimado	670 kg (1,477 lb)	701 kg (1,545 lb)
	L x An x Al	307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)	307.1 x 157.5 x 193 cm (121 x 62 x 76 plg.)
	Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)	211.5 cm (83 plg.)
	Altura al suelo	28 cm (11 plg.)	28 cm (11 plg.)
	Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
	Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)	454 kg (1,000 lb)
	Base eléctrica inclinada	N/A	N/A
	Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)	113.4 kg (250 lb)
	Capacidad de almacenamiento	Total: 11.7 L (3.1 gal)	Total: 39.5 L (10.4 gal)
	Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)	1,134 kg (2,500 lb)
	Capacidad de carga útil	680 kg (1,500 lb)	680 kg (1,500 lb)
	Capacidad de combustible	40 L (10.6 gal)	40 L (10.6 gal)
	Capacidad de pasajeros	3	3
CARACTERÍSTICAS	**Aire acondicionado o calefacción**	N/A	
	Indicador	Pantalla digital ancha de 4.5 plg.	
	Batería	12-V (18 amp/h)	
	Imán	650 W	
	Instrumentos	Toma de corriente CC (10 A)	
	Iluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED	
	Cabrestante	N/A	
	Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior	
	Volante	Ajuste de la inclinación del volante	
	Protección	Defensa delantera integrada de acero Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia	
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)	

Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH.
Todos los vehículos mostrados incluyen 1 año de garantía limitada BRP.

		DEFENDER MAX	**DEFENDER MAX DPS**
OPCIONES DE COLOR		Compass Green	Compass Green
MOTORES	**Tipo**	HD7	HD9
		Motor Rotax ACE monocilíndrico(Eficiencia de Combustión Avanzada) de 650 cc, 52 hp/42 lb-pie, con enfriamiento por líquido	Motor Rotax bicilíndrico en V, de 976 cc, 65 hp/59 lb-pie, con enfriamiento por líquido
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con inyección Electrónica de Combustible (EFI)	
	Transmisión	Transmisión primaria CVT pDrive con freno motor y protección electrónica de la correa de transmisión L / H / N / R / P	Transmisión CVT PRO-TORQ con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra - L (súper baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok	
	Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos ECOTM, ECOTM Off y Trabajo Limitador de velocidad	
	Dirección asistida	N/A	Dirección Asistida Dinámica (DPS™)
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Brazos dobles, con 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
	Suspensión trasera	Sistema TTA con barra estabilizadora externa y 25.4 cm (10 plg.) de recorrido de la suspensión	
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros/traseros**	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 plg.	XPS Trail Force 27 x 9/11 x 14 plg.
	Rines	Acero de 14 plg.	Aluminio fundido
FRENOS	**Delanteros**	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Traseros	Frenos de discos dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Mecanismo de freno de retención	N/A	N/A
DIMENSIONES/CAPACIDADES	**Jaula**	Estructura perfilada / Aprobada por ROPS	
	Peso en seco estimado	792 kg (1,747 lb)	851 kg (1,876 lb)
	L x An x Al	389.6 x 161.2 x 193 cm (153.4 x 63.5 x 76 plg.)	
	Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)	
	Altura al suelo	28 cm (11 plg.)	
	Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)	
	Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)	
	Base eléctrica inclinada	N/A	N/A
	Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)	
	Capacidad de almacenamiento	Total: 11.7 L (3.1 gal)	
	Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)	
	Capacidad de carga útil	771 kg (1,700 lb)	
	Capacidad de combustible	40 L (10.6 gal)	
	Capacidad de pasajeros	6	6
CARACTERÍSTICAS	**Aire acondicionado o calefacción**	N/A	N/A
	Indicador	Pantalla digital ancha de 4.5 plg.	
	Batería	12-V (18 amp/h)	12-V (18 amp/h)
	Imán	650 W	
	Instrumentos	Salida CC (10-A)	
	Iluminación	Salida de faros delanteros 140 W Luces traseras LED	
	Cabrestante	N/A	N/A
	Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables para pasajeros Ganchos en la parte inferior	
	Volante	Ajuste de la inclinación del volante	
	Protección	Defensa delantera integrada de acero Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia	
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)	

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH.
Todos los vehículos mostrados incluyen 1 año de garantía limitada BRP.

Imágenes no disponibles en el momento de la impresión. Disponibles para su visualización en línea.

DEFENDER MAX XT

OPCIONES DE COLOR		Stealth Black Dolomite Grey Dark Wildland Camo
MOTOR	Tipo	HD11
		Motor Rotax ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 999 cc, tres cilindros, enfriado por líquido con 95 hp y 70 lb-pie de torque
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X), con alto flujo de aire y protección electrónica de la correa de transmisión L / H / N / R / P
	Tren motriz	Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Quick-4Lok
	Asistencia a la conducción	Freno motor de la transmisión CVT Modos Sport/Normal/Trabajo Limitador de velocidad
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra estabilizadora y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
	Suspensión trasera	Brazos en A con diseño arqueado y 30.5 cm (12plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	Neumáticos delanteros/traseros	XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14 plg.
	Rines	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (32mm)
	Traseros	Frenos de discos dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (28 mm)
	Mecanismo de freno de retención	Mecanismo de freno de retención
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Jaula	Estructura perfilada. Aprobada por ROPS
	Peso en seco estimado	948 kg (2,090 lb) 54 kg (119 lb) de accesorios
	L x An x Al	412 x 165 x 207 cm (162.4 x 65 x 81.4 plg.)
	Distancia entre ejes	298 cm (117.5 plg.)
	Altura al suelo	35.6 cm (14 plg.)
	Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
	Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb)
	Base eléctrica inclinada	N/A
	Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
	Capacidad de almacenamiento	·Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el conjunto de instrumentos ·Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos USB-C, USB-A y toma de corriente de 12 V CC ·Compartimiento de almacenamiento tipo cubby (oculto) y espacio adicional en la parte inferior del tablero ·Contenedor extraíble de 14 L (3.7 gal)
	Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)
	Capacidad de carga útil	646 kg (1,425 lb)
	Capacidad de combustible	45 L (11.9 gal)
	Capacidad de pasajeros	6
CARACTERÍSTICAS	Aire acondicionado o calefacción	N/A
	Indicador	Pantalla digital ancha de 5 plg.
	Batería	Batería de 400 CCA (amperios de arranque en frío) (32 Ah)
	Imán	650 W
	Instrumentos	·Puertos USB ·Toma de corriente de 12 V tipo encendedor ·Toma de corriente de 12 V en el área de carga
	Sistema antirrobo	Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	·Faros LED ·Luces traseras LED con luz de reversa
	Cabrestante	Cabrestante de 2,401 kg (4,500 lb) con cable sintético
	Asiento	Asiento del conductor ajustable Banca 40/20/40 con refuerzos laterales
	Volante	Volante de alta gama Volante ajustable con función de inclinación total
	Protección	·Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia ·Techo rígido completo ·Defensa delantera de alta resistencia ·Salpicaderas ·Red de seguridad en la puerta
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)

Smart-Lok fue desarrollado conjuntamente con TEAM Industries, líder en el mercado de trenes motrices.
Todos los vehículos mostrados incluyen 1 año de garantía limitada BRP.

Imágenes no disponibles en el momento de la impresión. Disponibles para su visualización en línea.

		DEFENDER MAX LONE STAR CAB	DEFENDER MAX LIMITED
OPCIONES DE COLOR		Stealth Black	Hybrid White
MOTORES	Tipo	HD11	HD11
		Motor Rotax ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 999 cc, tres cilindros, enfriado por líquido con 95 hp y 70 lb-pie de torque	Motor Rotax ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 999 cc, tres cilindros, enfriado por líquido con 95 hp y 70 lb-pie de torque
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X), con alto flujo de aire y protección electrónica de la correa de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X), con alto flujo de aire y protección electrónica de la correa de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con tecnología exclusiva Smart-Lok	Tracción en modo Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con tecnología exclusiva Smart-Lok
	Asistencia a la conducción	Freno de motor de la transmisión CVT Modos Deportivo / Normal / Trabajo Limitador de velocidad	Freno de motor de la transmisión CVT Modos Sport / Normal / Trabajo Limitador de velocidad
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos	Dirección Asistida Dinámica (DPS) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra estabilizadora y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazos en A dobles con diseño arqueado, con barra estabilizadora y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo	Amortiguadores de gas de doble tubo
	Suspensión trasera	Brazos en A dobles con diseño arqueado y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazos en A dobles con diseño arqueado y 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo	Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS Y RINES	Neumáticos delanteros/traseros	XPS Trac Force 30 x 9/10 x 15 plg.	XPS Trac Force 30 x 9/10 x 15 plg.
	Rines	Aluminio fundido de 15 plg.	Aluminio fundido de 15 plg.
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (32 mm)	Frenos de disco dobles de 262 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (32 mm)
	Traseros	Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (28 mm)	Frenos de disco dobles de 236 mm, con pinzas hidráulicas de doble pistón (28 mm)
	Mecanismo de freno de retención	Mecanismo de freno de retención	Mecanismo de freno de retención
DIMENSIONES/CAPACIDADES	Jaula	Estructura perfilada. Aprobada por ROPS	Estructura perfilada. Aprobada por ROPS
	Peso en seco estimado	948 KG (2,090 lb) 306 kg (675 lb) de accesorios	948 kg (2,090 lb) 295 kg (651 lb) de accesorios
	L x An x Al	412 x 165 x 210 cm (162.4 x 65 x 82.6 plg.)	412 x 165 x 207 cm (162.4 x 65 x 81.4 plg.)
	Distancia entre ejes	298 cm (117.5 plg.)	298 cm (117.5 plg.)
	Altura al suelo	35.6 cm (14 plg.)	35.6 cm (14 plg.)
	Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
	Capacidad de la caja de carga	318 kg (700 lb)	318 kg (700 lb)
	Base eléctrica inclinada	N/A	N/A
	Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)	113.4 kg (250 lb)
	Capacidad de almacenamiento	Guantera superior resistente a la intemperie, ubicada sobre el conjunto de instrumentos, que incluye un área protegida para teléfono celular y un puerto USB-A. Guantera del pasajero resistente a la intemperie, con puertos USB-C, USB-A y toma de corriente de 12 V CC. Compartimento de almacenamiento tipo cubby (oculto) y espacio adicional en la parte inferior del tablero. Contenedor extraíble de 14 L (3.7 gal)	
	Capacidad de arrastre	1,134 kg (2,500 lb)	
	Capacidad de carga útil	385 kg (850 lb)	
	Capacidad de combustible	45 L (11.9 gal)	
	Capacidad de pasajeros	6	
CARACTERÍSTICAS	Aire acondicionado o calefacción	Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)	
	Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho con teclado y pantalla táctil de 26.04 cm (10.25 plg.)	
	Batería	Batería 400 CCA (amperios de arranque en frío) (32 Ah)	
	Imán	1,700 W	1,700 W
	Instrumentos	·Puertos USB ·Toma de corriente de 12 V tipo encendedor ·Toma de corriente de 12 V en el área de carga	
	Sistema Anti-Robo	Sistema antirrobo Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado	
	Iluminación	·Faros LED Luces traseras ·LED con luz de reversa ·LED exclusivas	
	Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético y sistema de detención automática	
	Asiento	Asiento del conductor ajustable Banca 40/20/40 con refuerzos laterales	Asiento del conductor ajustable / banca 40/20/40 con refuerzos laterales
	Volante	Volante de calidad premium con controles integrados y ajustable con función de inclinación completa hacia arriba	Volante de calidad superior con controles integrados · Volante ajustable con función de inclinación completa hacia arriba
	Protección	Parabrisas totalmente de vidrio con inclinación hacia arriba y kit de limpiaparabrisas Puertas completamente pintadas del color de la carrocería, con seguros y ventanas polarizadas de apertura eléctrica Puertas traseras pintadas del color de la carrocería con ventanas de apertura manual Ventana trasera de vidrio polarizado Espejo panorámico Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia Defensa frontal de gran resistencia Tapetes para piso Deslizadores de acero para entornos rocosos	
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)	

Smart-Lok fue desarrollado conjuntamente con TEAM Industries, líder en el mercado de trenes motrices.
Todos los vehículos mostrados incluyen 1 año de garantía limitada BRP.

TECHOS

Techo deportivo

G1, G2	**715002430**
G1 MAX, G2 MAX	**715003038**

- Resistente construcción de polipropileno moldeado por inyección.
- Ofrece protección mejorada contra los elementos para el conductor y los pasajeros.

Techo deportivo Deluxe

G1	**715002511**
G1 MAX	**715003039**
G2	**715010883**
G2 MAX	**715010884**

- El kit de techo completo ofrece protección adicional a conductor y pasajero al tiempo que reduce el ruido en el interior de la cabina.
- Adaptación y acabado perfectos gracias al kit de cierre y los forros

Incluidos
- No compatible con panel trasero flexible.

Incluye:
- Techo deportivo
- Kit de cierre de techo deportivo
- Forro de techo delantero
- Forro de techo trasero

Kit de cierre de techo deportivo
(No ilustrado)

G1, G2	**715003126**
G1 MAX, G2 MAX	**715003583**

- Necesario al instalar componentes individuales de la cabina con el techo Sport o al instalar los revestimientos delantero y trasero del techo.

Revestimiento de techo delantero

G2, G2 MAX — **715009196**

- Mejora para el vehículo.
- Adaptación perfecta con el interruptor de luces montado en el techo.
- Requerido para la instalación de sistemas de audio y luces de montaje en techo.
- Mejora la integración con el kit de escobillas y limpiaparabrisas.
- Kit de cierre necesario para la instalación con techo deportivo.

Revestimiento de techo delantero

G1, G1 MAX — **715008226**

- Mejora para el vehículo.
- Adaptación perfecta con el interruptor de luces montado en el techo.
- Requerido para la instalación de sistemas de audio y luces de montaje en techo.
- Mejora la integración con el kit de escobillas y limpiaparabrisas.
- Kit de cierre necesario para la instalación con techo deportivo.

Revestimiento de techo trasero

G1, G2†	**715006334**
G1 MAX, G2 MAX‡ (No ilustrado)	**715006391**



- Mejora rápida y sencilla para el vehículo.
- Facilita la integración de otros accesorios instalados en el techo.
- Kit de cierre necesario para la instalación con techo deportivo.
- No es compatible con: 715002920, 715006680, 715003249, 715002852, 715002851.

†Debe instalarse con el techo deportivo (715002430).
‡Debe instalarse con el techo deportivo (715003038).

CABINAS

CABINAS RÍGIDAS

Cabina rígida transparente

G2	**715010068**
G2 MAX	**715010069**

Incluye:
- Puertas rígidas delanteras transparentes.
- Puertas rígidas traseras transparentes (solo modelos MAX).
- Techo deportivo.
- Techo deportivo MAX (solo modelos MAX).
- Parabrisas de Vidrio.
- Ventana trasera de policarbonato.

NUEVO Cabina rígida sin techo

G1, G2	**715011139**
G1 MAX, G2 MAX	**715011140**

Incluye:
- Puertas rígidas delanteras transparentes.
- Puertas rígidas traseras transparentes (solo modelos MAX).
- Parabrisas de Vidrio.
- Ventana trasera de policarbonato.

Cabina rígida transparente

G1	**715007269**
G1 MAX 2022 y posteriores	**715007270**

Incluye:
- Puertas rígidas delanteras transparentes.
- Puertas rígidas traseras transparentes (solo modelos MAX).
- Techo deportivo.
- Techo deportivo MAX (solo modelos MAX).
- Parabrisas abatible.
- Ventana trasera de policarbonato.
- Kit de sellado para techo deportivo.

Cobertura de cabina Deluxe

G2	**715010063**
G2 MAX	**715010064**

- Proporciona protección óptima contra el frío y los elementos tanto al conductor como al pasajero, y presenta los accesorios de primera calidad más completos de nuestra gama de productos.
- Pestillos de puerta con cerradura de llave.

Incluye:
- Kit de techo deportivo Deluxe.
- Parabrisas abatible con kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente SMART.
- Ventana trasera de vidrio.
- Puertas integrales delanteras y traseras Deluxe con seguros.
- Cable de limpiaparabrisas y ventanas eléctricas.
- Kit de cubierta de cables y cable de alimentación del techo.
- Requiere paneles de colores (de venta por separado) para su instalación.

NUEVO Cobertura de cabina Deluxe sin techo

G2	**715010962**
G2 MAX	**715010963**

- Proporciona protección óptima contra el frío y los elementos tanto al conductor como al pasajero, y presenta los accesorios de primera calidad más completos de nuestra gama de productos.
- Pestillos de puerta con cerradura de llave.

Incluye:
- Parabrisas abatible con kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente SMART.
- Ventana trasera de vidrio.
- Puertas integrales delanteras y traseras Deluxe con seguros.
- Cable de limpiaparabrisas y ventanas eléctricas.
- Kit de cubierta de cables y cable de alimentación del techo.
- Requiere paneles de colores (de venta por separado) para su instalación.

Cobertura de cabina Deluxe

G1	**715010938**
G1 MAX	**715010939**

- Proporciona protección óptima contra el frío y los elementos tanto al conductor como al pasajero, y presenta los accesorios de primera calidad más completos de nuestra gama de productos.

Incluye:
- Kit de techo deportivo Deluxe.
- Parabrisas abatible con kit de escobillas y limpiaparabrisas.
- Ventana trasera de vidrio.
- Puertas integrales delanteras y traseras Deluxe con seguros.
- Cable de limpiaparabrisas y ventanas eléctricas.
- Cable de alimentación del techo.
- Requiere paneles de colores (de venta por separado) para su instalación.

CABINAS FLEXIBLES

Cobertura de cabina flexible

G2	**715011103**
G2 MAX	**715011104**

- Ofrece buena protección contra los elementos para el conductor y el pasajero.

Incluye:
- Techo deportivo.
- Parabrisas integral con recubrimiento protector.
- Puertas flexibles.
- Ventana trasera de policarbonato.

Cobertura de cabina flexible

G1 (todos los modelos)	**715008063**
G1 MAX 2018 y anteriores, G1 MAX 2022 y posteriores (modelos producidos después del 18 de enero de 2021)	**715008064**

Incluye:
- Techo deportivo
- Parabrisas integral con recubrimiento protector.
- Puertas flexibles.
- Ventana trasera de policarbonato.

KITS DE CABINA G1 – TABLA DE REFERENCIA

	Cobertura de cabina Deluxe	Cobertura de cabina Deluxe MAX	Cabina rígida transparente	Cabina rígida transparente MAX	Cobertura de cabina flexible	Cobertura de cabina flexible MAX
Kit	**715010938**	**715010939**	**715007269**	**715007270**	**715011139**	**715011140**
Parabrisas	**715002441**	**715002441**	**715009225**	**715009225**	**715009225**	**715009225**
Ventana trasera	**715007079**	**715007079**	**715007081**	**715007081**	**715009325**	**715009325**
Techo	**715002430**	**715003038**	**715002430**	**715003038**	—	—
Puertas delanteras	**715010568**	**715010568**	**715006261**	**715006261**	**715010067**	**715010067**
Puertas traseras	—	**715010569**	—	**715006262**	—	**715006262**
Otro	**710004462** **715003094** **715003126** **715008226** **715006334**	**710004462** **715003094** **715003583** **715008226** **715006391**	**715003126**	**715003583**	**715003126**	**715003583**

KITS DE CABINA G2 – TABLA DE REFERENCIA

	Cobertura de cabina Deluxe	Cobertura de cabina Deluxe MAX	Cobertura de cabina flexible Deluxe	Cobertura de cabina flexible Deluxe MAX	Cabina rígida transparente	Cobertura de cabina flexible	Cobertura de cabina flexible	Cabina rígida transparente MAX – Sin techo
Kit	**715010063**	**715010064**	**715010962**	**715010963**	**715010068**	**715010069**	**715011139**	**715011140**
Parabrisas	**715009890**	**715009890**	**715009890**	**715009890**	**715009225**	**715009225**	**715009225**	**715009225**
Ventana trasera	**715007079**	**715007079**	**715007079**	**715007079**	**715009325**	**715009325**	**715009325**	**715009325**
Techo	**715002430**	**715003038**	—	—	**715002430**	**715003038**	—	—
Puertas delanteras	**715010568**	**715010568**	**715010568**	**715010568**	**715010067**	**715010067**	**715010067**	**715010067**
Puertas traseras	—	**715010569**	—	**715010569**	–	**715006262**	—	**715006262**
Otro	**715003126** **715009196** **715006334** **715010489** **715009756**	**715003583** **751009196** **715006391** **715010489** **715009756**	**715009756** **715010489** **715003126** **715009196** **715006334**	**715009756** **715010489** **715003583** **715009196** **715006391**	**715003126**	**715003583**	**715003126**	**715003583**

PARABRISAS Y ESPEJOS

PARABRISAS

Parabrisas de vidrio abatible

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715009225

- Su mango mejorado permite una apertura rápida y con poco esfuerzo (solo 715009225).
- Parabrisas integral de vidrio laminado y curvado con estructura metálica.
- Proporciona claridad óptica excelente.
- Ofrece sellado hermético de la jaula, y protege a conductor y pasajero contra los elementos al tiempo que permite controlar el flujo de aire.
- Sistema de 3 posiciones: cerrado, abierto parcialmente (1⁄4) o abierto por completo.
- Funcionamiento asistido por amortiguador de gas y giro sobre 2 bisagras ubicadas en la parte superior del parabrisas.
- Ideal en entornos de lodo.
- Se puede utilizar con el kit de escobillas y limpiaparabrisas (715001638).

Parabrisas de vidrio abatible con kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas intermitente SMART

G2, G2 MAX

715009890

- Su manija mejorada permite una apertura rápida y con poco esfuerzo.
- Parabrisas integral de vidrio laminado y curvado con estructura metálica.
- Proporciona claridad óptica excelente.
- Ofrece sellado hermético de la jaula, y protege al conductor y pasajero contra los elementos al tiempo que permite controlar el flujo de aire.
- El parabrisas abatible de 3 posiciones se puede ajustar en completamente cerrado, 1⁄4 abierto o completamente abierto.
- Ideal en entornos de lodo.
- Funcionamiento asistido por amortiguador de gas y giro sobre 2 bisagras ubicadas en la parte superior del parabrisas.
- Incluye escobilla de velocidad única, dispensador de líquido limpiaparabrisas y soporte de marco del parabrisas.
- La función de velocidad de limpiaparabrisas intermitente está disponible cuando el kit se instala en combinación con ACM y el modo de variación automática de velocidad que varía con la velocidad del vehículo.
- Requiere cables de alimentación eléctrica y para escobillas cuando el ACM no está instalado:
- Si está equipado con el techo deportivo, se requieren los cables de alimentación (715010489 y 715009756).
- Si está equipado con el techo de audio, se requiere el cable de alimentación (715010324).

Parabrisas de cristal abatible con kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas

G1, G1 MAX

715002441

- Parabrisas integral de vidrio laminado y curvo con marco metálico.
- Ofrece una excelente claridad óptica.
- Se sella firmemente contra la jaula y protege al conductor y al pasajero de las inclemencias del tiempo, a la vez que permite un flujo de aire controlado.
- El parabrisas abatible de 3 posiciones puede ajustarse a completamente cerrado, 1⁄4 de abierto o completamente abierto.
- Ideal para condiciones de agua y lodo.
- Funcionamiento asistido por amortiguador de gas y pivota sobre 2 bisagras ubicadas en la parte superior del parabrisas.
- Incluye escobilla de velocidad única, dispensador de líquido limpiaparabrisas y estructura de montaje de parabrisas.
- Requiere cables de alimentación eléctrica y para escobillas:
  - Con techo deportivo, se requieren los cables de alimentación 710004462 y 715003094.
  - Con techo de audio, se requieren los cables de alimentación 715008781 y 715003094.

Parabrisas abatible con recubrimiento protector

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715010010

- Su manija mejorada permite una apertura rápida y con poco esfuerzo (solo 715010010).
- Parabrisas integral de policarbonato con recubrimiento protector Makrolon† de alta resistencia a los impactos.
- Proporciona una excelente claridad óptica y una mejor resistencia a la abrasión.
- Ideal para condiciones de lodo
- Sella firmemente contra la jaula y protege al conductor y al pasajero de los elementos, permitiendo un flujo de aire controlado.
- El abatimiento de 3 posiciones se puede ajustar en completamente cerrado, 1⁄4 abierto o completamente abierto.
- Funcionamiento asistido por amortiguador de gas.

Parabrisas de vidrio

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715010876

- Parabrisas completo de cristal curvado y laminado con marco metálico.
- Sella firmemente contra la jaula y protege al conductor y al pasajero de los elementos, a la vez que proporciona una excelente claridad óptica.
- Debe usarse con el kit de escobillas y limpiaparabrisas (715001638 Defender G1 o 715009441 Defender G2) para mantener una visibilidad clara durante condiciones de conducción severas.

NUEVO Kit de conversión para parabrisas de vidrio abatible

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010362**

- Convierte tu parabrisas fijo de vidrio en un práctico parabrisas abatible y disfruta de una mejor ventilación.
- El mecanismo abatible de 3 posiciones se puede ajustar en completamente cerrado, ¼ abierto o completamente abierto.
- Funcionamiento asistido por amortiguador de gas y pivota sobre dos bisagras ubicadas en la parte superior del parabrisas.
- No incluye el parabrisas.
- Requiere el parabrisas de vidrio (715010876) para su instalación.

Parabrisas integral con recubrimiento protector

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715011568**

- Parabrisas integral de policarbonato con recubrimiento protector Makrolon† de alta resistencia a los impactos.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- Protección contra los elementos para el conductor y pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.

Parabrisas integral

G1, G1 MAX (2025 y anteriores) | **715002431**

- Parabrisas integral de policarbonato de gran durabilidad y alta resistencia a los impactos.
- Material antiamarilleamiento, antiarañazos y antigrietas que ofrece gran claridad óptica y excelente resistencia a la radiación UV.
- Protección contra los elementos para el conductor y el pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.

Medio parabrisas con recubrimiento protector

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010075**

- Medio parabrisas de policarbonato con recubrimiento protector Makrolon† de alta resistencia a los impactos.
- Material antiamarilleamiento, antiarañazos y antigrietas que ofrece gran claridad óptica y excelente resistencia a la radiación UV.
- Protección contra los elementos para el conductor y el pasajero.
- Cuenta con un borde de ángulo inverso para desviar el flujo de aire.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- No compatible con puertas blandas.

Parabrisas ProVent

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715005276**

- Parabrisas integral de policarbonato con recubrimiento protector Quantum de alta resistencia a los impactos.
- Rendimiento óptimo con cobertura de cabina completa.
- Puntos de ventilación controlables para gestionar el flujo de aire.
- Dirige el aire al interior de la cabina, elimina el vaho del parabrisas y se cierra por completo para eliminar el flujo de aire.
- 2 ventilaciones inferiores y 1 ventilación superior (prefiltro instalado).
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- Protección contra los elementos para el conductor y pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- No es compatible con kits de escobillas.

Kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente SMART

G2, G2 MAX | **715009441**

- Una forma ideal de mantener el parabrisas limpio bajo la lluvia o mientras se conduce por lodo y agua.
- Incluye escobilla de velocidad única, dispensador de líquido limpiaparabrisas y soporte de marco del parabrisas.
- El modo de variación automática de velocidad y las funciones de velocidad intermitente del limpiaparabrisas están disponibles cuando el kit se instala en combinación con ACM y varía con la velocidad del vehículo.
- Debe usarse con el parabrisas de vidrio (715010876) o el parabrisas abatible de vidrio (715009225).
- Requiere cables de limpiaparabrisas y alimentación cuando el ACM no está instalado.
- Si está equipado con el techo deportivo, se requieren los cables de alimentación (715010489 y 715009756).
- Si está equipado con el techo de audio, se requiere el cable de alimentación (715010324).
- Incluido con el parabrisas abatible de vidrio con kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente SMART (715009890).

Kit de escobillas y limpiaparabrisas

G1, G1 MAX | **715001638**

- Forma ideal de mantener el parabrisas despejado en condiciones de lluvia o durante la conducción por agua y lodo.
- Incluye escobilla de velocidad única, dispensador de líquido limpiaparabrisas y estructura de montaje de parabrisas.
- Uso necesario con el parabrisas de vidrio (715001303), el parabrisas de vidrio articulado (715002942) o el parabrisas eléctrico articulado (715003885).
- Requiere cables de alimentación eléctrica y para escobillas:
  - Con techo deportivo, se requieren los cables de alimentación 710004462 y 715003094.
  - Con techo de audio, se requieren los cables de alimentación 715008781 y 715003094.

Cable para limpiaparabrisas y elevalunas eléctricos

G2, G2 MAX | **715009756**

- Necesario para instalar las puertas delanteras Deluxe completas (715010568 o 715010570) y/o el kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente (715009441).
- Necesario si deseas construir tu propio cerramiento de cabina a partir de componentes modulares.
- No compatible con techo de audio.

Cable para limpiaparabrisas y elevalunas eléctricos

G2, G2 MAX | **715010324**

- Necesario para instalar las puertas delanteras Deluxe completas (715010568 o 715010570) y/o el kit de escobillas y limpiaparabrisas intermitente (715009441) con el techo de audio.
- Necesario si deseas construir tu propio cerramiento de cabina a partir de componentes modulares.

Cable para ventanas eléctricas y escobillas

(No ilustrado)

G1, G1 MAX | **715008781**

- Necesario para instalar el techo de audio (715005206 o 715006879) con los siguientes accesorios: parabrisas de vidrio articulado con kit de limpiaparabrisas y escobillas (715002441), kit de limpiaparabrisas y escobillas (715001638), puertas delanteras Deluxe (715009906 o 715009913).

Cable para ventanas eléctricas y escobillas

(No ilustrado)

G1, G1 MAX | **710004462**

- Requerido para la instalación de las puertas delanteras Deluxe (715009906 o 715009913) y del kit de escobillas y limpiaparabrisas (715001638).
- Necesario si deseas crear tu propia cobertura de cabina con componentes modulares.

Kit de escobillas manual

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008755**

- Escobilla manual individual para eliminar restos y suciedad del parabrisas.
- Sistema de instalación sencilla que no requiere conexión eléctrica.
- Amplio asidero ergonómico que proporciona buen agarre por toda la superficie de barrido.
- Compatible con parabrisas de vidrio o con recubrimiento protector que integran escobillas montadas en la parte superior.

Deflectores laterales

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715005081**

- Deflectores de flujo de aire fabricados de policarbonato transparente montados a cada lado de la jaula.
- No es compatible con puertas integrales.
- A la venta por pares.
- Compatible con todos los parabrisas.
- Pueden ajustarse a tres posiciones diferentes para controlar el flujo de aire en cabina con un parabrisas integral instalado:
  1. Desvío exterior para reducir la turbulencia y el flujo de aire en cabina.
  2. Desvío interior para incrementar el flujo de aire en cabina.
  3. Ventilación del parabrisas para reducir el vaho.

ESPEJOS

Espejos laterales

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | ■ **715008100** • Black

- Fabricación en nylon negro % de alta resistencia y montura de aluminio de fundición revestido.
- Ajuste dual (horizontal y vertical) para adaptación a cualquier conductor.
- Formato convexo que favorece un campo de visión óptimo.
- Pivotes por resorte que permiten plegar los espejos por completo.
- Montaje con y sin puertas y puertas de media altura.
- A la venta por pares.
- No compatible con las puertas flexibles y las cabinas flexibles.

Espejo lateral

G1, G1 MAX (2022 y posteriores), G2, G2 MAX	**715008101***
G1, G1 MAX (2021 y anteriores)	**715002459**

- Espejo de aluminio moldeado de alta resistencia.
- Se mantiene en su sitio incluso durante la conducción en terrenos escabrosos.
- Diseño de rótula que permite el ajuste en diversos ángulos y proporciona visibilidad excelente.
- Para uso con o sin techo, parabrisas o puertas.
- No debe usarse en carretera.
- Adaptación a cualquier lateral.
- De venta individual

**No compatible con las puertas de media altura (715006314 y 715006316).*

Espejo central panorámico

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715003638**

- Espejo convexo que ofrece ángulo de visión ampliado.
- Garantiza visibilidad mejorada.
- Se puede utilizar con o sin techo, parabrisas y cobertura de cabina.

PROTECCIÓN TRASERA CONTRA EL VIENTO

Ventana de vidrio trasera con panel deslizante

G1, G1 MAX (excepto modelos X mr), G2, G2 MAX (excepto modelos X mr)	**715007080**

- Fabricado con vidrio templado de alta resistencia.
- Ideal para evitar la entrada de polvo y lluvia en entornos difíciles.
- Panel deslizante para disfrutar de ventilación superior.
- Instalación fácil y rápida.
- No compatible con el kit de esnórquel.
- Se requieren los techos deportivo, Deluxe o con sistema de audio para su instalación

Ventana de vidrio trasera

G1, G1 MAX (excepto modelos X mr), G2, G2 MAX (excepto modelos X mr)	■ **715009915** · Tinted
	□ **715007079** · Clear

- Fabricado con vidrio templado de alta resistencia.
- Ideal para evitar la entrada de polvo y lluvia en entornos difíciles.
- Instalación fácil y rápida.
- Vidrio tintado con 14 % VLT (Transmisión de Luz Visible).
- No compatible con el kit de esnórquel.
- Requiere instalación con techo deportivo, Deluxe o con sistema de audio.
- Se requiere el kit de instalación de sellado para protección contra el viento trasero (715006705) para la instalación en modelos Defender 2020.

Ventana trasera de policarbonato

G1, G1 MAX (excepto modelos X mr)	**715007081**
G2, G2 MAX	**715009325**

- Ventana de policarbonato de alta resistencia a los impactos.
- Ideal para evitar la entrada de polvo y lluvia en entornos difíciles.
- Instalación fácil y rápida.
- Requiere instalación con techo deportivo, Deluxe o con sistema de audio.

Malla del parabrisas trasero

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715002851**

- La pantalla integral de malla en la parte trasera reduce el rebufo del parabrisas para incrementar el confort en la cabina.
- Se instala de forma rápida y sencilla en la jaula antivuelco.
- Logotipo de Can-Am en blanco en la parte superior para contribuir a mantener la visibilidad.

Ventana trasera flexible

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715003249**

- Ventana de vinilo transparente y flexible.
- Resistente a las grietas causadas por el frío hasta -20°C.
- Bloquea el rebufo del parabrisas y la entrada del polvo y la lluvia para incrementar el confort en cabina.
- Se instala de forma rápida y sencilla en la jaula antivuelco.
- Logotipo de Can-Am en blanco en la parte superior para contribuir a mantener la visibilidad.

PUERTAS

Puertas delanteras Deluxe completas

G2 (excepto modelos X mr),
G2 MAX (excepto modelos X mr)

☐ **715010568** • Claro
■ **715010570** • Tintado

- Puertas premium fabricadas con polietileno robusto.
- Ofrecen una excelente protección contra los elementos.
- Pestillos de cierre con llave.
- Cristal tintado con 14% VLT (Transmisión de Luz Visible).
- Fácil de quitar en días calurosos y soleados.
- Convenientes áreas de almacenamiento integradas.
- El diseño curvo de las puertas proporciona aún más espacio.
- Apertura amplia con bisagra trasera para facilitar la entrada/salida de la cabina.
- La ventanilla eléctrica proporciona ventilación adicional.
- Compatible con todos los parabrisas BRP.

- Requiere para la instalación:
  - Arnés de cableado de limpiaparabrisas y puertas (715009756) para techo deportivo o el arnés de limpiaparabrisas y puertas (715010324) para techo de audio.
  - Kit de cubierta de cable y cable de alimentación de techo (715010489).
  - Revestimiento de techo delantero (715009196) y kit de sellado de techo deportivo (715003126).
  - Se requieren molduras de color (se venden por separado).
  - Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas.

Puertas delanteras Deluxe completas

G1 (excepto modelos X mr),
G1 MAX (excepto modelos X mr)

☐ **715009906** • Claro
■ **715009913** • Tintado

- Nuevos pestillos de cerradura con llave.
- Puertas premium hechas de polietileno robusto.
- Ofrecen excelente protección contra los elementos.
- Vidrio tintado con 55 % VLT (Transmisión de Luz Visible).
- Fáciles de quitar en días calurosos y soleados.
- Áreas de almacenamiento integradas y convenientes.
- Diseño curvado de las puertas que proporciona aún más espacio.
- Apertura amplia con bisagra trasera para facilitar el ingreso/egreso en la cabina.

- Ventana eléctrica que proporciona ventilación adicional.
- Compatibles con todos los parabrisas BRP.
- Requieren cable de limpiaparabrisas y ventanas eléctricas (710004462), cable de energía para el techo (715003094) y kit de sellado para techo deportivo (715003126).
- Se requieren molduras de puertas de color (se venden por separado).
- Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas.

Puertas traseras Deluxe completas

G2 MAX (excepto modelos X mr)

☐ **715010569** • Claro
■ **715010571** • Tintado

- Nuevos pestillos de cierre con llave.
- Puertas premium fabricadas con polietileno robusto.
- Ofrecen una excelente protección contra los elementos.
- Cristal tintado con 14% VLT (Transmisión de Luz Visible).
- Fácil de quitar en días calurosos y soleados.
- Convenientes áreas de almacenamiento integradas.
- El diseño curvo de las puertas proporciona aún más espacio.
- Apertura amplia con bisagra trasera para facilitar la entrada/salida de la cabina.
- La ventanilla enrollable proporciona ventilación adicional.

- Requiere para la instalación: puertas delanteras (715010568) o puertas delanteras Deluxe completas de cristal tintado (715010570), arnés de cableado de limpiaparabrisas y puertas (715009756) para techo deportivo o el arnés de limpiaparabrisas y puertas (715010324) para techo de audio.
- Kit de cubierta de cable y cable de alimentación de techo (715010489).
- Revestimiento de techo delantero (715009196) y kit de sellado de techo deportivo (715003126).
- Se requieren molduras de color (se venden por separado).
- Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas.

Puertas traseras Deluxe completas

G1 MAX 2022 y posteriores (modelos producidos después del 18 de enero 2021) (excepto modelos X mr)

☐ **715009907** • Claro
■ **715009914** • Tintado

- Nuevos pestillos de cerradura con llave.
- Puertas premium hechas de polietileno robusto.
- Ofrecen excelente protección contra los elementos.
- Vidrio tintado con 14 % VLT (Transmisión de Luz Visible).
- Fáciles de quitar en días calurosos y soleados.
- Áreas de almacenamiento integradas y convenientes.
- Diseño curvado de las puertas que proporciona aún más espacio.
- Apertura amplia con bisagra trasera para facilitar el ingreso/egreso en la cabina.

- Ventana deslizante que proporciona ventilación adicional.
- Compatible con todos los parabrisas BRP.
- Requieren puertas integrales Deluxe frontales (71500906 o 71500913), cable de limpiaparabrisas y ventanas eléctricas (710004462), cable de energía para el techo (715003094) y kit de sellado para techo deportivo (715003583 para vehículo MAX).
- Se requieren molduras de puertas de color (se venden por separado).
- Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas.

Puertas delanteras Deluxe de media altura

G2, G2 MAX — **715010572**
G1, G1 MAX (2022 y posteriores) — **715007201**

- Puertas premium de color a juego fabricadas de polietileno de alta resistencia.
- Adaptación y acabado premium.
- De perfil fino con bolsillos interiores.
- Apertura trasera ancha con bisagra que facilita el acceso y la salida de la cabina.

- Asideros interiores y exteriores.
- Paneles a color requeridos (de venta por separado).
- Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas

Puertas traseras de media altura Deluxe

G2 MAX	**715010573**
G1, G1 MAX (2022 y posteriores)	**715007202**

- Puertas premium de color a juego fabricadas de polietileno de alta resistencia.
- Adaptación y acabado premium.
- De perfil fino con bolsillos interiores.
- Apertura trasera ancha con bisagra que facilita el acceso y la salida de la cabina.
- Asideros interiores y exteriores.
- Paneles a color requeridos (de venta por separado).
- Incluye el hardware para instalar las molduras de las puertas.

Molduras delanteras

G2, G2 MAX

Personaliza tu Defender añadiendo paneles de puerta a juego con el color.

- Panel delantero a juego con el color para puertas completas y medias puertas.

Se requieren las puertas delanteras integrales Deluxe (715010568), las puertas delanteras integrales Deluxe con ventanas tintadas (715010570) o las medias puertas delanteras Deluxe (715010572).

Moldura de puerta delantera izquierda	Moldura de puerta delantera derecha
705801224 • Stealth Black	**705801225** • Stealth Black
705801269 • Dark Wildland Camo	**705801270** • Dark Wildland Camo
705801551 • Dusty Navy	**705801552** • Dusty Navy

Molduras traseras

G2 MAX

Personaliza tu Defender añadiendo paneles de puerta a juego con el color.

- Panel trasero a juego con el color para puertas completas y medias puertas.

Se requieren las puertas traseras Deluxe completas (715010569), las puertas delanteras integrales Deluxe con ventanas tintadas (715010571) o las medias puertas traseras Deluxe (715010573).

Moldura de puerta trasera izquierda	Moldura de puerta trasera derecha
705801234 • Stealth Black	**705801235** • Stealth Black
705801271 • Dark Wildland Camo	**705801272** • Dark Wildland Camo
705801275 • Dusty Navy	**705801276** • Dusty Navy

Molduras delanteras

G1, G1 MAX

Personaliza tu Defender con paneles para puerta de color a juego.

Se requieren las puertas integrales Deluxe delanteras (715009906), puertas integrales delanteras con ventanas tintadas (715009913) o las puertas de media altura Deluxe delanteras (715007201).

Moldura de puerta delantera izquierda	Moldura de puerta delantera derecha
705801617 • Dark Wildland Camo	**705801618** • Dark Wildland Camo
705801565 • Dusty Navy	**705801566** • Dusty Navy
705801303 • Stealth Black	**705801305** • Stealth Black
705801330 • Compass Green	**705801331** • Compass Green
705801504 • Timeless Black	**705801505** • Timeless Black
705801340 • Fiery Red	**705801341** • Fiery Red
705801408 • Hyper Silver	**705801409** • Hyper Silver

Molduras traseras

G1 MAX

Personaliza tu Defender con paneles para puerta de color a juego.

Se requieren las puertas integrales Deluxe traseras (715009907), puertas integrales traseras con ventanas tintadas (715009914) o las puertas de media altura Deluxe traseras (715007202).

Moldura de puerta trasera izquierda	Moldura de puerta trasera derecha
705801619 • Dark Wildland Camo	**705801620** • Dark Wildland Camo
705801567 • Dusty Navy	**705801568** • Dusty Navy
705801307 • Stealth Black	**705801309** • Stealth Black
705801332 • Compass Green	**705801333** • Compass Green
705801506 • Timeless Black	**705801507** • Timeless Black
705801342 • Fiery Red	**705801343** • Fiery Red
705801410 • Hyper Silver	**705801411** • Hyper Silver

Puertas delanteras rígidas

G2, G2 MAX (excepto modelos X mr) | **715010067**

- Puertas resistentes y compactas con marco de acero para ofrecer un campo de visión abierto y robusto al mismo tiempo.
- El panel inferior transparente de policarbonato con recubrimiento protector maximiza la visibilidad alrededor de la unidad.
- La sección superior está compuesta de dos ventanas deslizantes de vidrio templado para ofrecer circulación de aire y versatilidad inigualables.
- En conformidad con EC y ROHVA para brindar una seguridad óptima.
- La barra de protección lateral de serie se puede quitar para aumentar el espacio en cabina.
- El contorno sellado permite una mayor comodidad del conductor en cualquier clima.
- Puertas con cierre para mayor tranquilidad.

Puertas delanteras rígidas

G1 (todos los modelos de año) (excepto modelos X mr),
G1 MAX 2022 y posteriores (excepto modelos X mr) | **715006261**

- Puertas resistentes y compactas con marco de acero para ofrecer un campo de visión abierto y robusto al mismo tiempo.
- El panel inferior transparente de policarbonato con recubrimiento protector maximiza la visibilidad alrededor de la unidad.
- La sección superior está compuesta de dos ventanas deslizantes de vidrio templado para ofrecer circulación de aire y versatilidad inigualables.
- En conformidad con EC y ROHVA para brindar una seguridad óptima.
- La barra de protección lateral de serie se puede quitar para aumentar el espacio en cabina.
- El contorno sellado permite una mayor comodidad del conductor en cualquier clima.
- Puertas con cierre para mayor tranquilidad.

Puertas traseras rígidas transparentes

G1 MAX 2022 y posteriores (excepto modelos X mr),
G2 MAX (excepto modelos X mr) | **715006262**

- Puertas resistentes y compactas con marco de acero para ofrecer un campo de visión abierto y robusto al mismo tiempo.
- El panel inferior transparente de policarbonato con recubrimiento protector maximiza la visibilidad alrededor de la unidad.
- La sección superior está compuesta de dos ventanas deslizantes de vidrio templado para ofrecer circulación de aire y versatilidad inigualables.
- En conformidad con EC y ROHVA para brindar una seguridad óptima.
- La barra de protección lateral de serie se puede quitar para aumentar el espacio en cabina.
- El contorno sellado permite una mayor comodidad del conductor en cualquier clima.
- Puertas con cierre para mayor tranquilidad.

Puertas de media altura

G1, G2	**715010076** • 2 puertas
G1 MAX, G2 MAX	**715010077** • 4 puertas

- Puertas de plástico de media altura.
- Marco metálico para ofrecer niveles superiores de adaptación, acabado y rigidez.
- Apertura trasera ancha con bisagra que facilita el acceso y la salida de la cabina.
- Bolsillos y forros interiores para incrementar la protección.

Puertas blandas Can-Am

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX (excepto modelos X mr)	**715009895** • 2 puertas delanteras
G1 MAX 2018 y anteriores, 2022 y posteriores (modelos producidos después del 18 de enero 2021), (excepto modelos X mr)	**715009896** • 2 puertas traseras

- El diseño ha sido mejorado para mejorar la funcionalidad.
- Puertas blandas resistentes a la intemperie reforzadas con marco de acero que ofrecen buena protección contra los elementos.
- Fabricadas con lona resistente a los rayos UV de alta resistencia para una excelente resistencia al desgarro y la abrasión.
- Apertura amplia con bisagra trasera para facilitar la entrada/salida.
- Ventanas con cremallera hechas de material de vinilo pulido laminado para ventilación adicional.
- Instalación y extracción rápida y sencilla en días calurosos y soleados.
- Compatible con techos y espejos BRP.
- Se requiere el kit de instalación de puertas blandas (7150036238 / 2X para MAX) para la instalación en modelos Defender 2019 y anteriores, y en puertas 2020.

Cerraduras Deluxe para puertas delanteras y traseras

G1, G1 MAX | **715009951**

- Permite actualizar las puertas deluxe con cerraduras integradas.
- Incluye 4 cerraduras para las puertas frontales y traseras.
- Incluidas en las puertas deluxe y kits de cabina deluxe 2025 en adelante.
- Incluye 2 llaves.

Cerraduras Deluxe para puertas delanteras y traseras	G1 MAX	715009952

- Permite actualizar las puertas deluxe con cerraduras integradas.
- Incluye 4 cerraduras para las puertas frontales y traseras.
- Incluidas en las puertas deluxe y kits de cabina deluxe 2025 en adelante.
- Incluye 2 llaves.

ACCESORIOS DE ASIENTOS

NUEVO Fundas para asientos de alta resistencia	G2, G2 MAX	715009869

- Fabricado en tela de poliéster 600D resistente a los rayones, con un panel central de vinilo para un mejor agarre antideslizante.
- Protege los asientos del lodo, la lluvia y la nieve para mantener su calidad a largo plazo.
- Las correas y el dobladillo elástico garantizan un ajuste firme y estable que se mantiene en su lugar durante tus recorridos.
- Logotipo de Can-Am estampado.
- Compatible con la fila trasera del Defender MAX; se requieren dos kits: uno para la fila delantera y otro para la fila trasera.

El kit completo incluye:
- 1 × cubierta para el respaldo del lado del conductor
- 1 × cubierta para el respaldo del lado del pasajero
- 1 × cubierta para la parte inferior del lado del conductor
- 1 × cubierta para la parte inferior del lado del pasajero
- 1 × cubierta para el respaldo central
- 1 × cubierta para la parte inferior central

Reposacabezas central	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	715005163

- Reposacabezas para la posición de asiento delantero central en modelos con 3 asientos y para la posición de asiento trasero central en modelos MAX.
- Reposacabezas delanteros disponibles por separado para pasajeros delanteros en modelos MAX
- No presenta conformidad con estándares CE.

Reposacabezas requeridos para todos los pasajeros en algunas pistas reguladas.

Reposacabezas delanteros	G1 MAX, G2 MAX	715005164

- Reposacabezas adicional para las tres posiciones delanteras en modelos MAX.
- Reposacabezas central disponible por separado para posición de asiento trasero central en modelos MAX.
- Reposacabezas requeridos para todos los modelos.
- No presenta conformidad con estándares CE.

Reposacabezas requeridos para todos los pasajeros en algunas pistas reguladas.

Tapetes	G2	715008754
	G2 MAX	715010588

- Estos tapetes duraderos están hechos a medida con caucho premoldeado de 6.4 mm de grosor.
- El kit incluye todas las piezas para cubrir todo el suelo del vehículo.
- Están construidos con una textura antideslizante que proporciona un excelente agarre para mantener los pies firmemente en su lugar.
- Ayudan a reducir el ruido.
- Fácilmente lavables.

PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO



Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4.5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima
- Alta resistencia

DEFENDER, DEFENDER MAX

	G1 2019 y anteriores		G1 2020 y posteriores			G2 2026 y posteriores	G2 2027
	Tipo de suspensión delantera						
Equipa tu Defender con el kit de protección completo o añádelos de forma individual	Doble brazo en A	Doble brazo en A arqueado con barra estabilizadora	Doble brazo en A	Doble brazo en A arqueado	Doble brazo en A arqueado con barra estabilizadora	Doble brazo en A arqueado con barra estabilizadora de 65"	Doble brazo en A de 63"
KIT COMPLETO DE PROTECCIÓN							
Kit de protección de chasis de aluminio	**715003711** (excepto MAX)	**715006977** (triplaza)	**715006694** (excepto MAX)	**715006696** (triplaza)	**715006979** (sólo triplaza del 2020 al 2021)	**715009141**	**NUEVO** **715009138**
	715003712 (solo MAX)	**715006978** (MAX)	**715006695** (solo MAX)	**715006697** (MAX y PRO)	**715006980** (solo MAX de 2020 a 2021)		
KIT COMPLETO DE PROTECCIÓN							
(1) **Protectores de brazos en A delanteros** • Protección adicional en la parte inferior para los sistemas de dirección y suspensión (brazo en A) del vehículo. • A la venta por pares.	**715008274**	**715006975**	**715008274**	**715004387**	**715004387** (2022 y posteriores) **715006975** (solo de 2020 a 2021)	N/A	**NUEVO** **715009136**
(2) **Protector de chasis delantero** • Protege la parte inferior delantera de tu vehículo durante la conducción en terrenos complicados. • El toque perfecto de estilo en la parte delantera del vehículo.	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715002447**	**715009137** (no compatible con cuchilla)	**715009137** (no compatible con cuchilla)
(3) **Protector de chasis central** • El kit de protección de chasis central incluye los protectores centrales y laterales. • Protección ultraduradera para el chasis del vehículo. • Facilita el trabajo en terrenos difíciles. • Para uso obligatorio con el kit de protección de chasis inferior.	**715003467** (solo MAX)	**715003467** (solo MAX)	**715003467** (solo MAX y PRO)	**715003467** (solo MAX y PRO)	**715003467** (solo MAX y PRO)	N/A	N/A
(4) **Kit de protectores de chasis inferior** • Protección ultraduradera para la parte inferior de tu vehículo. • Facilita el trabajo en terrenos más exigentes. • El kit incluye placas protectoras centrales, laterales y traseras.	**715002446**	**715002446**	**715007982**	**715007982**	**715007982**	N/A	N/A
(5) **Protectores de brazos en A traseros** • Protección ultraduradera para el chasis del vehículo. • Facilita el trabajo en terrenos difíciles. • El kit incluye los protectores centrales, trasero y laterales.	**715002445**	**715006976**	**715002445**	**715004388**	**715004388** (2022 y posteriores) **715006976** (solo de 2020 a 2021)	N/A	**NUEVO** **715009139**

DEFENSAS Y PROTECTORES

DEFENSAS

NUEVO Defensa delantera XT

G2, G2 MAX | **715009435**

- Tubo de acero de alta resistencia de 3.8 cm.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am.
- Estándar para todos los modelos XT.

Defensa delantera grande de alta resistencia

G2, G2 MAX | **715009164**

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro.
- Proporciona protección de alta resistencia.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Punto de montaje integrado para luces.
- Estándar en todos los modelos Lone Star y Limited Cab.

Defensa delantera

G1, G1 MAX (2019 y anteriores)	**715002418**
G1, G1 MAX (2020 y posteriores)	**715005754**

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro de alta resistencia.
- Proporciona protección mejorada.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Requerido para la instalación de los protectores de defensa delantera Xtreme, el portaequipajes delantero y los protectores de esquinas delanteras.

Protectores de defensa delantera Xtreme

G1, G1 MAX (2020 y posteriores)† | **715005777**

- Fabricado de acero de alto calibre y gran resistencia con almohadillas de goma para mayor protección.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Ofrece protección adicional en la parte delantera.

†La instalación requiere la defensa delantera (715005754).

Protectores de esquinas delanteras

G1, G1 MAX (2019 y anteriores)†	**715002833**
G1, G1 MAX (2020 y posteriores)‡	**715005774**

- Construcción de tubo de acero de 3.2 cm de diámetro y alta resistencia.
- Proporciona protección mejorada para las esquinas delanteras.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- A la venta por pares.

†La instalación requiere la defensa delantera (715002418).
‡La instalación requiere la defensa delantera (715005754).

Defensa delantera Rancher

G1, G1 MAX (2020 y posteriores) | **715005410**

- La protección y las placas delanteras de perfil bajo permiten el uso del vehículo durante el trabajo con el ganado, y protegen la seguridad tanto del vehículo como de los animales.
- La sección delantera de formato plano permite empujar suavemente al ganado o desplazar objetos ligeros, por ejemplo, para cerrar vallas y verjas.
- La cobertura delantera integral ofrece protección adicional para el radiador y los faros.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Ángulo de aproximación mejorado.
- Compatible con soporte delantero y cabrestantes

Defensa delantera XT

G1, G1 MAX (2019 y anteriores) | **715004407**

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro.
- Proporciona protección media.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Compatible con kit de luces.
- Estándar en modelos XT y XT Cab de 2018 y 2019.
- No compatible con protectores de defensa delantera Xtreme, protectores de esquinas delanteras y portaequipajes LinQ delantero.

Defensa delantera X mr

G1, G1 MAX | ■ **715006143** · Black

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro de alta resistencia.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado de gran durabilidad.
- Ofrece protección delantera adicional.
- Incluye placa de soporte de cabrestante para colocar el cabrestante a altura superior y facilitar el acceso en condiciones de barro o para luces auxiliares.
- Incluye gancho de remolque delantero.
- De serie en modelos X mr.
- Cabrestante de venta por separado.

Protectores de la caja de carga y rieles de sujeción

G1 (Solo modelos PRO) | **715005415**



- Construcción de tubo de acero de alta resistencia de 3.8 cm de diámetro.
- Protección confiable para la caja de carga y cables de sujeción.
- Revestimiento anticorrosión con acabado de gran durabilidad.
- Diseñado para mantenerse en su sitio aún cuando se retiren las paredes laterales de la caja de carga.

Defensa trasera

G2, G2 MAX | **715009158**

- Construcción de acero de alta resistencia de 3.8 cm de diámetro y diseño tubular integrado.
- Peldaño inferior y superior integrado para un fácil acceso a la caja de carga.
- Protección adicional de las esquinas traseras e inferiores de la caja sin comprometer el funcionamiento normal de la compuerta trasera.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con un acabado duradero de pintura en polvo.

Defensa trasera

G1, G1 MAX | **715008109**

- Construcción de acero de 3.8 cm de diámetro de alta resistencia y diseño tubular integrado.
- Protección adicional de las esquinas traseras e inferiores de la caja sin comprometer el funcionamiento normal de la compuerta trasera.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Requerido para instalación de protector lateral trasero (715003055).

Protectores laterales traseros

G1, G1 MAX | **715003055**

- Construcción de tubo de acero de alta resistencia de 3.8 cm de diámetro.
- Protección fiable para la caja de carga.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Compatible con aletas de salpicaderas.
- Integra deflector de maleza y ramas bajas.
- Defensa trasera requerido para la instalación.
- A la venta por pares.

PROTECTORES LATERALES

Protectores laterales delanteros

G1, G1 MAX | **715003450**

- Construcción de tubo de acero de alta resistencia de 3.2 cm de diámetro.
- Protección lateral delantera para uso en entornos de rancho y granja, así como en aplicaciones forestales.
- Ofrece protección delantera completa.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- A la venta por pares.
- La instalación requiere la defensa delantera (715002418 o 715005754) con protectores de esquinas delanteras (715002833 o 715005774) y el deslizador (715002569 715003040 para modelos MAX).

Protectores laterales delanteros Rancher

G1, G1 MAX | **715003617**

- Construcción de tubo de acero de alta resistencia de 3.2 cm de diámetro.
- Protección lateral delantera para uso en entornos de rancho y granja, así como en aplicaciones forestales.
- Ofrece protección delantera completa.

SALPICADERAS

Aletas de salpicaderas

G1 (excepto PRO), G1 MAX	**715006821**
G1 PRO	**715006001**
G2, G2 MAX	**715009177**

- Resistente construcción de polipropileno moldeado por inyección.
- Ideal para mantener el lodo y la suciedad fuera del vehículo.
- Incluye extensiones delanteras y traseras junto con todos los accesorios de montaje.
- Ideal para vehículos equipados con sistema de oruga.

Aletas de salpicaderas deportivas

G1 (excepto PRO), G1 MAX — **715003898**

- Elegantes salpicaderas del tamaño perfecto para bloquear el lodo y los restos de maleza despedidos por las ruedas.
- Resistente construcción de polipropileno moldeado por inyección.
- Incluye extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

PROTECTORES LATERALES

Protectores laterales X mr / Lone Star

G2	**715009421**
G2 MAX	**715010031**

- Protectores laterales hechos de acero pintado de 2 con peldaño integrado para facilitar el acceso a la caja de carga superior.
- Protege los laterales y el chasis del vehículo contra impactos de grandes obstáculos.
- Se ajustan firmemente a la carrocería del vehículo para una mejor distancia al suelo frente a los obstáculos.
- Estándar en todos los modelos Lone Star.
- Se venden en pares.

Protectores laterales

G1	■ **715006671** • Black
G1 MAX, G1 PRO	■ **715006721** • Black

- Protectores laterales de alta resistencia y aluminio pintado de 5 mm, con peldaño integrado para facilitar el acceso a la caja de carga superior.
- Protege los laterales y el chasis del vehículo contra impactos de grandes obstáculos.
- Instalación sin fisuras contra la carrocería del vehículo para ofrecer rendimiento superior a la hora de sortear obstáculos.
- No compatibles con otros deslizadores.
- A la venta por pares.
- Estándar en modelos Defender X mr, Defender MAX X mr y Defender XT-P.

Protectores laterales

G1	**715002569**
G1 MAX, G1 PRO	**715003040**

- Protege los laterales y el chasis del vehículo contra impactos de grandes obstáculos.
- Fabricación de tubo de acero de alta resistencia de 3.8 cm de diámetro.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Peldaño integrado para acceso sencillo a la caja de carga.
- A la venta por pares.

ALETAS SALPICADERAS

NUEVO Salpicaderas delanteras

G2, G2 MAX — **715010306**

- Mantiene el lodo y la suciedad fuera de los costados del vehículo.
- Fabricación en caucho EPDM.
- Da un toque de estilo a tu vehículo.
- Requiere la defensa trasera para su instalación.

Aletas salpicaderas

G1, G1 MAX — **715003041**

- Mantienen el barro y la suciedad fuera del área de carga, y protegen el remolque o los vehículos situados detrás.
- Dan un toque de estilo a tu vehículo.
- Fabricación de caucho EPDM.
- Defensa trasera requerida para la instalación.
- A la venta por pares.

ACCESORIOS G1 LINQ PARA DEFENDER

UBICACIÓN DE MONTAJE Y REQUERIMIENTOS

Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente. **Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.**	Plataforma de carga (caja de carga ampliada LinQ)	Soporte de carga LinQ **715006140**	Portaequipajes para techo Adventure **715003870 / 715004391**	Soporte de carga **715005447**
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"	• Anclajes LinQ espaciados a 16", de centro a centro. • Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 36". • Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.			
Bidón de combustible LinQ de 20 L (5 Gal) 715007822	Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**	No compatible	No compatible
Bidón de combustible LinQ de 14.5 L (3.8 Gal) 860202246				
NUEVO Bidón de aceite LinQ de 3.78 L (1 Gal) 860202445				
Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal) 715010491 • Black			Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**
Hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101257 • Gray				
Hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal) 715007825 • Black 715009276 • Gray		No compatible	No compatible	No compatible
Kit de herramientas LinQ 715006829		Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**
Caja de herramientas LinQ 715008111				
Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal) 860202449				
Maleta deportiva LinQ de 17 L (4.5 Gal) 860202447				
Caja modular LinQ 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)				
Bolsa estanca plegable LinQ 715008110				
Bolsa Explorer LinQ de 100 L (26 Gal) 295101016		No compatible	Sin requerimientos adicionales	
Hielera semirígida LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101252		Kit de instalación de base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"	• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am. • Capacidad de carga superior a la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 16". • Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am.			
Caja de carga LinQ de 45 L (12 Gal) 715003879	No compatible	Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales
Maletero LinQ de 86 L (23 Gal) 715004923				
Caja de carga de audio LinQ de 43 L (11.5 Gal) 715003018				
Hielera LinQ de 30 L (8 Gal) 715004778 • Black		Sin requerimientos adicionales	No compatible	No compatible
Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO† 715002923 • Black		Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales
Caja abierta LinQ de alta resistencia 715001215				
Caja abierta LinQ de perfil bajo 715004282				

ACCESORIOS G2 LINQ PARA DEFENDER

UBICACIÓN DE MONTAJE Y REQUERIMIENTOS

Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente. **Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.**	Plataforma de carga (plataforma de carga corta LinQ)	Soporte de carga **715009148** / **715009170**	Placa para la caja de carga **715010206** (4 anclajes deslizantes LinQ montados de fábrica)	Soporte vertical LinQ (soporte de montaje) **715010207**	Soportes verticales LinQ (solo placa) **715010556**
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"	• Anclajes LinQ espaciados a 16", de centro a centro. • Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 36". • Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.				
Bidón de combustible LinQ de 20 L (5 Gal) 715007822	Kit de instalación base LinQ **715008125**	No compatible	Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales	No compatible
Bidón de combustible LinQ de 14.5 L (3.8 Gal) 860202246					Sin requerimientos adicionales
NUEVO Bidón de aceite LinQ de 3.78 L (1 Gal) 860202445					
Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal) 715010491 • Black		Kit de instalación base LinQ **715008125**		No compatible	No compatible
Hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101257 • Gray					
Hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal) 715007825 • Black 715009276 • Gray		No compatible			
Kit de herramientas LinQ 715006829		Kit de instalación base LinQ **715008125**		Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales
Caja de herramientas LinQ 715008111					
Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal) 860202449				No compatible	No compatible
Maleta deportiva LinQ de 17 L (4.5 Gal) 860202447					
Caja modular LinQ 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L)				Sin requerimientos adicionales	Sin requerimientos adicionales
Caja modular LinQ 715006830 • (30 L)				No compatible	No compatible
Bolsa estanca plegable LinQ 715008110					
Bolsa Explorer LinQ de 100 L (26 Gal) 295101016					
Hielera semirígida LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101252					
Caja de carga LinQ de 60 L (15.9 Gal) 860203020	No compatible	**2x** Kit de instalación base LinQ **715008125**			
Caja para maletero LinQ de 96 L (25.4 Gal) 715007182	Kit de instalación base LinQ **715008125**	Kit de instalación base LinQ **715008125**			

ACCESORIOS G2 LINQ PARA DEFENDER

UBICACIÓN DE MONTAJE Y REQUERIMIENTOS

Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente. **Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.**	Plataforma de carga (plataforma de carga corta LinQ)	Soporte de carga **715009148 / 715009170**	Soporte vertical LinQ **715010206**
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"	• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am. • Capacidad de carga superior a la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 16". • Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am.		
Bolsa semi-rígida LinQ 715005345	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**) + Kit de tapones (**715008895**)	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**) + Kit de tapones (**715008895**)	Kit de instalación base LinQ (**715011784**) + Kit de tapones (**715008895**)
Caja de carga LinQ de 53 L (14 Gal) 715006997	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**)	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**)	Kit de instalación base LinQ (**715011784**)
Caja de perfil bajo LinQ de 63 L (16.6 Gal) 715007827			Sin requerimientos adicionales
Hielera LinQ de 35 L (9.2 Gal) 715006998 · Black	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**)	No compatible	Kit de instalación base LinQ (**715011784**)
Caja de carga LinQ de 90 L (23 Gal) 715005274	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**)	**2x** Kit de instalación base LinQ (**715008125**)	Kit de instalación base LinQ (**715011784**)

UBICACIONES PARA MONTAJE

POSICIONES DE LA CAJA DE CARGA LINQ DE 16" Y 36"



- **LinQ de 16"** (4x opciones de montaje)
- **LinQ grande de 16"** (2x opciones de montaje)
- **LinQ 36"** (1x opción de montaje)
- **LinQ Lite** (4x opciones de montaje)

POSICIONES DE LA PLACA DE LA CAJA DE CARGA LINQ DE 16" Y 36"

LinQ 16"

LinQ 36"

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"

NUEVO Bidón de aceite LinQ de 3.78 L (1 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **860202445**

- Capacidad de 3.78 litros (1 galón).
- Puede apilarse encima del Bidón de combustible.

Bidón de combustible LinQ de 20 L (5 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715007822**

- Instalación rápida, fácil y segura con el sistema LinQ.
- Boquilla sin derrames para un uso sencillo.
- Capacidad de 20 L (5 Gal).
- Cumple con el nuevo estándar de Dispositivo de Mitigación de Llama (FMD).
- Dimensiones: 12" L x 19" An x 12" Al

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bidón de combustible LinQ de 14.5 L (3.8 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **860202246**

- Instalación rápida, fácil y segura con el sistema de accesorios LinQ.
- Boquilla sin derrames diseñada para verter fácilmente.
- Capacidad de 14.5 L (3.8 Gal).
- Dimensiones: 13" L x 19" An x 9" Al.
- Nota: Los bidones de combustible no se pueden apilar.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010491**

- La versátil configuración LinQ de 16" se adapta a muchos vehículos.
- Construcción rígida duradera de rotomoldeado.
- Asas moldeadas para una instalación y extracción rápidas.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Sistema de cierre ergonómico y seguro que ofrece un excelente sellado.
- Capacidad de 18 L (4.7 Gal).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera LinQ 20 L (5.3 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **295101257**

- Montaje LinQ para un almacenamiento rápido, sencillo y seguro.
- Se fija con solo un cuarto de vuelta.
- Aislamiento de alta calidad para una óptima retención del hielo.
- Mantiene el hielo frío durante 5 días.
- Construcción rotomoldeada para una rigidez y durabilidad excepcionales.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Asas rígidas que facilitan el transporte.
- Asas horizontales con cierre que permiten la instalación de accesorios LinQ Lite.
- Capacidad para treinta y cuatro latas de 355 ml.
- Capacidad de 20 L (5.3 galones estadounidenses).
- Dimensiones exteriores: 52 cm de largo x 38 cm de ancho x 35 cm de alto (21" de largo x 15" de ancho x 14" de alto).
- Dimensiones interiores: 39 cm de largo x 26 cm de ancho x 23 cm de alto (15" de largo x 10" de ancho x 9" de alto).
- Nota: No se puede montar en el contenedor de combustible apilable LinQ.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera semi-rígida LinQ 20 L (5.3 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **295101252**

- 20 L (5.3 gal) de capacidad aislada y resistente al agua.
- Instalación rápida, sencilla y segura del sistema LinQ.
- Se fija con un juego de fijaciones LinQ.
- Nevera portátil para un solo día.
- Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa.
- Bolsillo con cremallera bajo la tapa para un acceso rápido y sencillo.
- Interior extraíble para una limpieza sencilla.
- Asas para un fácil transporte.
- Capacidad para doce latas de 355 ml.
- Dimensiones: 48 cm de largo x 33 cm de ancho x 25 cm de alto.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal)

G1 6x6, G1 PRO, G2, G2 MAX

■ **715007825** · Black
■ **715009276** · Gray

- Configuración versátil LinQ de 16" compatible con muchos vehículos.
- Fabricada con polipropileno moldeado por inyección de alta resistencia para una durabilidad excepcional.
- Aislamiento de alta calidad para una mejor retención del frío.
- Aislamiento más grueso en la base para proteger contra el calor del vehículo.
- Capacidad de 43 L (11.4 Gal).
- Montaje LinQ para un almacenamiento rápido, fácil y seguro.
- Se fija en su lugar con solo un cuarto de vuelta.
- Asas rígidas para facilitar el transporte.
- Manijas con bloqueo horizontal que permiten instalar accesorios LinQ Lite.
- Canasta seca para proteger objetos.
- Tapón de drenaje en la parte inferior para evacuar agua.
- Nuevo sistema de cierre ergonómico y seguro que ofrece un excelente sellado.
- Posibilidad de cerrar con candado.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

NUEVO Paquetes de hielos para hieleras LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **295101513**

- Ayuda a mantener frescas las cosas dentro de la hielera.
- Su diseño compacto le permite caber dentro de la Hielera LinQ de 20 L sin sacrificar espacio de almacenamiento.
- Cuenta con dos cierres giratorios para facilitar su instalación.
- Tiene una doble funcionalidad: puede usarse como un separador de compartimientos para una mejor organización en la hielera LinQ de 43 L.
- Se requiere la hielera LinQ de 20 L (295101257) o la hielera LinQ de 43 L (715007825 o 715009276) para su instalación.

NUEVO Caja de carga LinQ de 60 L (15.9 Gal)

G2, G2 MAX | **860203020**

- Caja de alta calidad moldeada por inyección.
- La tapa puede removerse para dejar la caja abierta.
- Incluye 4 anclas LinQ (8602011806) que pueden añadirse en la tapa para instalar accesorios LinQ con base de 16" o almacenamiento adicional.
- Cuenta con 4 puntos de anclaje localizados en la base inferior de la caja para asegurarla.
- Resistente al agua y la nieve.
- Dimensiones: L 9.4" X An 8.3" x Al 5"
- Compatible con la base LinQ SXS de 16" y puede ser instalada al mover el conjunto de la base LinQ a través de los agujeros perforados en la caja de carga.
- Capacidad máxima de carga de 25 kg, incluyendo cualquier carga colocada sobre la tapa. Para saber más sobre las especificaciones de carga de tu vehículo, consulta la Guía de Operador.
- Requiere el portaequipajes multiposición (715009148 o 715009173) y dos Kits de instalación para base LinQ (715008125) o la placa deslizante de la base para la caja de carga LinQ (715010206) y el kit de instalación para base LinQ (715008125).

Caja para maletero LinQ de 96 L

G2, G2 MAX | **715007182**

- Caja a prueba de agua, fabricada en polipropileno inyectado, resistente al impacto y reforzada con fibra de vidrio.
- Capacidad máxima de almacenaje de 96 L y 15 kg.
- Fácil de instalar y remover con el sistema LinQ.
- Puede instalarse inmediatamente al vehículo gracias al ancla montada en el anclaje LinQ.
- Puede instalarse junto con las cajas de carga LinQ de 13.5 L para aumentar la capacidad de almacenamiento.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja modular LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715005494** · (10 L) | **715007112** · (20 L) | **715006830** · (30 L)

- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40.6 cm de ancho.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Inserción térmica para caja modular LinQ (10 L)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **219401110**

- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 6.3 cm (alt.)

Caja de herramientas LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008111**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 L de capacidad (máx.)
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Kit de herramientas LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715006829**

Incluye:
- Alicates de corte
- Alicates de boca larga
- Alicates regulables
- Llave de trinquete, conector de ⅜ plg.
- Extensión de trinquete de 6 plg.
- Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
- Broca larga de 19 mm con conector de ⅜ plg., 6 puntos
- Broca de 18 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca larga de 17 mm con conector de ⅜ plg., 6 puntos
- Broca de 15 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 13 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 10 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 8 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx† T40, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx T30, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx T20, conector de ⅜ plg.
- Llave de tubo, conector de ⅜ plg.

Set de llaves combinadas:
- Llave combinada de 19 mm
- Llave combinada de 18 mm
- Llave combinada de 15 mm
- Llave combinada de 13 mm
- Llave combinada de 10 mm
- Llave combinada de 8 mm
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **860202449**

- Bolsa expandible semirrígida.
- Todas las ventajas del sistema LinQ: simple, rápido y seguro.
- Sistema de montaje sin herramientas que se coloca o retira en un segundo.
- Requiere el kit de instalación LinQ base.
- Capacidad de 21 L (5.5 Gal).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa impermeable plegable LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008110**

- Bolsa totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 L).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Dimensiones: 36 cm (larg.) x 48 cm (anch.) x altura ajustable.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa LinQ Explorer

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **295101016**

- 100 L de almacenamiento hermético al agua.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Compartimento dedicado a artículos esenciales: registro, permiso de conducir, seguro y más.
- Espacio dedicado a la llave D.E.S.S.
- Bolsillo externo de acceso fácil para objetos pequeños, como las llaves y la cartera.
- Se convierte en mochila para el uso fuera del agua.
- Con correas a ambos lados, y plegable.
- Dimensiones: 66 cm (larg.) x 46 cm (anch.) x 36 cm (alt.).

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"

NUEVO Bolsa semi-rígida LinQ

G2, G2 MAX | **715005345** • Black

- Ofrece 70 L de almacenamiento para una aventura completa.
- Construcción semi-rígida.
- Tapa removible que convierte la bolsa en una práctica cesta de almacenamiento.
- Su sellado especial asegura una excelente resistencia al polvo y el clima.
- Su tapa seccionada permite un acceso rápido y conveniente.
- Compartimiento central removible para mantener tus pertenencias organizadas.
- Requiere el kit de tapones (715008895) para su instalación

Cesta de carga LinQ (90 L)

G2, G2 MAX | **715005274**

- Fabricada en polietileno.
- Capacidad de almacenamiento de 23 gal (90 L).
- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- 6 asas en el contorno para instalar fácilmente cuerdas elásticas.
- Posibilidad de instalar soportes de herramientas (715008896) en la cesta.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga LinQ de 45 L (12 Gal)

G1, G1 MAX | **715003879**

- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Instalado con LinQ para un montaje y desmontaje sencillo.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ de 86 L (23 Gal)

G1, G1 MAX | **715004923**

- Resistente al clima y con cierre de seguridad.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga audio LinQ de 43 L (11.5 Gal)

G1, G1 MAX | **715003018**

- Una solución rápida y asequible para añadir música y capacidad de almacenamiento a tu próxima escapada.
- Instalación trasera que no ocupa espacio en cabina y permite disfrutar de la música durante la conducción óptimamente a velocidad media.
- Sistema sencillo de montaje/desmontaje para sujetar y transportar la carga de forma segura.
- El receptor con capacidad Bluetooth y los altavoces de 16.5 cm, integrados en la tapa, presentan un diseño oculto inteligente.
- La función de apagado automático protege la batería al apagar el sistema tras 10 minutos de inactividad.
- Panel de control retroiluminado perfecto para uso nocturno.
- Altavoces resistentes al agua.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga LinQ de 53 L

G2, G2 MAX | **715006997**

- Fabricada en polietileno.
- Capacidad de almacenamiento de 53 L (14 Gal).
- Fácil de instalar y remover con el sistema LinQ.
- Nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente que ofrece un excelente sellado.
- Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 16" en la tapa para aumentar la capacidad de carga.
- Capacidad para instalar soportes de herramientas (715008896) en la caja.
- Se puede cerrar con llave en la parte frontal de la caja (incluye 2 llaves).

Caja de perfil bajo LinQ de 63 L

G2, G2 MAX | **715007827**

- Fabricada en polipropileno inyectado, resistente al impacto y al agua, esta caja tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 63 L.
- El montaje LinQ protege la carga, y se asegura con un giro de cuarto. Fácil de instalar y de remover con el sistema LinQ.
- Puede instalarse en múltiples configuraciones de 16" y de 36".
- Los accesorios LinQ de 16" pueden instalarse en la cubierta para aumentar la capacidad de carga.
- Es fácil de transportar con su asa rígida. El sistema anti vibración previene que el asa se mueva durante el viaje.
- Soportes a la altura de las bisagras para que la caja se mantenga de pie por sí sola.
- El diseño compacto permite un campo de visión trasero máximo.
- Cuenta con una cerradura en la parte delantera de la caja (se incluyen dos llaves).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera LinQ de 30 L (8 Gal)

G1, G1 MAX | ■ **715004778** • Black

- Su instalación no requiere modificar el vehículo.
- Construcción rotomoldeada que proporciona una excelente rigidez y durabilidad.
- Aislamiento de espuma de calidad tipo premium para una óptima retención de hielo.
- Compartimientos integrados totalmente removibles para proteger la comida.
- Los resistentes cierres de hule mantienen la tapa bien cerrada.
- Resistente al clima.
- Incluye un tapón para drenar el agua.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera LinQ de 35 L (9.2 gal)

G2, G2 MAX | **715006998**

- Montada con el sistema LinQ para un almacenamiento eficiente y seguro, fijada en su lugar con solo un cuarto de giro.
- Fácil de instalar y de quitar usando el sistema LinQ.
- Instalación en configuración LinQ 36".
- Fabricada en polietileno para una rigidez y durabilidad excepcionales.
- Capacidad de almacenamiento de 35 L (9.2 Gal).
- Espuma aislante de calidad premium para una óptima retención de hielo.
- Asas moldeadas para una instalación y extracción rápidas.
- Opción de añadir un riel LinQ Lite de 5 ranuras en el lateral y en la parte trasera de la caja nevera.
- Incluye una canasta seca para proteger los alimentos del agua.
- Tapón de drenaje en la parte inferior para eliminar el exceso de agua.
- Se puede asegurar la hielera al vehículo usando el seguro LinQ (860201968).
- Aislamiento de espuma de calidad premium para una retención óptima del hielo.
- El nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente garantiza que la tapa quede bien sellada.
- Innovadora forma de transportar 12 latas (355 ml).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa de almacenamiento premium LinQ de OGIO

G1, G1 MAX | ■ **715002923** · Black

- Instalación y extracción sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Bolsa de carga semirrígida con capacidad de 65 L (17.2 Gal), ideal para llevar todo lo que necesites en tu vehículo.
- Cierre con hebilla y elástico con sello de goma que evita la entrada de polvo en la bolsa.
- Tapa de 3 secciones para acceso parcial o total a la bolsa.
- Separadores interiores para una organización óptima.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Canasta reforzada LinQ

G1, G1 MAX | **715001215**

- Fabricada en acero de alta resistencia y baja aleación.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Cesta de bajo perfil LinQ

G1, G1 MAX | **715004282**

- Canasta abierta de perfil bajo que incrementa el espacio de carga.
- Perfecta para acceder fácilmente a herramientas, cuerdas, cabrestante y accesorios de arado.
- Múltiples puntos de anclaje para cuerdas elásticas y amarres.
- Fabricada en polipropileno inyectado resistente a los impactos.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

CARGA Y PORTAEQUIPAJES LinQ

NUEVO Soporte para motosierra LinQ

G2, G2 MAX | **715009142**

- Este sistema permite montar una motosierra de manera vertical para ahorrar espacio.
- Se fija de manera segura a la pared lateral de la caja de carga mediante el sistema LinQ.
- Sujeta la hoja con firmeza y rapidez.
- Se puede desmontar rápidamente gracias al sistema LinQ y transportarse con facilidad y seguridad.
- Compatible con la mayoría de las hojas de hasta 18".

NUEVO Placa deslizante para la base de la caja de carga LinQ

G2, G2 MAX | **715010206**

- Puede instalarse sistema deslizante LinQ en tu Defender, lo que permite acoplar accesorios de manera segura en menos de dos segundos.
- Fabricado en plástico inyectado reforzado con fibra de vidrio, con un diseño plano que no interfiere con la carga de mercancías.
- Incluye dos juegos de bases deslizantes LinQ (7150011726) y admite la instalación de hasta tres accesorios LinQ de 16".
- No es compatible con la caja de carga (715009165).
- Cuenta con 12 placas de montaje deslizantes LinQ integradas, con la opción de agregar más bases deslizantes LinQ (7150011726), lo que permite instalar accesorios LinQ adicionales.
- Compatible con accesorios LinQ de 36" mediante el kit de instalación de bases deslizantes LinQ (715011784).
- Instalación rápida y sencilla para una configuración sin complicaciones.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

NUEVO Soporte vertical LinQ - soporte de montaje

G2, G2 MAX | **715010207**

- Maximiza la capacidad de almacenamiento aprovechando el espacio vertical a lo largo del costado de la caja de carga.
- Su diseño modular y versátil te permite cambiar rápidamente la ubicación de los soportes para adaptarlos a tus necesidades.
- Amplía las opciones de almacenamiento seguro, aumentando la capacidad de carga y la facilidad de uso.
- Instalación sin herramientas para una configuración rápida y cómoda

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

NUEVO Soporte vertical LinQ - solo placa

G2, G2 MAX | **715010556**

- Aprovecha al máximo el espacio de almacenamiento sin ocupar espacio de carga.
- Cuenta con orificios de instalación preexistentes para facilitar el montaje.
- Amplía el espacio de almacenamiento, lo que permite una mayor capacidad de carga segura y mayor facilidad de uso.
- Se requiere portaequipos (715009171) o extensor de pared (715010833 o 715009590 o 715009166):

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga LinQ para cama

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715009165**

- Gran caja de herramientas multifuncional resistente a la intemperie con capacidad de 150 L (40 Gal) diseñada para camas de carga.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Montaje LinQ para instalación fácil de colocar y quitar.
- Incluye portavasos integrados y ranura para tubería o corte de madera 2x4.
- Tamaño que permite instalar 2 cajas de herramientas en la cama de carga (la extensión del portón trasero no es compatible con dos cajas de carga LinQ).
- Aperturas dobles laterales con cubiertas con cerradura y cierres de goma.
- Requiere el kit para instalación de la base LinQ (715008125), para el Defender G1, la caja de carga LinQ puede instalarse mediante una configuración atornillada para su instalación.

Extensión de portón trasero LinQ

G1, G1 MAX (excepto modelos PRO) | **715002464**

- Aumenta la capacidad de carga trasera cuando el portón está abierto.
- Barrera tipo sistema de tubos de acero que se monta sobre las paredes de la cama usando el sistema LinQ sin herramientas.
- Puede montarse como divisor de carga en diferentes posiciones a lo largo de la pared de la cama, evitando que los objetos grandes se caigan por detrás.
- Se guarda fácilmente fuera del camino y ofrece protección adicional para la cabina al poder montarse invertida en la pared frontal de la cama como mini barrera.
- Recubrimiento anticorrosión con acabado duradero en polvo.
- No compatible con ventanas traseras rígidas de Defender MAX producidas antes de enero de 2021

Soporte de neumático LinQ

G1, G1 MAX | **715003448**

- Soporte para neumático de repuesto de la caja de carga.
- Construcción de acero de alta resistencia.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero en polvo.
- Compatible con extensores de pared de la cama.
- Utiliza el patrón estándar de pernos BRP para montar el neumático (tuercas incluidas).
- Se monta sobre las paredes de la cama usando el sistema LinQ sin herramientas.
- Acomoda neumáticos BRP de hasta 28" (rueda no incluida).
- Permite instalación rápida en múltiples posiciones gracias al sistema LinQ.
- No compatible con cabrestante de cama de carga.

Portaequipajes LinQ

G1, G1 MAX | **715006140**

- Portaequipajes fuerte y duradero de acero.
- Instalación fácil y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Permite la instalación de accesorios LinQ.
- Se pueden instalar 2 portaequipajes al mismo tiempo.
- Permite almacenamiento en varios niveles en la cama de carga, acomoda cubos de 19 L (5 Gal).
- Ayuda a mantener la carga segura en su lugar.
- Múltiples puntos de anclaje para cuerdas elásticas y amarres.
- El kit incluye la base LinQ.
- Proporciona más espacio utilizable en la caja de carga.

Portaequipajes delantero LinQ

G1, G1 MAX | **715006064**

- Portaequipajes delantero resistente que se monta sobre el capó del vehículo y proporciona almacenamiento adicional.
- Construcción de tubos de acero de 1.25" (3.2 cm) de diámetro, resistente.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero en polvo.
- Configuración abatible para facilitar el acceso al área de servicio.
- El kit incluye la base LinQ.
- Permite la instalación de accesorios LinQ (especialmente para usar con la canasta de perfil bajo LinQ).
- Múltiples puntos de anclaje para cuerdas elásticas y amarres.
- Requiere parachoques Rancher o parachoques delantero para su instalación.
- Excelente lugar para almacenar herramientas mientras se trabaja en el campo.

LinQ LITE

Soporte de dispositivo LinQ Lite

G2, G2 MAX | **715009201**

- Fabricado con imanes fuertes que ofrecen seguridad mientras conduces por terrenos difíciles.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: 2 placas Can-Am preensambladas con adhesivo 3M multi-superficie.
- Ajuste de 360° para una experiencia de conducción mejorada e inmersiva.
- Construcción robusta de plástico y aluminio que permite un ajuste adecuado y fácil instalación.
- Compatible con el soporte para celular.
- Acomoda la mayoría de tablets y smartphones de entre 13 cm (5.1") y 25.4 cm (10") (con funda protectora).
- Fijación segura LinQ Lite que permite instalar o retirar el soporte en segundos.

Soporte para cámara de acción LinQ Lite

G2, G2 MAX | **295101139**

- Sistema de fijación LinQ Lite para cámaras.
- Ofrece excelentes ángulos para capturar fotos y videos.
- Permite posicionamiento de 360° para filmar y tomar fotos perfectamente.
- Diseñado para sujetar los dispositivos de manera segura.
- Instalación y extracción rápidas y sencillas.

LinQ Lite Cup

G2, G2 MAX | **715009406**

- Mantén tu bebida al alcance de la mano.
- Aletas flexibles se ajustan a distintos tamaños de envases para sujetarlos de forma segura.
- No requiere punto de instalación permanente, lo que permite moverlo casi a cualquier lugar.
- Colocación sin herramientas, fácil de trasladar de un lugar a otro.

SOPORTES LinQ

Soporte de herramientas LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715007358**

- Soporte de herramientas ultra versátil.
- Cierre giratorio conveniente que permite almacenar las herramientas en cualquier orientación.
- Apto para instalación en las paredes de carga, portaequipajes para cabecera Deluxe, extensión de pared de la caja de carga, portaequipajes de techo Adventure y portaequipajes Loadout.
- Si se monta en el portaequipajes para cabecera Deluxe o en la extensión de pared de la caja de carga, se requiere adaptador LinQ para la instalación.
- Se vende por pares.

NUEVO Portaherramientas atornillable

G2, G2 MAX | **715008896**

- El portaherramientas está diseñado para encajar con la cesta de carga de 90 L (715005274) y la caja de carga de 53 L (715006997).
- Su conveniente cierre giratorio permite guardar todas las herramientas de forma correcta.
- Se vende por pares.
- Incluye diversos grados de ajuste.

Empuñaduras para equipo LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715005340**

- Empuñaduras duraderas y flexibles que se ajustan a una variedad de objetos de 2.5 cm (1") a 10 cm (4") de diámetro.
- Diseño resistente para transportar arcos, cañas de pescar, rastrillos, herramientas agrícolas y más.
- Botón de liberación rápida que abre la empuñadura para un acceso fácil al equipo.
- Base de alta resistencia diseñada para las aventuras más exigentes.
- Facilita el transporte de tus herramientas combinando las empuñaduras con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- Se vende por pares.

MONTAJE LINQ

Adaptador LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715003058**

- Permite la instalación del soporte de herramientas LinQ en la extensión de pared de la caja de carga, portaequipajes de techo Adventure y portaequipajes para cabecera Deluxe.
- Se vende en paquete de 4.

Cerradura LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **860201968**

- Forma sencilla de asegurar la mayoría de accesorios LinQ.
- La cubierta de la cerradura protege del clima.
- Resistente a la corrosión.
- Se vende en paquete de 1, incluye 2 llaves.
- No compatible con la caja nevera LinQ 16 L (4.2 Gal), caja de herramientas LinQ, soporte de herramientas LinQ o empuñaduras para equipo LinQ.

NUEVO Kit para la instalación de la base deslizante LinQ

G2, G2 MAX | **715011784**

- Este kit de instalación de la base deslizante LinQ consta de 2 piezas.
- La primera pieza, la placa de montaje deslizante LinQ, puede permanecer en tu vehículo en todo momento sin interferir con la carga, gracias a su diseño plano.
- Cuando necesites la segunda pieza, la base deslizante LinQ, solo tienes que encajarla en menos de 2 segundos.
- Por lo tanto, la base deslizante LinQ no es permanente, es fácil de quitar y te permite jugar con los anclajes e intercambiarlos.
- Se vende por pares.
- Incluye la placa de montaje deslizante LinQ, la base deslizante LinQ y los accesorios de instalación.
- Requiere la placa deslizante de la caja de carga LinQ (715010206).

NUEVO Base deslizante LinQ

G2, G2 MAX | **715011726**

- Incluye solamente la base deslizante LinQ.
- La base deslizante LinQ es fácil de remover y te permite jugar con la posición de anclaje.
- Puede usarse con la placa deslizante de montaje.
- Se requiere la placa deslizante para la caja de carga (715010206).

Kit de instalación de base LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008125**

- Sujetador de montaje único usable en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y herrajes.

Repuesto LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010798**

- Sujetador de montaje único usable en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y extracción sin herramientas.
- Se vende por pares.

CARGA Y ALMACENAMIENTO

Extensor de portón trasero plegable

G2, G2 MAX | **715009179**

- Extensor de portón trasero plegable que se guarda en el vehículo y siempre está disponible cuando se necesita.
- Instalación sencilla usando los pernos del cerrojo del portón. Solo despliega cada lado y engánchalos.
- Se puede retirar rápida y completamente del vehículo sin herramientas.
- Fabricado en plástico rotomoldeado para una durabilidad robusta.
- Aumenta la capacidad de carga trasera cuando el portón está abierto.
- No cumple con la normativa EC.

Soporte de carga

G1, G1 MAX | **715005447**

- Soporte versátil instalado con LinQ que crea un segundo nivel de almacenamiento.
- Altura ajustable desde la mitad de la cabina hasta la línea del techo.
- La cesta modular se adapta a diferentes cargas con paneles delanteros y traseros plegables.
- Múltiples ganchos y orificios para colgar objetos tanto dentro como fuera del soporte.
- La cesta permite múltiples posiciones LinQ.
- Se puede combinar con una red de carga para crear un espacio de almacenamiento colgante debajo de la cesta y ganar espacio adicional.

Kit de caja de almacenamiento colgante

G1, G1 MAX | **715005449**

- Soporte versátil diseñado para sostener una caja de almacenamiento estándar.
- Totalmente ajustable, el soporte puede adaptarse para sostener las cajas en múltiples posiciones: sobre el protector de cabina, dentro de la caja a lo largo de la pared lateral y fuera de la caja a lo largo de la pared lateral.
- Incluye caja de almacenamiento con marca Can-Am.
- Se recomienda el panel de refuerzo de carga exterior cuando se use fuera de la pared de la caja.

Caja de almacenamiento Can-Am

(No ilustrado)

G1, G1 MAX | **708303237**

- Caja de almacenamiento de plástico convencional de 33 cm x 33 cm con marca Can-Am.
- La base perforada permite que el agua y los residuos se escapen.

Panel de refuerzo de carga exterior

(No ilustrado)

G1, G1 MAX | **715006198**

- Placa que se adhiere al lateral de la caja para proporcionar mayor soporte y protección a la pared de la caja cuando está en posición exterior.
- Se recomienda su uso con el kit de caja de almacenamiento colgante y/o soporte de armas y herramientas cuando se instala fuera de la pared de la caja

Protector de cabina

G2, G2 MAX (excepto modelos X mr) | **715009171**

- Protege los componentes de la cabina de la carga.
- 4 anclajes LinQ integrados en el soporte.
- Esquina de acero forjado donde se pueden añadir amarres para asegurar el material.
- Completo con diseño de malla metálica.
- Compatible con funda para armas LinQ (715009240).
- Aumenta la capacidad de la caja cuando se usa junto con el extensor de pared de la caja.
- Requerido para instalar el extensor de pared de la caja alto.
- No compatible con kit de snorkel (715009151) ni el sistema de sonido para techo Can-Am JL - Level 4 (715009223) o el Defender G2 MAX que se encuentre equipado con un sistema de audio para techo.

Soporte protector Deluxe

G1, G1 MAX | **715002423**

- Protege los componentes de la cabina ante posibles desplazamientos de la carga.
- Junto con el sistema de ampliación de las paredes de la plataforma (715002421), incrementa la capacidad de la caja de carga.
- Requerido para la instalación del sistema de ampliación de paredes de plataforma (715002421).
- Compatible con la barra para equipamiento.

Extensor de pared de caja – Bajo

G2, G2 MAX (excepto modelos X mr) | **715009166**

- Extiende tu caja de carga en 16" (422 mm) con este extensor de pared de caja.
- Permite la instalación del portaequipajes de carga multiposición sobre la caja para crear un segundo nivel de almacenamiento.
- Construcción de tubo de acero de 3.2 cm de diámetro.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Esquina de acero forjado donde puedes añadir amarres para asegurar tu material.
- Paneles exteriores de plástico robusto reforzado con fibra de vidrio con anclajes LinQ nano.
- 2 anclajes LinQ en los extremos de cada panel para instalar los soportes de herramientas LinQ (715007358).
- Cada extremo superior está equipado con una regla para facilitar la medición.
- Instalación rápida y sencilla.
- No compatible con el cabrestante de caja de carga (715009419) o el kit de snorkel (715009151).

Extensor de pared de caja – Alto

G2, G2 MAX | **715010833**

- Extiende tu caja de carga en 29" (755 mm) con este extensor de pared de caja.
- Permite la instalación del portaequipajes de carga multiposición sobre la caja para crear un segundo nivel de almacenamiento.
- Construcción de tubo de acero de 3.2 cm de diámetro.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Esquina de acero forjado donde puedes añadir amarres para asegurar tu material.
- Paneles exteriores de plástico robusto reforzado con fibra de vidrio con anclajes LinQ nano.
- 2 anclajes LinQ en los extremos de cada panel para instalar los soportes de herramientas LinQ (715007358).
- Cada extremo superior está equipado con una regla para facilitar la medición.
- Instalación rápida y sencilla.
- No compatible con el cabrestante de caja de carga (715009419) o el kit de snorkel (715009151).

Extensor de pared de caja – Alto (Para soporte protector)

G2, G2 MAX | **715009590**

- Extiende tu caja de carga en 29" (422 mm) con este extensor de pared de caja.
- Permite la instalación del portaequipajes de carga multiposición sobre la caja para crear un segundo nivel de almacenamiento.
- Construcción de tubo de acero de 3.2 cm de diámetro.
- Recubrimiento anticorrosión interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Esquina de acero forjado donde puedes añadir amarres para asegurar tu material.
- Paneles exteriores de plástico robusto reforzado con fibra de vidrio con anclajes LinQ nano.
- 2 anclajes LinQ en los extremos de cada panel para instalar los soportes de herramientas LinQ (715007358).
- Cada extremo superior está equipado con una regla para facilitar la medición.
- Instalación rápida y sencilla.
- Requiere soporte protector (715009171).
- El extensor de pared de caja (715010833) puede instalarse sin el soporte protector.
- No compatible con el cabrestante de caja de carga (715009419) o el kit de snorkel (715009151).

Sistema de ampliación de paredes de plataforma

G1, G1 MAX (excepto G1 PRO)	**715002421**
G1 PRO	**715005411**

- Incrementa la capacidad de la caja de carga.
- Modularidad rápida y sencilla sin herramientas.
- Puerta trasera de extracción sencilla con opción de bloqueo en posición abierta.
- Opción de altura media o completa.
- Paneles superiores plegables de desmontaje rápido.
- Requiere el uso del soporte protector Deluxe (715002423).

Cubierta para plataforma de carga

G1 2018 y posteriores, G1 MAX (excepto modelos PRO) | **715008306**

- Funda ajustable para cubrir totalmente todos los objetos en la caja de carga.
- Evita salpicaduras en la caja de carga.
- Se enrolla hacia la parte delantera.
- Resulta muy fácil de quitar para el acceso rápido al interior de la caja.
- No es compatible con accesorios que sobrepasan la altura de la caja.

Caja de almacenamiento extraíble

G1, G1 MAX | **715004344**

- Práctica caja de herramientas extraíble que se coloca sobre el salpicadero, asegurando que tu equipo crítico esté siempre a mano.
- Capacidad de 6.3 L (1,7 Gal) y se engancha y desengancha fácilmente.
- Resistente al agua para mantener los contenidos seguros y secos.
- Estándar en todos los modelos excepto Base y DPS.

Caja de almacenamiento extraíble – pasajero

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715003314**

- Almacenamiento conveniente debajo del asiento del lado del pasajero.
- Caja de 14 L (3.7 Gal) fabricada en polipropileno inyectado.
- Se instala y retira fácilmente y cuenta con un asa integrada.
- Resistente al agua.

Caja de almacenamiento bajo el asiento del conductor

G1, G1 MAX | **715003399**

- Caja de 15 L (4 Gal) de capacidad en polipropileno inyectado, se ajusta de forma segura bajo el asiento del conductor.
- Apertura frontal para acceso rápido y fácil.
- Ideal para guardar elementos resistentes a la intemperie, como cuerdas, correas de remolque y accesorios de cabrestante que se necesitan al instante.

Caja de almacenamiento central bajo el asiento

G2, G2 MAX | **715009199**

- Caja de almacenamiento de 8 L (2 gal) en polipropileno inyectado.
- Diseño hermético que mantiene el hielo y las bebidas frías.
- Fácil de vaciar y lavar retirándola con el asa integrada.
- Accesible levantando la sección central del asiento.

Compartimento de almacenamiento central debajo del asiento

G1, G1 MAX | **715003446**

- Compartimento de almacenamiento de polipropileno inyectado con capacidad de 8 L (2 Gal).
- Diseño hermético que mantiene fríos el hielo y las bebidas.
- Fácil de drenar y lavar al retirarlo mediante la manija integrada.
- Accesible al levantar la sección central del asiento.

Rieles para la caja de carga

G1 (excepto PRO), G1 MAX | **715003444**

- Añaden un área de amarre integrada a la caja de carga, mejorando también su apariencia.
- Proporcionan protección adicional a la caja de carga.
- Recubrimiento anticorrosión en el interior y exterior con acabado duradero en pintura en polvo.
- Construcción robusta de tubo de acero de 2.5 cm (1") de diámetro.
- Aumentan la altura de la pared lateral de la caja y sirven como anclaje para cuerdas, correas o gomas elásticas.
- No compatible con extensor de pared de la caja.
- Se venden por pares

Red para la caja de carga

G1, G1 MAX (excepto G1, G1 PRO) | **715003445**

- Red resistente diseñada para engancharse en el fondo de la caja de carga y mantener la carga segura y compacta.
- Mantiene los objetos firmemente contra el suelo de la caja.

Red del compartimento de almacenamiento del salpicadero para el sistema de calefacción

G1, G1 MAX (2019 y anteriores) | **715003544**

- Ideal para asegurar objetos en el área de almacenamiento del salpicadero.
- Debe instalarse cuando se instale el salpicadero inferior para el sistema de calefacción.

Redes del compartimento de almacenamiento del salpicadero

G1, G1 MAX (excepto modelos Limited)

715003129

- Ideales para asegurar objetos en el área de almacenamiento del salpicadero.
- No compatibles con el sistema de desempañado, calefacción y ventilación.
- Se venden por pares

Respaldo con almacenamiento trasero

G1 MAX, G2 MAX

715003019

- La red se instala fácilmente.
- Fabricada en poliéster que no se decolora.
- Se vende por pares.

Bolsa de almacenamiento de 10 L (2.6 gal)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

269502121

- Bolsa seca con cierre enrollable que protege completamente tu carga de los elementos.

Bolsa de almacenamiento para asiento del pasajero

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715008080

- Bolsa resistente a la intemperie que mantiene tu equipo seguro mientras conduces.
- Se coloca sobre el asiento del pasajero para aumentar la capacidad de carga del vehículo.
- Capacidad de 55 L (14.5 Gal) dividida en dos compartimentos.
- El compartimento superior está aislado para mantener las bebidas frías e incluye dos portavasos.
- Bolsillo adicional en el interior para almacenar objetos como el teléfono móvil.
- El compartimento inferior es accesible desde ambos lados y sirve como gran bolsillo para guardar diversos objetos.
- El bolsillo desmontable en la parte frontal puede usarse como bolsa de basura.

SOPORTE Y PORTAEQUIPAJES

NUEVO Barras transversales para carga

G2, G2 MAX | **715008758**

- Barras cuadradas de aluminio extruido resistentes a la corrosión para una mayor durabilidad.
- Acabado negro con recubrimiento en polvo para una apariencia elegante.
- Incluye 4 patas de montaje y 2 barras de carga para una configuración completa y lista para instalar.
- Soporta hasta 32 kg, lo que maximiza tu capacidad de carga de equipo. Si instalas 2 juegos de barras transversales de carga (uno en el techo y otro en los extensores de las paredes de la caja), puedes transportar hasta 65 kg.
- Requiere el techo deportivo (715002430 o 715003038) o el techo deportivo Deluxe (715010883) para su instalación. También puede instalarse sobre la pared de la caja de carga con el kit de montaje para portaequipajes (715010079) o en los extensores de las paredes de la caja con el kit de montaje para portaequipajes (715010078).
- No es compatible con el sistema de audio instalado en el techo.

Soporte de carga multi-posiciones

G2, G2 MAX (excepto en el techo de modelos X mr) | **715009148**

- Fabricado en chapa de acero estampada de alta resistencia con acabado en pintura en polvo.
- Capacidad de hasta 32 kg.
- Área de cesta de carga: 79 cm x 135 cm.
- 2 anclajes LinQ en cada lado exterior para soporte de herramientas LinQ.
- Se pueden instalar muchos anclajes LinQ en la parte inferior de la bandeja de carga para montar diversos accesorios LinQ. 7 posiciones disponibles para LinQ 16" y 2 para LinQ 36"
- Puntos de montaje integrados en la parte frontal para barras de luz LED.
- Múltiples puntos de amarre en los laterales para sujetar tu equipo.
- Compatible con montaje en el techo sin requisitos adicionales, solo se necesita tener techo deportivo.
- También se puede instalar sobre la pared de la caja de carga con el kit de montaje del bastidor de carga o en los extensores de la pared de la caja con el kit de montaje del soporte de carga.
- No compatible con modelos MAX ni con techo de audio.

Soporte de carga MAX

G2 MAX (excepto en el techo de modelos X mr) | **715009170**

- Fabricado en chapa de acero estampada de alta resistencia con acabado en pintura en polvo.
- Capacidad de hasta 32 kg.
- Área de cesta de carga: 61” x 53”.
- 4 anclajes LinQ en cada lado exterior para soporte de herramientas LinQ.
- Se pueden instalar muchos anclajes LinQ en la parte inferior de la bandeja de carga para montar diversos accesorios LinQ. 14 posiciones disponibles para LinQ 16" y 4 para LinQ 36".
- Puntos de montaje integrados en la parte frontal para barras de luz LED.
- Múltiples puntos de amarre en los laterales para sujetar tu equipo.
- Solo montaje en techo.
- Se requiere instalación del techo deportivo.
- No compatible con techo de audio.

NUEVO Kit de montaje de portaequipajes para jaula trasera

G2, G2 MAX | **715009589**

- Permite la instalación del soporte de carga multi-posiciones (715009148) en la jaula trasera.
- No es compatible con el portaequipos (715009171), los extensores (715009166 o 7150010833 o 715009590), el kit de esnórquel (715009151), el techo con sistema de audio (715005206 o 715006879 o 715010138 o 715010139 o 715010562 o 715010563).

Kit de montaje del soporte de carga para extensor de pared de caja

G2, G2 MAX | **715010078**

- Permite la instalación del soporte de carga multi-posiciones en la pared baja o alta de la caja (715009590, 715010833 o 715009166).

Kit de montaje del soporte de carga LinQ para la caja de carga

G2, G2 MAX | **715010079**

- Permite la instalación del soporte de carga multi-posiciones en la caja de carga.
- Permite un espacio libre de 40 cm (15").
- Sistema LinQ para una instalación y retirada rápida.

Barra trasera de accesorios

G1, G1 MAX | **715005450**

- Barra resistente que permite la instalación o colgado de objetos en la parte trasera.
- Orificios para mosquetones, colgadores de señuelos u otros objetos.
- Los anclajes LinQ permiten la instalación de muchos accesorios LinQ.

Portaequipajes de techo Adventure

G1 (excepto modelos X mr) Capacidad de carga de hasta 32 kg (70 lb).	**715003870**
G1 MAX (excepto modelos X mr) Capacidad de carga de hasta 32 kg (70 lb).	**715004391**

- Solución de carga ideal para llevar todo lo que necesitas y vivir tu experiencia todoterreno de manera completa.
- Fabricado con tubos de acero de alta resistencia de 3,2 cm (1,25") de diámetro.
- Las placas de soporte modulares LinQ permiten la instalación de la mayoría de los accesorios de carga LinQ.
- Los puntos de montaje integrados para luces pueden alojar hasta 8 luces LED tipo pod (6 delanteras y 2 traseras) o una barra LED de 99 cm (39") en la parte frontal — consultar tabla de compatibilidad.
- Incluye puntos de anclaje para la fijación del neumático de repuesto.
- Los amarres para neumático de repuesto se venden por separado.
- Añade la red para caja de carga o la red elástica para caja de carga para asegurar y mantener tu carga en el bastidor.
- No compatible con techo Bimini ni techo de audio.

Correas con trinquete para sujeción de rueda de repuesto

G1, G1 MAX | **280000955**

- Correa con trinquete para sujeción de 3 puntos; extremos con bucle.
- Diseñadas para sujetar firmemente la rueda de repuesto en accesorios que presentan puntos de enganche integrados para este fin.
- Ajustables para permitir la adaptación a ruedas de tamaños comunes.
- Trinquete y anillo de unión fabricados de acero zincado de alta durabilidad.
- Accesorio requerido para sujeción de rueda de repuesto en portaequipajes para techo Adventure.

Barra para equipamiento

G1, G1 MAX (excepto modelos X mr) | **715003391**

- Sistema de barra fija especialmente diseñado para vehículos SSV.
- Opciones de montaje universales para diversos accesorios de Kolpin, por ejemplo, las sujeciones para equipamiento y el soporte universal para sierra.
- La barra está fabricada con aluminio negro anodizado extruido de calibre 7 de gran resistencia.
- Se instala en la barra antivuelco.
- Incluye un versátil soporte para barra de equipamiento de Kolpin.
- Requiere soporte protector Deluxe (715002423), soporte protector (715003873) o adaptador de barra para equipamiento (715003392).

Soporte universal para sierra de Kolpin

G1, G1 MAX (excepto modelos X mr) | **715001423**

- Diseñado expresamente para transportar la sierra de forma segura en tu SSV.
- Soporte de metal de gran resistencia con revestimiento pulverizado en color negro, diseñado para sujetar cualquier modelo de motosierra con barra hasta 51 cm de longitud.
- Las almohadillas de goma amortiguan e impiden que la sierra se mueva.
- Soporte articulado muy rápido de desmontar.
- Mantiene la sierra en posición vertical o en ángulo de 45 en cualquier dirección.
- Requiere la barra para equipamiento.
- Se incluye una funda protectora.

Sujeciones para equipamiento LinQ

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715001421**

- Estas sujeciones, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2.5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, cajas o defensas.

ACCESORIOS ACM Y SMART

Módulo de control de accesorios

G2, G2 MAX | **715009121**

- Lleva la innovación SMART a los accesorios utilizando información en tiempo real de la ECU del vehículo.
- Se conecta a la pantalla táctil a color de 10.25" (si está equipada).
- Instalación fácil de accesorios.
- Crea un ecosistema que hace permite que la instalación de accesorios sea más rápida y sencilla.
- Incluye el arnés frontal ACM y el arnés del techo que pueden conectarse a los accesorios SMART desde el módulo de control de accesorios (cuenta con cinco auxiliares de conexión).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715010834) para modelos sin pantalla táctil de 10.25" y el cable de alimentación para el techo, así como el kit de cubierta para cables (715010489). También es necesario cualquier revestimiento delantero para el techo de los vehículos que no lo tenga instalado.

Centro de control SMART para ACM

G2, G2 MAX | **715010834**

- Controla accesorios con diferentes modos; el halo iluminado alrededor del botón indica el modo activo.
- Los íconos se iluminan cuando los accesorios están activados.
- Acceso rápido a los cambios de control de accesorios sin quitar la vista del camino.
- Botón "All Front LED Off" para apagar todas las luces frontales con un solo clic.
- Recuerda la última configuración programada cuando se presiona el botón nuevamente.
- Seis botones preprogramados y diez botones programables.

NUEVO Barra de Luz LED SMART de 15" (38 cm)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008746**

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y LED amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz se compone de 24 LED blancos y 12 LED amarillos.
- Haz combinado de luz puntual y difusa.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación gran angular muy eficaz.
- Los LED blancos producen 12,00 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 5,280 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento lumínico impresionante.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Sumergible y apto para lavadoras a presión con clasificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y modo automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre el haz concentrado y el haz difuso varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado de luces (715009886) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado.
- Solo un aviso: necesitarás un parachoques para esto.

Barra de Luz LED SMART de 10" (25 cm)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008745**

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y LED amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz se compone de 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Haz combinado de luz puntual y difusa.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación gran angular muy eficaz.
- Los LED blancos producen 8100 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 2,640 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento lumínico impresionante.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Sumergible y apto para lavadoras a presión con clasificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre el haz concentrado y el haz difuso varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado de luces (715009886) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado. Solo un aviso: necesitarás un parachoques para esto.

Barra de Luz LED SMART de 40" (102 cm)

G2, G2 MAX | **715008747**

- Combinación de LEDs blancos y amarillos selectivos, ideal para condiciones de baja visibilidad.
- Compuesta por 64 LEDs blancos y 32 LEDs amarillos.
- Haz combinado Spot/Flood con diseño de lente lateral que proporciona iluminación de ángulo amplio.
- Los LEDs blancos producen 32,000 lúmenes brutos; los amarillos selectivos producen 10,560 lúmenes brutos.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Opciones del interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y modo automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre luz puntual y difusa varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado (715009930) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado. Requiere soportes para barra de luces LED (715009261) o se monta directamente en algunos techos de audio Can-Am
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

NUEVO Luces SMART integradas en el parachoques

G2, G2 MAX

715010148

- Ilumina los laterales con un haz de luz baja amplio que se integra a la perfección con la iluminación existente de tu vehículo.
- Proporciona un haz de 180 grados a nivel del suelo para mejorar la visibilidad periférica, iluminando específicamente los laterales de los senderos.
- Iluminación dinámica SMART a izquierda y derecha que responde a tus movimientos del volante cuando se conecta al Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Incluye potentes LED blancos y LED amarillos selectivos entre los que puedes alternar fácilmente según sea necesario.
- 2,400 lúmenes por cada luz en blanco.
- 2,200 lúmenes por cada luz en amarillo selectivo.
- Resistente a la inmersión (IP67 e IP69k) y apto para lavado a presión.
- Requiere la defensa delantera resistente (715009164), el módulo de control de accesorios A^{MC} (715009121) y el mazo de cables (715009931) para su instalación.

NUEVO Luces de escena SMART

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715010149

- Ilumina la caja de tu camioneta con este juego de dos luces LED para la caja de carga.
- Diseñadas para iluminar el área de carga sin causar deslumbramiento, al tiempo que brindan mayor brillo.
- Modo SMART: la luz se enciende al girar la llave y arrancar el motor o al poner la palanca de cambios en "estacionar", y luego se apaga gradualmente de manera automática tras un breve retraso.
- Las luces funcionan juntas, y una de ellas cuenta con un interruptor de encendido/apagado independiente que funciona incluso cuando el motor está apagado.

Requerido para la instalación:
- Defender G1: Techo Sport y arnés de cableado (715010781), revestimiento delantero del techo (715008226) y cable de alimentación del techo (715003094).
- Defender G2: Techo Sport o techo de audio Can-Am Rockford Fosgate (715010138, 715010139, 715010562, 715010563), o puede instalarse en el portaequipajes multiposición (715009148 o 715009170).
- SMART: Módulo de control de accesorios (715009121) y ACM trasero (715009416) si se instala en el portaequipajes multiposición (715009148) sobre la caja de carga o la extensión de pared de la caja de carga.
- No SMART: Arnés de cableado (715010781) y revestimiento delantero del techo (715009196), y kit de extensión del arnés de cableado (715011770) si se instala en el portaequipajes multiposición (715009148) sobre la caja de carga o la extensión de pared de la caja de carga.

No compatible con:
- Defender G1: Techo de audio Can-Am JL (715005206 o 715006879).
- Defender G2: Techo de audio Can-Am JL (715009223 o 715009224).

NUEVO Luces SMART para la caja de carga

G1, G1 MAX (excepto G1 PRO)*, G2, G2 MAX

715010232

- Ilumina la caja de tu camioneta con este juego de dos luces LED para la caja de carga.
- Diseñadas para iluminar el área de carga sin causardeslumbramiento, al tiempo que brindan mayor brillo.
- Modo SMART: la luz se enciende al girar la llave y arrancar el motor o al poner la palanca de cambios en "estacionar", y luego se apaga gradualmente de manera automática tras un breve retraso.
- Las luces funcionan juntas, y una de ellas cuenta con un interruptor de encendido/apagado independiente que funciona incluso cuando el motor está apagado.
- SMART: Módulo de control de accesorios (715009121) y arnés de cableado ACM trasero (715009416).
- * No hay función SMART en el Defender G1

NUEVO Luz de techo SMART

G2, G2 MAX

715010252

- Ofrece una visibilidad óptima en la cabina y se integra perfectamente con el vehículo.
- Sus 160 lúmenes de luz blanca suave garantizan una clara visibilidad del entorno.
- Unidad con puertas: incluye un arnés de cableado y dos interruptores de puerta que permiten el funcionamiento automático al abrir y cerrar las puertas. Se puede conectar a las luces de escena SMART (715010149) y las luces SMART para la caja de carga (71501023) para que funcionen simultáneamente.
- Modo SMART: la luz se enciende al girar la llave y al arrancar el motor, o al cambiar a la posición de estacionamiento, y luego se apaga automáticamente después de un breve lapso.
- Se puede instalar en la jaula del vehículo o en el techo deportivo.
- Botón integrado de encendido/automático/apagado en la luz.
- Se requiere para la instalación:
- SMART: Módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- No compatible con:
- Los interruptores de las puertas no son compatibles con las puertas blandas (715009895 o 715009896).

Cofre de luces SMART LED

G2, G2 MAX

715011539

- Montada perfectamente en el cofre sin necesidad de parachoques ni soportes.
- Ambos extremos cuentan con LEDs angulados para una mayor dispersión de luz.
- Luz de firma integrada que mejora la apariencia y reconocimiento del vehículo. Montada en una posición más alta para evitar obstrucciones por otros accesorios.
- Brinda 10,500 lúmenes brutos de brillo.
- Lente fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Certificaciones IP67 e IP69K: sumergible y segura para lavado a presión
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo, Alto y Modo Automático SMART.
- MODO SMART: secuencia de encendido única que añade un toque de estilo en el encendido de tu vehículo.
- Ajusta la intensidad según la velocidad del vehículo(requiere instalación del ACM 715009121).
- Módulo de control de accesorios (715009121) requerido para las funciones SMART.
- Se requiere el arnés de cableado para luces (715008986) si no se instala el ACM (se vende por separado).

Kit SMART de limpiaparabrisas intermitente y lavador

G2, G2 MAX

715009441

- Ideal para mantener el parabrisas limpio en condiciones de lluvia o lodo.
- Incluye limpiaparabrisas de una velocidad, dispensador de líquido limpiador y soporte para el marco del parabrisas.
- Ofrece modo automático de variación de velocidad y velocidades intermitentes del limpiaparabrisas cuando se combina con el ACM; varía según la velocidad del vehículo.
- Debe usarse con el parabrisas de vidrio (715010876) o el parabrisas abatible de vidrio (715002225).
- Requiere cables de alimentación y limpiaparabrisas si no se instala el ACM
- Se necesitan cables específicos si está equipado con techo Sport o techo con sistema de audio.
- Incluido con el parabrisas abatible con kit de limpiaparabrisas y escobillas SMART (715009890).

NUEVO Mazo de cables ACM trasero

G2, G2 MAX

715009416

- Requiere conectarse a los accesorios instalados en la parte trasera del ACM.
- Crea un ecosistema ideal que permite una instalación más rápida y sencilla.

NUEVO Arnés de cableado para luces de área

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715010781

- Permite la instalación de las luces de escena SMART (715010149) sin el ACM.
- Requiere de las luces de escena SMART (715010149) para su instalación).

NUEVO Mazo de cables para las luces SMART integradas en la defensa

(No ilustrado)

G2, G2 MAX

715009931

- Requiere para de las luces SMART integradas en la defensa (715010148) para su instalación, siempre y cuando no el ACM no se encuentre instalado.

LUCES

LUCES CAN-AM - DEFENDER G1

① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② BUSCA TU PLATAFORMA	③ ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN						
		Barra LED doble de 10" (25 cm) **715010065**	Barra LED doble de 15" (38 cm) **715010066**	Barra de luces LED SMART 10" (25 cm) **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**	Barra de luces LED SMART 39" (99 cm) **715004007**	Luces LED redondas DE 4" 10 cm (vendidas en pares) **715002935**	Luces LED de inundación 3.5" (9 cm) **715009774** y **715009775**
Defensa delantera **Defensa Rancher** **Defensa delantera XT** **Defensa delantera X mr (con o sin cabrestante)**	Defender, Defender MAX 2019 y anteriores	Cable de alimentación para luces **715002454**	Cable de alimentación para luces **715002454**	Arnés de cableado de luces **715009886**		Sin compatibilidad	Cable de alimentación para luces (1 arnés puede soportar 2 luces) **715002454**	
	Defender, Defender MAX 2020 y posteriores	Cable de alimentación para luces **715006034**	Cable de alimentación para luces **715006034**				Cable de alimentación para luces (1 arnés puede soportar las luces) **715006034**	
Soportes de luces o barra de luces *El cable de alimentación para techo y el forro delantero del techo pueden no ser necesarios si ya están instalados con otros accesorios.	Defender y Defender MAX	Soporte de luces **715002456** + Cable de alimentación para techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	Soporte de luces **715002456** + Cable de alimentación para techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	Sin compatibilidad		Barra de soporte para luces **715006226** + Cable de alimentación **715005822** + Forro de techo delantero **715008226**	Barra de soporte para luz adicional (solo para luces de 3.5 ") **715009301** + Cable de alimentación para el techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	Barra de soporte para luz adicional (solo para luces de 3.5 ") **715009301** + Cable de alimentación para luces **715006034** + Cable de alimentación para el techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226** o Barra de luces **715002456** + Cable de alimentación para el techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**
	Defender y Defender MAX	Sin requerimientos	Sin requerimientos			Barra de soporte para luces **715006226** + Cable de alimentación **715005822**	Sin requerimientos	
Barras Adventure para portaequipajes **El cable de alimentación para techo y el forro delantero del techo pueden no ser necesarios si ya están instalados con otros accesorios.	Defender y Defender MAX (excepto XT)	N/A	Cable de alimentación delantero **715003417** + Cable de alimentación para el techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	N/A	Cable de alimentación para techo **715003094** + Arnés de cableado de luces **715009886**	Cable de alimentación delantero **715005822** + Cable de alimentación para techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	Traseras o delanteras: Redondas de 4" **715002935** De inundación de 3.5" **715009774** o Deportivas de 3.5" **715009775** + Cable de alimentación **715003417** + Cable de alimentación para el techo **715003094** + Forro de techo delantero **715008226**	
	Defender, Defender MAX XT CAB Limited		Cable de alimentación delantero **715003417**			Cable de alimentación delantero **715005822**	Cable de alimentación delantero **715003417**	

④ REALIZA EL PEDIDO

SOLICITA TODOS LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DEL RECUADRO CRUZADO.
*Nota: la instalación de más de un kit de luces requiere kits de montaje o cables de alimentación adicionales.

LUCES CAN-AM — DEFENDER G2

LUCES CAN-AM CON ACM

FUNCIONALIDAD SMART	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN						
		Barra de luces LED SMART 40" **715008747**	Barra de luces LED SMART 10" **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**	Luz Led SMART para el cofre **715011539**	Luces LED para carretera de 3.5" (2 x 14W) **715010093**	Luces LED de inundación 3.5" (9 cm) (2 x 14W) **715010094**	Luces SMART integradas en la defensa **715010148**
Integrado en el vehículo	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad			Módulo de control de accesorios **715009121**	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad	N/A
Techo de audio 715009224 / 715009223	Módulo de control de accesorios **715009121** + Kit de cubierta para cables **715010489**				Sin compatibilidad			
Soportes de barra de luz LED 715009261	Módulo de control de accesorios **715009121** + Kit de cobertura para cables **715010489** + Forro de techo delantero							
Barra de soporte de luz direccional 715009301	Sin compatibilidad					Módulo de control de accesorios **715009121** + Mazo de cables ACM para luces redondas **715009855** (1 mazo de cables puede conectar hasta 4 luces) + Kit de cobertura para cables **715010489** + Forro de techo delantero		
Portaequipajes multi-posición 715009148 / 715009170	Módulo de control de accesorios **715009121** + Kit de cobertura para cables **715010489** + Forro de techo delantero	Módulo de control de accesorios **715009121** + Kit de cobertura para cables **715010489** + Forro de techo delantero						
Defensa delantera grande de alta resistencia 715009164	Sin compatibilidad	Módulo de control de accesorios **715009121**				Módulo de control de accesorios **715009121** + Mazo de cables ACM para luces redondas **715009855**		Módulo de control de accesorios **715009121**
Defensa delantera XT 715009435								Sin compatibilidad

LUCES CAN-AM SIN ACM

FUNCIONALIDAD ENCENDIDO/APAGADO	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN						
		Barra de luces LED SMART 40" **715008747**	Barra de luces LED SMART 10" **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**	Luz Led SMART para el cofre **715011539**	Luces LED para carretera de 3.5" (2 x 14W) **715010093**	Luces LED de inundación 3.5" (9 cm) (2 x 14W) **715010094**	Luces SMART integradas en la defensa **715010148**
Integrado en el vehículo	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad			Mazo de cables de luces **715009886**	Sin compatibilidad		Sin compatibilidad
Techo de audio 715009224 / 715009223	Arnés para barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) **715009930****				Sin compatibilidad			
Soportes de barra de luz LED 715009261								
Barra de soporte de luz direccional 715009301	Sin compatibilidad					Cable de alimentación del kit de luces **715006034** (1 harness can support 2 lights)		
Portaequipajes multi-posición 715009148 / 715009170	Arnés para barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) **715009930**	Mazo de cables de luces **715009886** + Kit de cobertura para cables **715010489** + Forro de techo delantero						
Defensa delantera grande de alta resistencia 715009164	Sin compatibilidad	Mazo de cables de luces **715009886**						Mazo de cables de luces **715009931**
Defensa delantera XT 715009435								Sin compatibilidad
③ ORDENA	**SOLICITA TODOS LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DEL RECUADRO CRUZADO.** *Nota: la instalación de más de un kit de luces requiere kits de montaje o cables de alimentación adicionales.							

**Requiere el revestimiento del techo delantero (715009196) para su instalación.

NUEVO Luz trasera LED SMART

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715008236**

- Esta luz LED de alto rendimiento proporciona una iluminación completa para la caja de carga y el área circundante.
- Práctico interruptor en el revestimiento delantero con 2 modos: alto y bajo.
- El modo de luz alta (3,000 lúmenes) ilumina hasta 15 m en la parte trasera del vehículo. Perfecto para esos momentos en los que estás dando marcha atrás.
- El modo de luz baja (1,000 lúmenes) ilumina tu área de carga para garantizar una carga fácil sin deslumbramientos molestos.
- Modo SMART: La luz cambia automáticamente al modo de luz alta cuando pones la marcha atrás. La luz se enciende al encender la llave y arrancar el motor o al poner la palanca en "Estacionar", y luego se apaga automáticamente después de un breve retraso.
- Presenta conformidad con las normas de la CE.
- Requiere el techo deportivo, el techo con sistema de audio o el techo deportivo Deluxe para su instalación,
- También puede instalarse con el cable de alimentación del techo y el kit de cubierta para cables (715010489) o el revestimiento del techo delantero (715009196) en vehículos que no se encuentren equipados.
- Para instalar en el Defender G1 se requiere mazo de cables de las luces (715009886) y para Defender G2 con función SMART el ACM (715009121) o el mazo de cables (715009886), para activar la función de encendido y apagado cuando no se cuente con el A^MC instalado.

Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010065**

5,400 lúmenes



- Con 12 LED Cree de 5 W y 5,400 lumenes.
- Gran potencia en tamaño compacto.
- Resistentes e impermeables.
- Para instalación en defensas delanteras, o en los techos deportivo o con toldo y visera solar.
- La instalación requiere cable de alimentación para luces.
- Ilumina más de 460 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.
- Presenta conformidad con estándares CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación

Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010066**

8,400 lúmenes



- Con 18 LED Cree de 5 W y 8,400 lumens.
- Complementa los bastidores de iluminación y la mayoría de las defensas.
- Resistentes e impermeables.
- Ilumina más de 580 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.
- En conformidad con estándares CE R10.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación

Barra de iluminación LED doble de 99 cm (270 W)

G1, G1 MAX | **715004007**

24,300 lúmenes



- Con 54 LED Cree de 5 W y 24,300 lumens.
- Ilumina más de 900 m por delante del vehículo y 35 m a cada lado.
- Compatible en el portaequipajes para techo Adventure.
- Compatible con parabrisas articulados y parabrisas integrales.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Luces LED redondas de 10 cm (2 x 25 W)

G1, G1 MAX | **715002935**

1,800 lúmenes



- Focos LED de 25 W y 1,800 lumens.
- Resistentes e impermeables.
- Incluye interruptor y cableado básico.
- Rejilla con marca Can-Am.
- A la venta por pares.
- No presenta conformidad con estándares CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Luces LED de conducción de 9 cm (2 x 14 W)

G1, G1 MAX	**715009775**
G2, G2 MAX	**715010094**



- Luces LED de 14 W y 1,260 lumens.
- Reflector que produce un haz de luz delgado y largo ideal para conducir a velocidades altas.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- Presenta dos puntos de sujeción. Si uno de ellos falla como consecuencia de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- A la venta por pares.
- Homologación CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Luces LED de 3,5" (9 cm) (2 x 14 W)

G1, G1 MAX	**715009774**
G2, G2 MAX	**715010093**



- Luces LED de 14 W y 1,260 lumens.
- Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala) o en los giros.
- Adecuado para entornos polvorientos o en condiciones de niebla.
- A la venta por pares.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- Presenta dos puntos de sujeción. Si uno de ellos falla como consecuencia de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- Homologación CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Soportes de barra de Luz LED

G2, G2 MAX	**715009261**

- Construcción de aluminio fundido negro.
- Posicionamiento optimizado de la barra de luz LED para funcionar con los parabrisas abatibles Can-Am.
- Se puede instalar con o sin techo.
- Requiere la Barra de luz LED SMART de 40" (715008747) o la Barra de luz LED SMART de 10" (715008745).
- No es compatible con el techo con sistema de audio.

Barra de soporte de foco

G1 , G1 MAX, G2, G2 MAX	**715009301**

- Construcción de aluminio fundido negro y extrusión de aluminio que proporciona un punto de montaje para luces.
- Se puede instalar con o sin techo.
- Se requiere para instalar las luces redondas de 3.5" en el techo.
- No es compatible con el techo con sistema de audio.

Soporte para barra de iluminación

G1, G1 MAX	**715006226**

- Soporte de montaje que permite la instalación de la barra de iluminación Can-Am de 99 cm (715004007).
- Posición de montaje baja delantera para ofrecer una apariencia elegante.
- No es compatible con el techo con sistema de audio Can-Am (715005206) o el techo con sistema de audio Can-Am Max (715006879).

Soporte de iluminación

G1, G1 MAX	**715002456**

- Resistente construcción de acero para montaje y protección de sistemas de iluminación.
- Luces no incluidas.
- Forro de techo delantero requerido para la instalación en el techo (excepto modelos Cab o con techo deportivo Deluxe).
- La instalación requiere cable de alimentación, techo deportivo, techo deportivo Deluxe o techo deportivo para MAX.
- Integración elegante y sin fisuras en nuestras opciones de techo.

Luz para caja de carga trasera

G1, G1 MAX | **715007077**

- Potente iluminación H3 de 55 W para el espacio de carga posterior.
- Práctico interruptor en tablero.
- Cableado incluido.
- La instalación requiere techo deportivo (715002430) o techo deportivo para MAX (715003038).
- No presenta conformidad con estándares CE.

FOCO LED RAM†

G1, G1 MAX | **710005423**

- 540 lúmenes (9 watts).
- Foco LED resistente de alta potencia con sistema estándar de bola doble recubierta de goma de 2.5 cm de diámetro.

Luz de domo

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715009228**

- Ofrece visibilidad óptima en la cabina e integra perfectamente con el vehículo.
- 160 lúmenes de luz blanca suave aseguran clara visibilidad de los alrededores.
- Botón de encendido/apagado integrado.
- Cableado incluido.
- Puede instalarse en jaula o techo deportivo.
- No compatible con los techos de audio Defender.

Luces LED Signature

G1, G1 MAX | **715006896**

- El elegante set LED da el toque final a tu Defender, acentuando su estilo agresivo.
- Incluido en los modelos Limited y Lone Star.

Arnés de cableado para luces redonda ACM

G2, G2 MAX | **715009855**

- Necesario para conectar las luces LED de 3.5” (9 cm) tipo inundación y de manejo (715001093 y 715001094) al arnés ACM.

Arnés de cableado para luces

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715009886**

- Cable de alimentación para instalar luces LED SMART compatibles: luz de cofre de 25 cm (715009299), barra LED de 102 cm (715008745) o luz trasera LED (715008236).

Arnés para barra de luz LED SMART de 40” (102 cm)

G2, G2 MAX | **715009930**

- Requerido para instalar la barra de luz LED SMART de 40” (102 cm) (715008747) si no está instalado el ACM.

Cubierta para cables y kit de cables de alimentación para techo	G2, G2 MAX (modelos sin cabina)	**715010489**

- Diseñado para organizar los cables y garantizar un entorno seguro al cubrir los cables expuestos.
- Es necesario para la instalación de algunos accesorios eléctricos.
- Suministra energía desde la batería.
- La cubierta para cables está fabricada en plástico inyectado.
- Incluye el cable de alimentación del techo.
- Se combina con el revestimiento delantero del techo (715009196) para una integración óptima.

Cable de alimentación del techo *(No ilustrado)*	G1, G1 MAX	**715003094**

- Requerido para la instalación de algunos accesorios eléctricos.
- Suministra energía desde la batería.

Cable de alimentación del kit de luces *(No ilustrado)*	G1, G1 MAX (2019 y anteriores)	**715002454**
	G1, G1 MAX (2020 y posteriores), G2, G2 MAX	**715006034**

- Cable de alimentación para la instalación de kits de luces Can-Am compatibles con la defensa delantera.

AUDIO

CAN-AM x ROCKFORD FOSGATE

NUEVO Sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 2	G2 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25")	**715010564**

- Equipado con dos altavoces de 6.5" (165 mm) (125 W cada uno) y un revestimiento delantero.
- Incluye amplificador Can-Am Rockford Fosgate de 500 W.
- Compatible con el kit precableado de subwoofer y amplificador
- Can-Am Rockford Fosgate (715010567) para una instalación rápida y fácil.
- Se puede agregar el kit de altavoces traseros de audio Can-Am Rockford Fosgate (715010828) o el sistema de audio para techo Can-Am Rockford Fosgate para obtener un rendimiento superior.
- Se puede agregar el interruptor de subir/bajar volumen (710010952) para controlar el volumen por separado del control de la pantalla táctil.
- Requiere la unidad de origen (715010329) para vehículos sin la pantalla táctil inalámbrica de 10.25 plg; la cubierta para cables y el kit del cable de alimentación del techo (715010489). Si se instala en un techo con sistema de audio (715010138 / 715010139 o 715010562 / 715010563) se requiere el mazo de cables (710011374).

NUEVO Sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 2 (con unidad de origen)	G2 2027 (sin pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (sin pantalla táctil inalámbrica de 10.25")	**715010565**

- Equipado con dos altavoces de 6.5" (165 mm) (125 W cada uno) y un revestimiento delantero.
- Incluye una unidad de audio Can-Am Rockford Fosgate con una pantalla LCD a todo color y un amplificador integrado de 4 canales (31 vatios por canal a 4 ohmios).
- Agrega el amplificador de 500 W (715011105) para obtener niveles de sonido superiores y permitir la instalación del kit de subwoofer y amplificador (715010567).
- Se puede agregar el kit de altavoces traseros Can-Am Rockford Fosgate (715010828) para ofrecer un rendimiento superior.
- Requiere cubierta de los cables y el kit del cable de alimentación del techo (715010489) para su instalación.

NUEVO Kit de altavoces traseros Can-Am Rockford Fosgate Audio	G2 2027, G2 MAX 2027	**715010828**

- Agrega estos componentes al sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 2 para mejorar el rendimiento.
- Incluye un par de potentes altavoces de 6.5" (16.5 cm) (125 W cada uno) para un sonido claro y envolvente.
- El diseño de caja de altavoz más grande ofrece un mejor rendimiento de graves, con un sonido más profundo y rico.
- Viene con cajas de altavoz negras y mazos de cables completos para una instalación limpia y lista para usar.
- Requiere el sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 2 (715010564 o 715010565) para su instalación.

NUEVO Sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 3

G2 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25")	**715010566**

- Equipado con cuatro altavoces de 6.5" (165 mm) (125 W cada uno).
- Incluye amplificador Can-Am Rockford Fosgate de 500 W.
- Compatible con el kit precableado de subwoofer y amplificador Can-Am Rockford Fosgate (715010567) para una instalación rápida y sencilla.
- Agrega el techo de audio premium Can-Am Rockford Fosgate para mejorar el rendimiento.
- Se puede agregar el interruptor de subir/bajar volumen (710010952) para controlar el volumen por separado del control de la pantalla táctil.
- Requiere la unidad de origen (715010329) para su instalación en vehículos que no cuentan con la pantalla táctil inalámbrica. Puede instalarse con la cubierta de cables y el kit del cable de alimentación del techo (715010489). Si se instala en un techo con sistema de audio (715010138 / 715010563) requiere del mazo de cables (710011374).

NUEVO Sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 4

G2 (únicamente 2027) (excepto modelos X mr)	**715010138**
G2 MAX (únicamente 2027) (excepto modelos X mr)	**715010139**

- Equipado con cuatro altavoces de 8" (125 W cada uno) combinados con un amplificador de 500 vatios para ofrecer un sonido rico y envolvente.
- MAX: Seis altavoces de 8" respaldados por un amplificador de 500 vatios ofrecen un sonido potente y envolvente, con la posibilidad de ampliar el sistema agregando altavoces traseros (715011024).
- Se controla completamente a través de la pantalla táctil inalámbrica de 10.25".
- Personaliza tu experiencia de iluminación con el sistema Rockford Fosgate Color Optix™, controlado directamente desde la aplicación RF Connect.
- Incluye una luz interior SMART para mayor visibilidad en el habitáculo.
- Mejora el rendimiento de los graves al agregar el radiador pasivo de graves Can-Am Rockford Fosgate (715011108) (se pueden agregar dos en los modelos MAX.).
- Compatible con el kit precableado de subwoofer y amplificador Can-Am Rockford Fosgate (715010567).
- Alcanza su máximo rendimiento cuando se combina con el sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 3 (715010566).
- Diseñado para un montaje rápido y conexiones sencillas.
- Se puede agregar el interruptor de subir/bajar volumen (710010952) para controlar el volumen por separado del control de la pantalla táctil.
- El diseño del techo es compatible con la barra de luces LED SMART de 40" (715008747) y las luces de ambiente SMART (715010149).
- Requiere la unidad de origen (715010329) para vehículos sin la pantalla táctil inalámbrica de 10.25 plg; la cubierta para cables y el kit del cable de alimentación del techo (715010489). Si se instala en un techo con sistema de audio (715010138 / 715010139 o 715010562 / 715010563) se requiere el mazo de cables (710011374).
- No es compatible con el sistema de audio Rockford Fosgate - Nivel 2 (con unidad de origen) (715010565) o el portaequipajes (715009148 o 715009170).

NUEVO Sistema de audio tipo premium Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 4

G2 2027 (excepto modelos X mr)	**715010562**
G2 MAX 2027 (excepto modelos X mr)	**715010563**

- Equipado con cuatro altavoces de 8" (125 W cada uno) (u ocho altavoces en los modelos MAX) combinados con un amplificador de 500 vatios para ofrecer un sonido rico y envolvente.
- Rendimiento de graves profundos con un radiador pasivo de 15" (o dos en los modelos MAX).
- Viene equipado con una barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) y una luz trasera LED SMART para una iluminación potente y completa.
- Se controla completamente a través de la pantalla táctil inalámbrica de 10.25".
- Personaliza tu experiencia de iluminación con el sistema Rockford Fosgate Color Optix™, controlado directamente desde la aplicación RF Connect.
- Incluye una luz interior SMART para mayor visibilidad en el habitáculo.
- Compatible con el kit precableado de subwoofer y amplificador Can-Am Rockford Fosgate (715010567).
- Alcanza su máximo rendimiento cuando se combina con el sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 3 (715010566).
- Diseñado para un montaje rápido y conexiones sencillas.
- Se puede agregar el interruptor de subir/bajar volumen (710010952) para controlar el volumen por separado del control de la pantalla táctil.
- Requiere la unidad de origen (715010329) para vehículos sin la pantalla táctil inalámbrica de 10.25 plg; la cubierta para cables y el kit del cable de alimentación del techo (715010489). Si se instala en un techo con sistema de audio (715010138 / 715010139 o 715010562 / 715010563) se requiere el mazo de cables (710011374).
- No es compatible con el sistema de audio Rockford Fosgate - Nivel 2 (con unidad de origen) (715010565) o el portaequipajes (715009148 o 715009170).

NUEVO Altavoces traseros adicionales para el sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate MAX

G2 MAX 2027	**715011024**

- Mejora tu sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate para techo – Nivel 4 MAX agregando estos dos altavoces de alto rendimiento de 8" (125 W cada uno) para disfrutar de una experiencia de sonido aún más envolvente.
- Instalación «plug-and-play»: no requiere modificaciones en el techo; está totalmente diseñada y planificada para integrarse a la perfección.
- Potencia la salida de audio, ofreciendo un sonido más rico y potente que realmente puedes sentir.

NUEVO Radiador pasivo de graves Can-Am Rockford Fosgate

G2 2027, G2 MAX 2027

715011108

- Mejora el rendimiento de los graves en tu sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate para techo – Nivel 4 (715010138 o 715010139).
- Aumenta la eficiencia y la potencia en las frecuencias bajas, ofreciendo graves más ricos y completos que puedes sentir.
- Instalación «plug-and-play»: no requiere modificaciones en el techo; diseñado para una integración perfecta y planificada de antemano.
- Los modelos MAX admiten la instalación de dos unidades.

NUEVO Kit de subwoofer y amplificador Can-Am Rockford Fosgate

G2 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25")

715010567

- Facilita la instalación gracias al cableado «plug-and-play» específico para cada vehículo.
- Incluye un amplificador mono Can-Am Rockford Fosgate de 500 W.
- Diseñado para soportar las condiciones de conducción más exigentes gracias a su resistente clasificación IP67.
- Con unos graves potentes y envolventes, este subwoofer de 10" (2.5 cm) y 500 vatios, ubicado debajo del asiento, mejora la experiencia de conducción tanto para el conductor como para el pasajero.
- Diseñado específicamente para instalarse únicamente debajo del asiento del pasajero.
- Incorpóralo a los techos de audio Can-Am Rockford Fosgate o al sistema de audio Nivel 2 o Nivel 3 para crear la experiencia de sonido más potente y envolvente

NUEVO Amplificador Can-Am Rockford Fosgate de 500 W

G2 2027, G2 MAX 2027

715011105

- Mejora tu sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 2 (con unidad principal) (715010565) para convertirlo en un potente sistema de audio de 500 W.
- Fácil instalación gracias al soporte de montaje incluido.
- Diseñado para adaptarse perfectamente al vehículo, lo que garantiza una integración perfecta con tu Can-Am para un acabado de fábrica y una reproducción de sonido óptima.

NUEVO Unidad principal Can-Am Rockford Fosgate

G2 2027 (sin pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (sin pantalla táctil inalámbrica de 10.25")

715010329

- Unidad principal resistente a la intemperie con pantalla táctil LCD a todo color de transistores de película delgada (TFT).
- Incluye un sintonizador digital de AM/FM y conectividad Bluetooth.
- El modo «Party Mode» de Rockford Fosgate te permite a ti y a tus amigos, con unidades Rockford compatibles, sincronizar hasta ocho dispositivos para reproducir la misma música.
- La resistente carcasa con clasificación IP67 alberga una pantalla táctil LCD a todo color de 3.5 pulgadas.
- Con una pantalla táctil que se puede usar con guantes, un seguimiento confiable incluso con los dedos mojados y una pantalla compatible con gafas polarizadas, esta unidad ofrece un control claro y sensible en cualquier condición de conducción o clima.
- Requerida para la mayoría de los niveles del sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate instalados en vehículos que no cuentan con la pantalla táctil inalámbrica de 10.25"

NUEVO Kit de techo abatible Can-Am Audio

G2 2027, G2 MAX 2027 (excepto modelos X mr)

715011614

- Diseñado para funcionar con el techo de audio Can-Am Rockford Fosgate – Nivel 4 – y habilitar la función Flip.
- Ofrece una integración perfecta para una instalación limpia y con acabado de fábrica.
- No es compatible con la rampa de techo, lo que garantiza el espacio libre y la funcionalidad adecuados.
- Disfruta de una proyección de sonido de otro nivel: la función Flip te permite dirigir el audio hacia afuera cuando estás estacionado, creando el ambiente ideal en el campamento, en los senderos o durante los paseos en grupo.
- Requiere de techo con sistema de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 4 (715010138 o 715010139 o 715010562) para su instalación.

NUEVO Sintonizador de radio AM/FM

(No ilustrado)

G2 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25")

715011295

- Agrega la función de radio AM/FM a tu sistema de audio para que puedas sintonizar las emisoras locales al instante.
- Requiere la antena AM/FM (715010127) para su instalación.

NUEVO Antena AM/FM

G2 (únicamente 2027), G2 MAX (únicamente 2027)

715010127

- Habilita la funcionalidad AM/FM para la pantalla táctil inalámbrica de 10.25" o la unidad principal Can-Am Rockford Fosgate (715010329).
- Requiere el techo deportivo y el sintonizador de radio AM/FM (715011295) para instalarse en un vehículo con la pantalla táctil inalámbrica de 10.25"; o el techo deportivo y la unidad general Can-Am Rockford Fosgate (715010329) para instalarse en vehículos sin pantalla de 10.25".

CAN-AM x JL AUDIO

Sistema de Audio JL de Can-Am – Nivel 2

G2, G2 MAX 2026

715009192

- Fabricado con componentes JL Audio premium, incluyendo dos bocinas de 6.5" (165 mm) y revestimiento frontal.
- Controla tu música con conectividad bluetooth.
- Amplificador JL Audio incluido (71500229) con 280 watts.
- Compatible con el kit preinstalado de subwoofer y amplificador JL de Can-Am (715008094) para una instalación rápida y sencilla.
- El kit de bocinas traseras (715009193) y el techo de audio pueden añadirse para ofrecer un rendimiento superior.
- Se puede agregar el interruptor de subir/bajar volumen (710010952) para controlar el volumen por separado del control de la pantalla táctil.
- Requiere la unidad fuente de audio JL de Can-Am (715010002) para vehículos sin pantalla táctil a color de 10.25", instalada en el tablero central para una experiencia similar a la de un automóvil.
- Requiere el cable de cubierta y el cable de poder del techo (715010489) para su instalación.

Sistema de Audio JL de Can-Am – Nivel 2 (con Unidad de origen)

G2, G2 MAX 2026

715009194

- Fabricado con componentes JL Audio premium, incluyendo dos bocinas de 6.5" (165 mm).
- Incluye unidad fuente marina a prueba de agua con pantalla LCD a color y amplificador integrado de 100 watts.
- Se puede añadir el amplificador de 280 W (715009229) para niveles de sonido superiores y para permitir la instalación del kit de subwoofer y amplificador (715008094).
- El kit de bocinas traseras (715009193) puede añadirse para ofrecer un rendimiento superior.
- No compatible con Barra de sonido Wet Sounds Stealth XT 6 edición Can-Am (715008282).
- Requiere el cable de cubierta y el cable de poder del techo (715010489) para su instalación.

Kit de Bocinas Traseras JL de Can-Am

G2, G2 MAX 2026

715009193

- Fabricado con componentes JL Audio premium, incluyendo dos bocinas de 6.5" (165 mm).
- Incluye cajas de bocinas negras y arneses de cableado.
- Se agrega a los sistemas de audio JL de Can-Am – nivel 2 (715009192 o 715009194) para mejorar el rendimiento.

Sistema de Audio JL de Can-Am – Nivel 3

G2, G2 MAX 2026

715009197

- Fabricado con componentes JL Audio premium, incluyendo cuatro bocinas de 6.5" (165 mm) (dos en el tablero y dos bocinas envolventes).
- Controla tu música con conectividad bluetooth.
- Amplificador JL Audio incluido (715009229) con 280 watts.
- Compatible con el kit preinstalado de subwoofer y amplificador JL de Can-Am (715008094) para una instalación rápida y sencilla.
- Se puede añadir el techo de audio JL de Can-Am (715009224 o 715009223) para mejorar el rendimiento.
- Requiere la unidad fuente de audio JL de Can-Am (715010002) para vehículos sin pantalla táctil a color de 10.25", instalada en el tablero central para una experiencia similar a la de un automóvil.
- Requiere el cable de cubierta y el cable de poder del techo (715010489) para su instalación.

Techo de Audio JL de Can-Am – Nivel 4

G2 2026 (excepto modelos X mr)	**715009224**
G2 MAX 2026 (excepto modelos X mr)	**715009223**

- Techo completo con sistema de audio JL premium.
- Componentes a prueba de agua que incluyen cuatro (o seis para max) bocinas coaxiales de 7.7" y un amplificador de 500 W (mx 500 / 4).
- Las bocinas incluyen iluminación led RGB ajustable controlada mediante una aplicación en tu smartphone.
- Controlado por la pantalla táctil a color de 10.25".
- Fácil de instalar y conectar.
- Incluye luz de domo. Si tienes instalado un ACM, el modo inteligente habilita el encendido/apagado automático de la luz.
- Cuando se combina con el sistema de audio JL de Can-Am – nivel 3 (715009197), ofrece la experiencia de sonido definitiva.
- Requiere la unidad fuente de audio JL de Can-Am (715010002) para vehículos sin pantalla táctil a color de 10.25", instalada en el tablero central para una experiencia similar a la de un automóvil.
- Requiere el cable de cubierta y el cable de poder del techo (715010489) para su instalación.
- No es compatible con el portaequipajes multiposición (715009148) ni con el portaequipajes MAX (715009170).

Nuevo Kit de Subwoofer y Amplificador de Audio JL de Can-Am

G2, G2 MAX 2026

715008094

- Orquestado para ofrecer una calidad de sonido excepcional y calibrado para mejorar tu experiencia de audio.
- Facilita la instalación gracias a su cableado plug-and-play específico para cada vehículo.
- Incluye el amplificador MX 300 / 1 fijado al subwoofer para facilitar la instalación.
- Diseñado para resistir las condiciones de conducción más exigentes con un índice de protección IP166.
- Este subwoofer de 10" (254 mm) y 300 vatios para debajo del asiento mejora la experiencia tanto del conductor como del pasajero.
- Solo se puede instalar debajo del asiento del pasajero. Se combina con el sistema de sonido JL Audio de nivel 2 a 4 para crear la mejor experiencia de sonido.
- Solo Defender MAX: se puede añadir un segundo subwoofer utilizando el arnés para subwoofer doble (715010858).
- No es compatible con el sistema de audio JL de Can-Am – nivel 2 (con unidad fuente) (715009194).

Amplificador de audio Can-Am JL

G2, G2 MAX 2026

715009229

- Este es un amplificador premium JL Audio MX 280 / 4 que se utiliza para actualizar su sistema de audio Can-Am JL – Nivel 2 (con unidad fuente) (715009194) a un sistema de 280 W.
- Diseñado para ser resistente como Can-Am en las condiciones de conducción más exigentes.
- Para añadir un subwoofer al sistema de audio Can-Am JL – Nivel 2 (con unidad fuente) (715009194), este artículo es necesario.
- Fácil de instalar, soporte de montaje incluido.
- Tenemos el ajuste perfecto para una integración perfecta en el vehículo.

Unidad fuente de audio Can-Am JL

G2, G2 MAX 2026
(sin pantalla táctil de 10.25")

715010002

- Unidad fuente resistente a la intemperie con pantalla LCD a todo color.
- Incluye sintonizador digital AM/FM, conectividad Bluetooth®.
- La carcasa resistente (con clasificación IP67) alberga una pantalla LCD a todo color de 7.1 cm (2.8").
- Modo día/noche para ayudar a la visibilidad, incluso cuando hay mucha luz exterior.
- Las opciones de salida de audio incluyen un potente amplificador integrado en el dispositivo. Este amplificador puede alimentar sus altavoces con 100 vatios.
- Requerido en la mayoría de los niveles de audio Can-Am JL instalados en vehículos sin pantalla táctil a color de 26 cm (10.25").

Arnés de subwoofer doble

(No ilustrado)

G2 MAX

715010858

- Requerido al instalar un segundo subwoofer (715008094) para Defender MAX.

Techo de audio Can-Am JL - Nivel 4

G1 (excepto modelos X mr)

715005206

- Techo completo con elegante sistema de audio integrado.
- Totalmente sellado e impermeable.
- Fácil de instalar: un solo cable conecta el techo al sistema electrónico del vehículo.
- Cuatro altavoces de 20 cm, un amplificador de 280 W, y una unidad fuente resistente al clima de JL Audio†
- Los altavoces llevan luces LED integradas en la rejilla, diseñadas para iluminar uniformemente con un brillo RGB.
- Pantalla LCD a todo color de 3 pulgadas (7.6 cm), con temas de iluminación de día/noche independientes para mejorar la visibilidad, incluso con un sol radiante.
- Radio AM/FM.
- Para instalar el techo de audio con los accesorios siguientes, se requieren los arneses de cables 715003094 y 715008781: Parabrisas de vidrio articulado con kit de escobillas y limpiaparabrisas (715002441), kit de escobillas y limpiaparabrisas (715001638), puertas integrales delanteras Deluxe (715009906), puertas integrales traseras Deluxe (715009907).
- No es compatible con el portaequipajes para techo Adventure ni con el soporte protector.
- No es compatible con la barra de iluminación LED doble de 270 W y 99 cm (715004007) ni con el soporte para barra de iluminación (715006226)

Techo de audio Can-Am JL - Nivel 4 (MAX)

G1 MAX (excepto modelos X mr)

715006879

- Techo completo con sistema de audio JL premium para Defender MAX.
- Construcción y componentes totalmente sellados e impermeables.
- Fácil de instalar: un solo cable conecta el techo al sistema eléctrico del vehículo.
- Componentes resistentes al clima: seis altavoces coaxiales de 19.5 cm, amplificador de 280 W y unidad fuente Mediamaster® de 70 W.
- Radio AM/FM.
- Sintonización profesional para ofrecer sonido excepcional sobre la marcha en tu Defender MAX.
- Los altavoces incluyen iluminación cónica LED RGB ajustable con control mediante aplicación instalada en smartphone.
- Unidad fuente Mediamaster® equipada con pantalla LCD de 3 pulgadas (7.6 cm) a todo color, con modos de iluminación diurna/nocturna.
- Diseño especial que no agota la batería.
- Específico al tipo de conducción.
- Para instalar el techo de audio con los accesorios siguientes, se requieren los arneses de cables 715003094 y 715008781:
- Parabrisas de vidrio articulado con kit de escobillas y limpiaparabrisas (715002441), kit de escobillas y limpiaparabrisas (715001638), puertas integrales delanteras Deluxe (715009906), puertas integrales traseras Deluxe (715009907).
- No es compatible con el portaequipajes para techo Adventure ni con el soporte protector.
- No es compatible con la barra de iluminación LED doble de 270 W y 99 cm (715004007) ni con el soporte para barra de iluminación (715006226).

Kit de subwoofer y amplificador Can-Am JL Audio

G1, G1 MAX

715010050

715010342 • Sub

- Diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional y calibrado para mejorar tu experiencia de audio.
- Construido para resistir las condiciones de manejo más exigentes.
- Fácil de instalar, este subwoofer de 10" (254 mm) de menos de 250 W mejora la experiencia de audio tanto del conductor como del pasajero.
- Incluye el amplificador MX 500 / 1 con el número de parte 715010050.
- Cuando se combina con el techo de audio Can-Am (715005026) o el techo de audio Can-Am MAX (715006879), este componente premium de JL Audio crea la experiencia de sonido definitiva (solo compatible con techos de JL Audio).

OTROS SISTEMAS DE AUDIO

Sistema de audio elevado

- Sistema de audio estéreo Jensen† resistente, impermeable, con capacidad Bluetooth y compatible con entradas de fuentes diversas: AM/FM/WB y USB (admite iPod® / iPhone®).
- Botones y pantalla LCD con retroiluminación LED en blanco para uso fácil.
- Reproducción desde cualquier dispositivo con capacidad Bluetooth (por ejemplo, smartphone o reproductor de MP3).
- Potente amplificador 4 x 40 W con función de encendido remoto.
- Control por voz de dispositivo con AVRCP.
- Sistema de audio elevado completo Defender, Defender MAX
- 30 emisoras de AM/FM programables con funciones de lectura predefinida y almacenamiento automático.
- Entrada y salida de audio RCA independientes.
- Componentes con acabado resistente a radiación UV y corrosión.
- Requiere techo deportivo (715002430) o forro de techo delantero (715008226) y cable de alimentación(715003094).

Sistema de audio elevado delantero	G1, G1 MAX	**715009764**

- 4 altavoces exteriores de gran resistencia (2 delante y 2 detrás) y 4 cajas de altavoces en negro.

Sistema de audio elevado delantero	G1, G1 MAX	**715009765**

- 2 altavoces exteriores de gran resistencia en la parte delantera y caja de altavoces negra.

Barra de sonido Wetsounds Stealth XT 6 Can-Am Edition	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715008282**

- Conectividad Bluetooth integrada con control de fuente.
- Modo Broadcast integrado.
- Panel de control retroiluminado con luces de cabina LED
- RGB integradas.
- Luz de techo LED integrada.
- Mando de control remoto inalámbrico por RF conforme con IP67.
- Entrada/Salida auxiliar de 3.5 mm.
- Amplificador clase D de 300 W integrado.
- 4 drivers de rango completo de 3 pulgadas (7.6 cm) según especificaciones marinas.
- 2 tweeters de 1 pulgada (2.54 cm) según especificaciones marinas.
- Voltaje de funcionamiento: 12 V.
- Especificaciones IP: IP67.
- Longitud: 54.12 cm
- Anchura: 10.2 cm
- Altura: 9.8 cm
- Kit de montaje de barra de sonido requerido para la instalación.

Kit de techo de audio articulado Can-Am	G1, G1 MAX (excepto X mr), G2, G2 MAX (excepto X mr)	**715007133**

- Compatible con los techos de audio Can-Am (715005026 & 715006879) para la opción abatible.
- No es compatible con el portaequipaje de techo.
- Compatible con la barra de luz LED cuando se instala directamente en el techo de audio.

Kit de montaje de barra de sonido	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715007840**

- Requerido para instalar la barra de sonido Wetsounds Stealth XT 6 edición Can-Am en Defender y Defender MAX.

NUEVO Botón de subir/bajar volumen	G2, G2 MAX (con pantalla táctil)	**710010952**

- Ahora es posible regular el volumen mediante este interruptor, independientemente de la pantalla táctil.

ACCESORIOS ELECTRÓNICOS

NUEVO Cámara frontal

G2, G2 MAX (con pantalla táctil de 10.25")

715011691

- Permite una visibilidad clara de las condiciones cerca de las ruedas delanteras.
- Es útil para evitar obstáculos antes de bajar pendientes pronunciadas, al arar o al maniobrar en espacios reducidos.
- Ofrece un ángulo de visión de 170 grados.
- Transmite una imagen a la pantalla táctil.
- Requiere la Cámara de visión trasera y monitor (715009407) para su instalación.

NUEVO Cámara digital HD frontal

G2 2027 (con pantalla táctil inalámbrica de 10.25"), G2 MAX 2027 ((con pantalla táctil inalámbrica de 10.25")

715011107

- Cámara digital de alta definición.
- Permite ver con claridad las condiciones cerca de las ruedas delanteras.
- Cámara de vista frontal con resolución de 1920 x 720 píxeles.
- Útil para evitar obstáculos antes de descender pendientes pronunciadas, al arar o al maniobrar en espacios reducidos.
- Ofrece un ángulo de visión de 190 grados.
- Transmite la imagen a la pantalla táctil inalámbrica de 10.25".

Cámara de visión delantera (sin pantalla táctil)

G2 (sin pantalla táctil de 10.25"), G2 MAX (sin pantalla táctil de 10.25")

715009408

- Permite una visibilidad clara de las condiciones cerca de las ruedas delanteras.
- Útil para evitar obstáculos al descender pendientes pronunciadas, al arar o al maniobrar en espacios reducidos.
- Ofrece un ángulo de visión de 170 grados.
- Transmite una imagen a la Pantalla Táctil.
- Requiere la cámara de visión trasera y monitor (715009407) en modelos sin pantalla táctil.

Cámara de visión trasera y monitor

G2 (sin pantalla táctil de 10.25"), G2 MAX (sin pantalla táctil de 10.25")

715009407

- Kit de espejo retrovisor y monitor totalmente impermeable.
- Ve exactamente lo que necesitas con las múltiples transmisiones de la cámara de visión trasera.
- Esta unidad está diseñada como un reemplazo directo para vehículos que vienen con un espejo retrovisor de serie (la pantalla está integrada en el espejo retrovisor de reemplazo de la unidad).
- La cámara utiliza infrarrojos para capacidades de visión nocturna.
- Proporciona un ángulo de visión de 170 grados.
- Diseñado solo para modelos sin pantalla táctil.
- Posibilidad de añadir la cámara de visión delantera (715009408) para una visión óptima alrededor del vehículo.

Monitor de cámara y visión trasera

G1, G1 MAX

715009410

- Kit 100% impermeable de monitor y retrovisor de visión trasera.
- Podrás ver todo lo que necesites con las imágenes múltiples proporcionadas por la cámara de visión trasera.
- La unidad reemplaza al retrovisor de serie (pantalla integrada en el retrovisor de reemplazo de la unidad).
- La cámara se sirve de luz infrarroja para ofrecer visibilidad nocturna.

Plataforma con inclinación eléctrica

G2, G2 MAX

715009452

- Potente inclinador de caja de carga con interruptor integrado en el tablero.
- Capacidad de carga de 1,000 lb.
- Sistema hidráulico accionado eléctricamente para una inclinación fuerte y rápida.

Plataforma con inclinación eléctrica

G1, G1 MAX (2020 y posteriores), G1 PRO

715007096
715007204

- Potente sistema de inclinación de caja de carga con interruptor integrado en tablero.
- Sistema hidráulico de accionamiento eléctrico para ofrecer resistencia y rapidez de inclinación.

Cable de batería de conexión rápida

715005408

- Conecta y carga diferentes baterías de manera rápida y sencilla con tu cargador.
- Incluido en el cargador/mantenedor de baterías.
- Se vende por separado.

NUEVO Protector de pantalla a color de 5 pulgadas

G2 (con pantalla a color de 5"),
G2 MAX (con pantalla a color de 5")

219401334

- Vidrio templado: 0,5 mm de grosor.
- Dureza 9H para una protección resistente.
- Adhesivo 100 % libre de burbujas.
- Resistente a los rayones y a las huellas dactilares.
- Mantiene un 99,99 % de claridad.
- Fácil de limpiar.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbedor de polvo y paño suave.

NUEVO Pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas Protector de pantalla

G2, G2 MAX

860202680

- Vidrio templado: 0.3 mm de grosor.
- Dureza 9H para una protección resistente.
- Adhesivo 100 % libre de burbujas.
- Antirrayones, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene un 99,99 % de claridad.
- Fácil de limpiar.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbedor de polvo y paño suave.

Soporte para móvil

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715008786

- Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono.
- Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva.
- Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor.
- Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm.
- Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador.
- No incluye cables para móvil ni cargador.
- Requiere el soporte para montaje de GPS RAM (715003325) instalado por pernos directamente en el tablero en caso de uso del soporte para móvil.

Soporte para GPS RAM

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX

715003325

- Permite la integración de GPS en el vehículo.
- Orificios según estándar AMPS para base de montaje Garmin

Llaves de sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)

G1, G1 MAX (2023 y anteriores con motor HD7/HD8), G1, G1 MAX (con motor HD9/HD10)

715002458

- Protección antirrobo de alta seguridad para tu vehículo.
- La tecnología de cifrado mediante chip restringe el acceso al sistema de arranque electrónico de la unidad.
- Código exclusivo para cada vehículo.
- Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- 3 modos programables:
- Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor.
- Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50%.
- Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.

Llaves de sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)

G1, G1 MAX (2024 y posteriores con motor HD7)

715009300

- Protección antirrobo de alta seguridad para vehículos Can-Am.
- La tecnología de cifrado mediante chip restringe el acceso al sistema de arranque electrónico de la unidad.
- Un código exclusivo para cada vehículo.
- Presenta diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- Incluye 3 llaves programables:
  - Llave de trabajo: límite de velocidad configurable entre 30 km/h y la velocidad máxima del vehículo sin limitar el par motor.
  - Llave normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/hy reduce el par en un 10% en modelos Defender.
  - Llave de alto rendimiento: sin restricciones.

Sistema de seguridad codificado digitalmente (D.E.S.S.™) Llave Verde

G2, G2 MAX

710005232

- Tecnología antirrobo de alta seguridad.
- Chip encriptado que restringe el acceso al sistema de encendido electrónico.
- Un código por vehículo.
- Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- 3 modos programables:
  - Modo trabajo: velocidad máxima 40 kph (25 mph).
  - Modo normal: velocidad máxima 70 kph (44 mph) con reducción del 50% del torque.
  - Modo rendimiento: sin restricciones.

Kit de instalación de batería auxiliar

G2, G2 MAX

715009473

- Permite agregar una segunda batería de 32 Ah para una configuración de doble batería, que te dará la energía adicional necesaria para alimentar componentes eléctricos auxiliares como un sistema de sonido o un cabrestante.
- El kit incluye todo el cableado necesario y el soporte de batería.
- Batería adicional se vende por separado (710008836).
- Requiere compartimiento de almacenamiento central bajo el asiento (715009199).

Kit de instalación de batería auxiliar

G1, G1 MAX (2020 y posteriores)

715006035

- Permite añadir una segunda batería de 30 Ah a fin de contar con configuración de batería doble que ofrece alimentación adicional para componentes eléctricos opcionales (sistema de sonido, cabrestante, etc.).
- Batería adicional de venta por separado (515176151).
- Aislador de batería inteligente integrado para evitar que los componentes eléctricos opcionales agoten la batería de arranque.
- El kit incluye caja de conexiones de batería adicional, todo el cableado necesario y portabaterías.

Kit de toma de corriente USB

G1, G1 MAX (2020 y posteriores)

219400510

- Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).
- Conectores USB de puerto dual.

**La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción*

Sistema de deshielo, calefacción y ventilación

G2, G2 MAX

715009173

- Se ha rediseñado el sistema de ventilación y su integración en el vehículo para mejorar significativamente el tiempo de instalación.
- El mejor sistema integrado en el tablero del mercado, con 3 velocidades de ventilador y temperatura ajustable.
- El selector de modo permite elegir entre 5 opciones de flujo de aire.
- Las salidas de aire ajustables y direccionales se pueden cerrar para concentrar el calor en áreas específicas.
- Un total de 10 salidas de aire especialmente ubicadas para calentar el parabrisas, desempañar las ventanas y calentar a los ocupantes.
- Filtro de aire fácil de mantener.
- Incluye el tablero inferior de repuesto compatible con el sistema de calefacción.
- Para los modelos MAX, puede agregar las salidas de aire acondicionado traseras para mayor comodidad de los pasajeros traseros.
- Si el vehículo aún no está equipado con una cabina, se requiere la cubierta de cables y el kit de cables de alimentación del techo (715010489) para el desempañado de las ventanas.

Salidas de aire acondicionado para los pasajeros traseros

G2 MAX

715010080

- Situadas en el piso para permitir que el aire caliente circule eficazmente hacia los asientos traseros.
- Las salidas de aire ajustables/direccionales se pueden cerrar para concentrar el calor en áreas específicas.
- Hay dos salidas de aire diseñadas para ayudar a mantener cómodos a los pasajeros traseros.
- Requiere el sistema de desempañado, calefacción y ventilación

Sistema de deshielo, calefacción y ventilación

G1, G1 MAX 2019 y anteriores (no es compatible con la motorización HD5)	**715004917**

- El mejor sistema integrado del mercado con 3 velocidades de ventilación y temperatura ajustable en el tablero.
- Ventilaciones ajustables/direccionales.
- 10 ventilaciones especialmente ubicadas para un mejor desempañado/descongelado del parabrisas y las ventanas laterales, y para calentar los pies y las manos.
- Filtro de aire de fácil mantenimiento.
- Una vez instalado, es posible que desee añadir espacio de almacenamiento con el tablero inferior para el sistema de calefacción y la red del compartimento de almacenamiento del tablero para el sistema de calefacción.

G1, G1 MAX 2020 (excepto G1 PRO y modelos HD5)	**715005904**
G1, G1 MAX (2021 y posteriores)	**715008093**

- El mejor sistema integrado en el tablero del mercado, con 3 velocidades de ventilación y temperatura ajustable.
- Las salidas de aire ajustables y direccionales se pueden cerrar para concentrar el calor en áreas específicas.
- Un total de 8 salidas de aire especialmente ubicadas para calentar el parabrisas y a los ocupantes.
- Filtro de aire de mantenimiento fácil.
- Incluye el compartimento inferior de repuesto del tablero para el sistema de calefacción.
- Se recomienda la red para el compartimento de almacenamiento del tablero para el sistema de calefacción.

Asiento con calefacción

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715006112**



- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort durante la conducción.
- Regulación de temperatura alta/baja para disfrutar de control térmico.
- Este kit incluye un calefactor para asiento de fibra de carbono, placa de espuma e interruptor para integración en tablero.
- Se instala directamente en la almohadilla del asiento original.
- La instalación en asiento delantero requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (710005757).
- Requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (715006036) para la instalación en los asientos delanteros
- Requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (715006004) para la instalación en los asientos traseros de los modelos MAX.

NUEVO Mazo de cables para el calentador de asientos para ACM

G2, G2 MAX	**710010228**

- Es necesario conectar el calentador de asientos (715006112) al módulo de control de accesorios (ACM).
- Ajusta la intensidad de la calefacción directamente desde la pantalla táctil con tres niveles seleccionables: bajo, medio y alto.
- Requiere el Módulo de control de accesorios (715009121) y mazo de cables trasero del ACM (715009416) solo para asientos con calefacción instalados en la parte trasera) para su instalación.

Arnés eléctrico para accesorios calefaccionados para asiento delantero

(No ilustrado)

G1, G1 MAX (modelos con sistema de descongelación, calefacción y ventilación), modelos G1 PRO	**715006036**
G1, G1 MAX (modelos sin sistema de descongelación, calefacción y ventilación), G2, G2 MAX	**710005757**

- Arnés eléctrico para conexión y uso de accesorios calefaccionados.
- Alimentación de 4 accesorios: 2 accesorios para las manos (barra de agarre/volante) y 2 fundas para asiento.

Arnés eléctrico para accesorios calefaccionados para asiento trasero

(No ilustrado)

G1 MAX, G2 MAX	**715006004**

- Arnés eléctrico para conexión y uso de accesorios calefaccionados en el asiento trasero.

Salida de visera calefaccionada

G1, G1 MAX	**715001246**

- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

CABRESTANTES Y ENGANCHES

CABRESTANTES CAN-AM HD

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 5500

G2, G2 MAX | **715010192**

- Capacidad de tracción de 2,494 kg (5,500 lb).
- Incluye un cable de acero de 10.5 m x 7.2 mm.
- Guía de cable de rodillos de 4 vías para uso pesado.
- Manija de embrague ergonómica.
- Engranajes y bujes robustos totalmente de acero para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- La resistencia al agua IP68 evita la entrada de agua y otras contaminaciones ambientales.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- En conformidad con la CE.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 5500-S

G2, G2 MAX | **715010193**

- Manubrio ergonómica.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Incluye tope de cable para cabrestante de EPDM (715009921).
- Gancho para cabrestante Can-Am incluido (715011610).
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- La impermeabilidad IP68 evita la entrada de agua y otras contaminaciones ambientales.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- Capacidad de tracción de 2,494 kg (5,500 lb).
- Cuerda sintética de 7 mm x 12.2 m.
- Guía del cable de aluminio Hawse a prueba de corrosión.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 4500

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715011705**

- Manubrio ergonómico.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- En conformidad con la norma CE.
- Capacidad de tracción de 2,041 kg (4,500lb).
- Cable de acero de 13 m de 6.3 mm.
- Guía de cable de rodillos de 4 vías para uso pesado.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).
- Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715007078) para la instalación en un Defender 2021 y modelos anteriores. Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715008152) para la instalación en un Defender Base y DPS™ 2022 y modelos posteriores.

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 4500-S

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715011706**

- Manubrio ergonómico.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Tope de cable para cabrestante de EPDM incluido (715009921).
- Gancho para cabrestante Can-Am incluido (715011610).
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- Capacidad de tracción de 2,041 kg (4,500 lb).
- Cable sintético de 15.2 m de 6.35 mm.
- Guía de cable de aluminio resistente a la corrosión.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).
- Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715007078) para la instalación en un Defender 2021 y modelos anteriores. Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715008152) para la instalación en un Defender Base, DPS, DPS Cab 2022 y modelos posteriores.

Cabrestante para plataforma de carga

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715009419**



- Facilita la colocación de cargas pesadas en la caja de carga.
- Incluye base de soporte con fabricación de tubo de acero de 5 cm de alta resistencia, cabrestante y mando a distancia con cable y sellado de protección contra el clima.
- Fuerza de tracción máxima de 340 kg.
- Módulo de seguridad electrónico para evitar daños en el vehículo que podrían darse al exceder las especificaciones de carga.
- Requiere el kit de adaptación (715004709) para la instalación con el adaptador de barra para equipamiento.

ACCESORIOS PARA CABRESTANTES

Tope de cable de cabrestante

Todos los cabrestantes Can-Am HD | **715009921**

- Hecho de EPDM, un caucho sintético altamente duradero.
- El tope de cable de cabrestante no es solo por estética. Ayuda a prolongar la vida útil del cabrestante, la cuerda, el gancho y el guiacabos.
- Además, el diseño dividido facilita su instalación.

NUEVO Tope automático del cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715010042**

- El mecanismo de parada automática detiene la entrada de la cuerda para evitar que se enrolle en exceso y proteger tu cuerda sintética para un uso a largo plazo.
- Requiere una cuerda sintética para cabrestante (no es compatible con cable de acero).
- No es compatible con la defensa delantera X mr (715006143).

NUEVO Guiacabos con escobén Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715010966**

- Imprescindible al cambiar el cable de tu cabrestante por uno sintético.
- Guía de cable de aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión.
- Acabado con recubrimiento en polvo negro.
- Debe usarse únicamente con cables sintéticos.

Guiacabos con escobén WARN**

Con cabrestante WARN | **715007785**

- Fabricación con doble revestimiento pulverizado.
- Uso de cable sintético de cabrestante (715007783) requerido con cabrestantes WARN.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.

Guiacabos con escobén Can-Am HD

Con cabrestante Can-Am HD | **715006426**

- Al optimizar el cabrestante con un cable sintético, el guiacabos con escobén de aluminio resistente a la corrosión es un requisito, ya que evitará que el cable se quiebre en una esquina del guiacabos de rodillos o que se desgaste de forma prematura por el contacto con la superficie tosca del guiacabos gastado.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos.

Guiacabos de rodillos

Con cabrestante Can-Am HD | **710007082**

- Se recomienda al cambiar el cable metálico.
- Guiacabos de rodillos de repuesto de alto rendimiento para cabrestantes.
- No es compatible con el cabrestante Can-Am HD 5500 (715010192).

NUEVO Gancho para cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715011610** • Platinum Silver

- Gancho de acero forjado y tratado térmicamente de alta resistencia para una máxima solidez.
- Diseño exclusivo y de primera calidad con el logotipo de Can-Am estampado.
- Cierre duradero de aluminio fundido con una abertura funcional de 1".
- Correa de tracción integrada para un manejo rápido y sencillo.
- Acabado con recubrimiento en polvo color plata platino para una protección duradera.

Control remoto inalámbrico para cabrestante

Con cabrestante Can-Am HD	**715008286**

- Encendido/Apagado y Entrada/Salida del cabrestante con luces indicadoras LED.
- Grandes botones de Entrada/Salida del cabrestante para una fácil activación con guantes.
- Forma ergonómica del mango del control remoto con una protuberancia de sujeción tipo gatillo.
- Rápido y fácil de instalar, gracias a un arnés de cableado con una antena integrada y todo el hardware de montaje necesario.
- Le permite operar su cabrestante desde cualquier lugar dentro de un radio de 50' (15.2 m), aumentando sus opciones de recuperación.
- Todos los componentes tienen clasificación IP67 control remoto también flota en caso de que se caiga durante una recuperación profunda en el agua.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

Control remoto con cable

Con cabrestante Can-Am HD	**715006504**

- Este kit permite añadir un mando a distancia a vehículos con cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor minibasculante.
- Mando a distancia y toma de conexión incluidos con cabrestante Can-Am HD.
- En conformidad con estándares CE.

Arnés eléctrico para cabrestante

(No ilustrado)

G1, G1 MAX (2019 y anteriores)	**715003093**
G1, G1 MAX (2020 y 2021)	**715007078**
G1, G1 MAX (2022 y posteriores)	**715008152**

- Requerido para instalar un cabrestante en modelos Defender sin cabrestante de fábrica.

Cable sintético de cabrestante*

Cabrestante Can-Am HD	**715006430**
Cabrestante WARN	**715007783**

- 15.2 m de cable sintético de 6.35 mm para cabrestante WARN.
- Guiacabos con escobén WARN requerido al optimizar cabrestante con cable sintético para evitar daños y efectos de desgaste prematuro en el cable.

**Solicita los detalles sobre precios a tu concesionario o visita canamoffroad.com*

Cable metálico de repuesto*

Cabrestante Can-Am HD	**705014978**
Cabrestante WARN	**715006699**

- 13.1 m de cable metálico de 6.3 mm.
- Fuerza de tracción de 2.041 kg.

**Solicita los detalles sobre precios a tu concesionario o visita canamoffroad.com*

Extensión de cable sintético

715001120

- Prolongación ligera de 6.35 mm de diámetro, fácil de manejar y cómoda de transportar en la caja de carga.
- Se engancha fácilmente al cable del cabrestante para ampliar la longitud en 15.2 metros.
- Capacidad de arrastre lineal de 2,041 kg

ENGANCHES

NUEVO Kit de barra de tracción para enganche trasero	G2, G2 MAX	**715011530**

- Se adapta a un enganche receptor estándar de 2" (5 cm).
- Ofrece una capacidad de remolque de 750 kg.
- Construcción sólida de acero.
- Diseño de longitud extendida para facilitar el acceso al enganche trasero.

Soporte de bola para accesorio de enganche	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715010023**

- Diseñado para adaptarse a enganches de remolque con una abertura de receptor de 5 cm x 5 cm (2" x 2").
- Ofrece una capacidad de remolque de 1,590 kg (3,500 lb).
- Construcción de acero forjado sólido.
- Equipado con un orificio para aceptar un vástago de bola de 1.9 cm (¾").
- 2.5 cm (1") elevado o 5 cm (2") bajado para una nivelación precisa del remolque.
- Bola de enganche no incluida.

Tirón inferior delantero	G1, G1 MAX	**715002519**

- Receptor de enganche de 5 cm y alta resistencia con capacidad de remolque de 680 kg.
- Funcionalidad ampliada y mejorada cuando se utiliza con el receptor de enganche superior delantero y el kit de montaje de cabrestante extraíble (requiere desplazar el cabrestante de la posición de montaje estándar).

Tirón superior delantero	G1, G1 MAX (excepto modelos Limited)	**715003109**

- Receptor de enganche de 5 cm y alta resistencia con capacidad de remolque de 680 kg.
- Evita tener que desplazar el cabrestante de la posición de montaje estándar.

Tapón de goma para receptor	**705204503**

- Tapa de goma para receptor de enganche de 5 cm.

RECUPERACIÓN

NUEVO Sistema de cuerda retráctil Can-Am	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715010190**

- Remolca fácilmente un vehículo averiado.
- Cuerda de remolque autorretráctil de 11 pies para un uso rápido y cómodo.
- Capacidad de remolque de 1,450 kg.*
- Listo para usar con un grillete flexible integrado que facilita el enganche.
- La cuerda es fácil de reemplazar y no requiere enhebrado.
- Su diseño liviano facilita su transporte, gracias a su asa incorporada.
- Peso: 6.67 kg.
- Su diseño compacto se adapta a todos los enganches todoterreno de Can-Am y a la mayoría de las unidades con un enganche de 2".

**Nunca excedas la capacidad máxima de remolque del vehículo.*

NUEVO Kit de accesorios para cabrestante Can-Am	G1, G1 MAX, G2, G2 MAX	**715010814**

- Kit completo de rescate que incluye un grillete flexible Can-Am (715010577), un anillo de rescate (715010836) y una correa protectora para árboles.
- Correa protectora para árboles resistente: 8' x 3" de ancho, con ojales doblados y protección contra la abrasión.
- Incluye una bolsa de transporte para mantener todos los componentes organizados.
- Solo para cuerdas sintéticas

NUEVO Kit de recuperación cinética Can-Am

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010837**

- Incluye una cuerda cinética (715010835) y dos grilletes flexibles (715010577).
- Viene con una práctica bolsa de transporte con cierre enrollable que ofrece mucho espacio para agregar accesorios de rescate adicionales.
- Cuenta con un orificio de drenaje para permitir que salga el agua.

NUEVO Grillete flexible Can-AM

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010577**

- Eslinga flexible UHMWPE con bucle de 9.5 mm x 30.4 cm.
- Resistencia a la rotura de 9,525 kg.
- Límite de carga de trabajo de 1,905 kg.
- El trenzado ligero y ultrarresistente de 12 hilos de UHMWPE ofrece una resistencia similar a la del acero con mayor flexibilidad.
- Proporciona una conexión rápida y resistente gracias a la pieza rígida en forma de «hueso de perro», que bloquea fácilmente el lazo.
- Recubrimiento protector para reducir el desgaste prematuro.

NUEVO Receptor de enganche con grillete flexible de 2"

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010784**

- Ofrece una solución de remolque confiable que se conecta directamente a cualquier enganche de 2".
- Límite de carga de trabajo de 3,636 kg.
- Fabricado en aluminio forjado con un resistente acabado en rojo viper con recubrimiento en polvo.
- Fácil instalación: desliza el soporte del grillete en el enganche y fíjalo con un pasador (no incluido).
- Compatible con el grillete flexible Can-Am (715010577) para un sistema de rescate completo.

NUEVO Cuerda de rescate cinética Can-Am (⅝" X 25')

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010835**

- Resistencia a la rotura de 6,803 kg.
- Límite de carga 1,360 kg.
- Dimensiones del producto: 16 mm x 7.6 m.
- Se estira hasta un 30 %.
- Cada cuerda está fabricada con fibra sintética de alta resistencia, diseñada para soportar un uso repetido en las condiciones todoterreno más extremas. Las fundas protectoras reforzadas aportan una mayor durabilidad y ayudan a proteger contra el desgaste en las zonas de alta fricción.
- Las cuerdas cinéticas proporcionan una potencia de tracción superior al estirarse hasta un 30 % para almacenar y liberar energía cinética.
- Este estiramiento controlado reduce el impacto en ambos vehículos, lo que hace que las recuperaciones sean más suaves y seguras que con las correas de remolque tradicionales.
- Ya sea en lodo, arena o nieve, estas cuerdas brindan el impulso hacia adelante necesario para liberarse.

NUEVO Anillo de recuperación

G1, G1 MAX, G2, G2 MAX | **715010836**

- Cambia la dirección del tirón.
- Fabricado a partir de una aleación de aluminio de primera calidad.
- Cuenta con un acabado negro anodizado duro, ultrasuave y de baja fricción que ofrece una gran durabilidad en un diseño elegante.
- Este anillo de rescate tiene el tamaño perfecto para adaptarse al grillete flexible Can-Am (715010577) y funciona a la perfección con cuerdas sintéticas para cabrestante de menos de ½"
- Límite de carga: 6,600 lb.
- Resistencia mínima a la rotura: 33,000 lb.
- Para uso exclusivo con cuerdas sintéticas para cabrestante y un grillete flexible.

DESEMPEÑO

NUEVOS Resortes de alta resistencia – Traseros

G1 Pro Limited (2025 y anteriores), G1 Pro Lone Star (2021-2022)	**715010325**
G1 Pro DPS, G1 Pro XT (2025 y anteriores)	**715010661**

- Los resortes de alta resistencia ofrecen una mayor rigidez.
- Perfectos para transportar cargas pesadas.
- Mejoran el manejo.
- Se venden por pares.
- Vienen de serie en el Can-Am Defender Pro (2026 y posteriores).

Mecanismo de sujeción de freno

G1, G1 MAX — **715004733**

- Mantiene presión constante en el pedal de freno para evitar el desplazamiento del vehículo en terreno inclinado sin necesidad de utilizar la posición P (estacionamiento) de la transmisión.

Kit de resortes de alto rendimiento

G1, G1 MAX 62" con suspensión delantera de doble brazo en A — **715005084**

- Estos muelles de alto rendimiento incrementan la rigidez de la suspensión.
- Perfectos para reducir la curvatura general del vehículo en aplicaciones de amortiguación exigentes: eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.
- El kit incluye 4 resortes.

Kit de magneto estator (1,700 W)

G2, G2 MAX (2026 y posteriores) (únicamente con motor HD11)	**715011779** NUEVO
G2, G2 MAX (modelos 2026) (únicamente con motor HD11)	**715009450**

- Incrementa la potencia del magneto a 850 W.
- Incluye rotor, estátor y regulador.
- Mejora la carga cuando varios accesorios están instalados.
- Estándar en modelos HVAC.

Magneto Kit (850 W)

G1, G1 MAX (2020 y posteriores excepto HD5 & HD7) — **715011725**

- Incrementa la potencia del magneto a 850 W.
- Incluye rotor, estátor y regulador

Kit de emergencia

715006102

- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye: cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, kit de primeros auxilios, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1,500 kg), sujetacables, paños.

ENTRADA DE AIRE

Kit de esnórquel

G2, G2 MAX	**715009151**

- Eleva el punto de entrada de aire del motor y la transmisión CVT para que el vehículo pueda sumergirse parcialmente en agua o barro sin que entre agua en el motor.
- No es compatible con la ventana trasera de cristal (715007079), la ventana trasera de cristal con panel deslizante (715007080), la rejilla protectora (715009171) ni el extensor de la pared de la caja (715009166, 715009590 y 715010833).
- De serie en los modelos Defender X mr.
- No compatible con los modelos con cabina.

Kit de esnórquel

G1, G1 MAX 2018 y posteriores (excepto HD5, HD7, Limited y PRO)	**715003727**

- Eleva las entradas de aire del motor y de CVT, de forma que el vehículo se puede sumergir parcialmente en agua y barro sin que entre agua en el motor.
- No compatible con soportes protectores, componentes de barra para equipamiento, barra antivuelco para plataforma de carga DragonFire y kit de escobillas y limpiaparabrisas.
- Kit de extensión de esnórquel disponible para salida de CVT y admisión de aire a nivel de techo.
- De serie en modelos Defender X mr.

Filtro de aire sellado
(No ilustrado)

G1, G1 MAX (2017 y anteriores)	**707801033**

- Requerido para la instalación del kit de esnórquel (715003727) en los modelos Defender y Defender MAX de 2017 y anteriores.
- De serie en modelos Defender de 2018 y posteriores.

Prefiltro para esnórquel

G1, G1 MAX (excepto modelos PRO)	**715005597**

- Prefiltro especial para esnórquel.
- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- Ayuda a mantener el filtro de aire limpio.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0.13 mm.
- Para modelos Defender y Defender HD10 de 2020 y posteriores: cambia la entrada de aire de CVT del kit de esnórquel por el kit de reubicación de CVT 715008651 o 703501211.

FUNDAS Y SISTEMAS DE SUJECIÓN

NUEVO Funda para remolque Can-Am

G2	**715009484**
G2 MAX	**715009485**

- Sube o baja del remolque sin dejar de estar completamente cubierto y protegido.
- Diseño de cubierta de dos piezas, que incluye una cubierta principal para el vehículo y una cubierta separada para el parabrisas.
- El parabrisas y las secciones superiores de las puertas están hechos de película de PVC transparente para subir y bajar del vehículo.
- Puedes dejar puesta solo la cubierta del parabrisas para proteger el vehículo de las inclemencias del tiempo cuando esté sucio.
- La puerta del lado del conductor se puede abrir.
- Lona de alta resistencia fabricada con poliéster teñido en masa y resistente a los rayos UV.
- Todas las áreas sujetas a alta abrasión están reforzadas con una doble capa de lona.
- La cubierta para remolque, resistente a la intemperie, protege tu vehículo durante el almacenamiento y el transporte.
- Diseñada para ajustarse perfectamente a tu vehículo, con o sin accesorios Can-Am.
- No es compatible con el Portacargas (715009148 o 715009170) instalado en el techo, barras transversales de carga (715008758).

Cobertura para remolques

G1	**715004453**
G1 MAX	**715004454**

- Lona de alta resistencia fabricada con poliéster teñido en masa y resistente a los rayos UV.
- El forro interior suave protege el parabrisas y los paneles de color contra la abrasión.
- Todas las áreas expuestas a alta abrasión están reforzadas con una doble capa de lona.
- La cubierta para remolque, resistente a la intemperie, protege tu vehículo durante el almacenamiento y el transporte.
- Abertura para la tapa del tanque de combustible.
- Instalación rápida y sencilla.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo, con o sin accesorios Can-Am.
- No es compatible con las barras del techo Adventure (715003870).

NUEVO Anclajes de sujeción

G2, G2 MAX — **715010210**

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Recubierto con un acabado epoxi negro resistente a la corrosión.
- Agrega puntos adicionales en la pared de la caja de carga para amarrar la carga en la parte trasera de tu vehículo.
- Se venden por pares.

Sistemas de amarre retráctiles con trinquete y fijación con pernos†

G1, G1 MAX — **295101072**

- Ideal para transportar tu vehículo de deportes motorizados o asegurar cargas.
- Fácil de instalar: se atornilla a cualquier superficie plana (por ejemplo, la caja de una camioneta o el chasis).
- Correa de sujeción de 2.5 cm x 1.8 m con costuras de alta resistencia que ofrece una capacidad de carga de trabajo de 226 kg y una resistencia a la rotura de 680 kg.
- El práctico botón retráctil afloja, enrolla y guarda automáticamente la correa, mientras que el mecanismo de trinquete la tensa firmemente para asegurar tu vehículo o carga en su lugar.
- El mango de trinquete de hule ofrece un agarre firme, y el gancho está recubierto de vinilo para proteger cualquier superficie a la que se enganche.
- Se venden por pares.

Correas de sujeción con trinquete

715008309 • Black/Gray

- Carga de trabajo segura de 181 kg.
- Correa de 2.5 cm x 3 m con los logotipos de Sea-Doo, Ski-Doo y Can-Am.
- Trinquete de lujo con mango de hule.
- Ganchos en S recubiertos.
- Paquete de 2.

Cinta de amarre con trinquete para uso pesado

715008308

- Carga de trabajo segura de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1.8 m con la marca BRP.
- Trinquete de lujo con mango de hule.
- Ganchos con recubrimiento negro.
- Incluye una cinta de 12" (300 mm).
- Paquete de dos.

CAN-AM MAVERICK R



CAN-AM MAVERICK R

TABLA COMPARATIVA 73

ACCESORIOS 75

Techos 75

Parabrisas y protección contra el viento 75

Espejos 77

Puertas 77

Protectores de chasis HMWPE 78

Defensas y protectores 79

Accesorios LinQ 81

Soportes y portaequipajes 86

Accesorios ACM y SMART 88

Luces 92

Audio 98

Accesorios electrónicos y eléctricos 99

Cabrestantes 100

Recuperación 102

Desempeño 103

Cubiertas 104

		MAVERICK R X	**MAVERICK R X RC**
COLOR		Granite Grey	Loft Green Satin
MOTOR	**Tipo**	999T DCT	999T DCT
		Motor Rotax® 999T de 240 hp, 999 cc, tres cilindros con turbocargador, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento	Motor tricilíndrico Rotax® 999T 999 cc, 240 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño y control de lanzamiento
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y bajo
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok Auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles), modo TRAIL (para senderos) y modo ROCK (para rocas)
	Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2	DPS de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado piggyback y ajuste de compresión QS3†	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM† con depósito externo integrado tipo piggyback con bypass, con derivación y tecnología Smart-Shox que incorpora el sistema Live Valve de tercera generación (válvulas dobles de compresión y rebote)
	Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 63,5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 63,5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3† y control de tope de compresión	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2† con depósito externo integrado tipo piggyback con bypass, derivación y tecnología Smart-Shox que incorpora el sistema Live Valve de tercera generación (válvulas dobles de compresión y rebote)
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros y traseros**	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 in. (NA) XPS Trac Force 32 x 10 x 16 in. (INTL)	Neumáticos XPS Hammer King de 35 x 10 x 16 plg.
	Rines	Rines de aluminio de 16 plg.	Rines de aluminio de 16 plg. con tecnología de formado por flujo y bloqueo de talón
FRENOS	**Delanteros**	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 m	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 m
	Traseros	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 30 mm	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 30 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	**Peso en seco estimado**	1,076 kg (2,372 l)	1,123 kg (2,476 lb) / 1,127 kg (2,485 lb) con Smart-Shox
	Jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
	L x An x Al	360.7 x 198.5 x 181.5 cm (142 x 78.1 x 71.5 plg.)	374.3 x 198.4 x 184.5 cm (147.4 x 78.1 x 72.6 plg.)
	Distancia entre ejes	279.1 cm (110 plg.)	279.1 cm (110 plg.)
	Altura al suelo	43.2 cm (17 plg.)	45.7 cm (18 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)	90 kg (200 lb)
	Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 gal)	Total: 8.1 L (2.1 gal)
	Capacidad de combustible	50 L (13.2 gal)	50 L (13.2 gal)
CARACTERÍSTICAS	**Indicador**	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
	Instrumentos	Puerto USB-A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicación) Salida CC (10 A)	USB A (puerto de carga y puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces distintivas LED de Can-Am	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces distintivas LED de Can-Am con secuencia de encendido
	Cabrestante	Defensa preparada para cabrestante (cabrestante de 2,041 kg/ 4,500 lb no incluido)	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) reubicado con cable sintético y guía de rodillos
	Imán	1,700 W	1,700 W
	Protección	· Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Deflector inferior delantero · Anclaje delantero/trasero · Protector de chasis integral de plástico · Protector contra piedras	· Techo rígido completo · Puertas de media altura premium · Malla para ventana · Deflector inferior delantero · Anclaje delantero/trasero · Placa de protección HD HMW completa · Defensa delantera · Barra de intrusión delantera · Deslizador de roca fabricado en UHMWPE (polietileno de peso molecular ultra alto) · Protector contra rocas

*Smart-Lok fue desarrollado en conjunto con TEAM Industries, líder de mercado en la industria de los sistemas de transmisión.
**Smart-Shox fue desarrollado en conjunto con Tractive Industries, líder de mercado en la industria de las suspensiones.
Todos los vehículos incluyen la garantía limitada de BRP por 1 año.

		MAVERICK R MAX X	**MAVERICK R MAX X RC**
	COLOR	Granite Grey	Loft Green Satin
MOTOR	**Tipo**	999T DCT	999T DCT
		Motor Rotax® 999T de 240 hp, 999 cc, tres cilindros con turbocargador, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y filtro de aire de alto rendimiento	Motor tricilíndrico Rotax 999T, 999 cc, 240 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado, con filtro de aire de alto desempeño y control de lanzamiento
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y extra bajo	Rotax DCT, 7 velocidades con rango alto y extra bajo
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok† Auténtico 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok†. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles), modo TRAIL (para senderos) y modo ROCK (para rocas)
	Dirección asistida	DPS de tres modos de par alto Gen 2	DPS de tres modos de par alto Gen 2
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión	Muñón de alta resistencia de aluminio forjado Brazos en A dobles con barra estabilizadora y 63.5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado piggyback y ajuste de compresión QS3†	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM† con depósito externo integrado tipo piggyback con bypass, con derivación y tecnología Smart-Shox que incorpora el sistema Live Valve de tercera generación (válvulas dobles de compresión y rebote)
	Suspensión trasera	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo oscilante de 4 eslabones con mangueta alta reforzada de aluminio forjado y 63,5 cm (25 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM con depósito externo integrado tipo piggyback, con ajuste de compresión QS3† y control de tope de compresión	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM† con depósito externo integrado tipo piggyback con bypass, con derivación y tecnología Smart-Shox que incorpora el sistema Live Valve de tercera generación (válvulas dobles de compresión y rebote)
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros y traseros**	Neumáticos ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 plg. (NA) Neumáticos XPS Trac Force 32 x 10 x 16 plg. (INTL)	Neumáticos XPS Hammer King de 35 x 10 x 16 plg.
	Rines	Rines de aluminio de 16 plg.	Rines de aluminio de 16 plg. con tecnología de formado por flujo y bloqueo de talón
FRENOS	**Delanteros**	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 mm	Disco de 265 mm con pinza hidráulica de triple pistón de 32 mm
	Traseros	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 32 mm	Disco de 255 mm con pinza hidráulica de doble pistón de 32 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	**Peso en seco estimado**	1,211 kg (2,670 lb)	1,288 kg (2,840 lb) 1,292 kg (2,828 lb) con Smart-Shox
	Jaula	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)	Tuberías y troquelados de acero de alta resistencia (fase doble)
	L x An x Al	444.7 x 198.4 x 175.7 cm (175 x 78.1 x 69.2 plg.)	457.1 x 198.4 x 184.5 cm (180 x 78.1 x 72.6 plg.)
	Distancia entre ejes	485 cm (142.5 plg.)	485 cm (142.5 plg.)
	Altura al suelo	43.2 cm (17 plg.)	45.7 cm (18 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	90 kg (200 lb)	90 kg (200 lb)
	Capacidad de almacenamiento	Total: 8.1 L (2.1 gal)	Total: 8.1 L (2.1 gal)
	Capacidad de combustible	50 L (13.2 gal)	50 L (13.2 gal)
CARACTERÍSTICAS	**Indicador**	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10,25 plg.
	Instrumentos	Puerto USB-A (2 puertos de carga y 1 puerto de comunicación) Salida CC (10 A)	USB A (puerto de carga y puerto de comunicación) Salida CC (10 A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.TM), llave RF, con botón de encendido y apagado	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces distintivas LED de Can-Am	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces distintivas LED de Can-Am con secuencia de encendido
	Cabrestante	Defensa preparada para cabrestante (cabrestante de 2,041 kg / 4,500 lb no incluido)	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) reubicado con cable sintético y guía de rodillos
	Imán	1,700 W	1,700 W
	Protección	· Techo rígido completo · Puertas de media altura premium · Malla para ventana · Deflector inferior delantero · Anclaje delantero/trasero · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia de 3/8 plg. · Protector contra rocas	· Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Deflector inferior delantero · Anclaje delantero/trasero · Placa de protección HD HMW completa · Defensa delantera · Barra de intrusión delantera · Deslizador de roca fabricado en UHMWPE (polietileno de peso molecular ultra alto) · Protector contra rocas

*Smart-Lok fue desarrollado en conjunto con TEAM Industries, líder de mercado en la industria de los sistemas de transmisión.
**Smart-Shox fue desarrollado en conjunto con Tractive Industries, líder de mercado en la industria de las suspensiones.
Todos los vehículos incluyen la garantía limitada de BRP por 1 año.

TECHOS

Techo deportivo	Maverick R	**715007364**
	Maverick R MAX	**715008074**

- Polipropileno inyectado resistente a impactos.
- Ofrece excelente protección contra los elementos y visibilidad en descensos.
- Diseñado para trabajar con la toma de aire frío para el techo.
- Compatible con parabrisas.

Cold Air Roof Scoop	Maverick R	**715008280**
	Maverick R MAX	**715008301**

- Envía aire fresco al compartimiento del motor.
- Diseño elegante para un look deportivo.
- Incrementa el flujo de aire al motor para evitar la pérdida de potencia.
- Requerido al usar un parabrisas completo
- Requiere un techo deportivo o un techo de audio Can-Am JL – Nivel 4.
- No compatible con el kit de techo abatible de audio.

PARABRISAS Y PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

PARABRISAS

Parabrisas PowerFlip	Maverick R, Maverick R MAX	**715009900**

- El parabrisas PowerFlip está equipado con cilindros eléctricos que permiten ajustar la apertura del parabrisas con solo presionar un botón.
- Parabrisas completo de policarbonato Quantum® con revestimiento endurecido, resistente a impactos, con un contorno de goma y sección tintada.
- Permite adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes ajustando el parabrisas según sea necesario.
- Puede abrirse completamente para una visibilidad y ventilación óptimas, o cerrarse por completo para una protección máxima contra los elementos
- Tienes un número infinito de posibilidades para tu protección, visibilidad y flujo de aire preferente.
- Requiere la toma de aire frío para el techo (715008280 o 715008301).
- Necesita el módulo de control de accesorios (ACM) (715009796) o los herrajes del parabrisas PowerFlip (715008854) para la instalación
- No compatible con la luz SMART integrada para el techo (715007322) ni con el kit de techo abatible de audio
- (715008164).

Parabrisas de vidrio	Maverick R, Maverick R MAX	**715010203**

- Parabrisas completo de vidrio curvado y laminado.
- Sella firmemente contra la jaula y protege al conductor y al pasajero de los elementos.
- Ofrece la máxima claridad óptica y resistencia a la abrasión.
- Debe usarse con el kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas para una visibilidad clara durante condiciones de conducción severas, incluyendo lodo.
- Úsalo con la protección contra el viento trasera para maximizar el confort del pasajero.
- Compatible con la luz SMART integrada para el techo.
- Debe usarse con la toma de aire frío para el techo (715008280 o 715008301)
- No compatible con el kit de techo abatible de audio (715008164).

Parabrisas completo con revestimiento endurecido	Maverick R, Maverick R MAX	**715007321**

- Parabrisas completo de policarbonato Quantum® con revestimiento endurecido, resistente a impactos.
- Construcción moldeada de policarbonato que mejora la rigidez.
- Ofrece excelente claridad óptica y mejor resistencia a la abrasión.
- Protege al conductor y al pasajero contra los elementos
- Instalación rápida y sin necesidad de herramientas.
- Úsalo con la protección contra el viento trasera para maximizar el confort del pasajero.
- Puede usarse con la escobilla de limpiaparabrisas y el kit de lavado (715008301) (sólo uso para trabajo ligero).
- Compatible con la luz SMART integrada para el techo.
- Requiere la toma de aire frío para el techo (715008280 o 715008301).
- No compatible con el kit de techo abatible de audio (715008164).

Kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas PowerFlip SMART intermitente

Maverick R, Maverick R MAX | **715008555**

- El dispensador de líquido para limpiaparabrisas está perfectamente oculto en el vehículo.
- Debe instalarse con el parabrisas PowerFlip (715009900) (se vende por separado).
- Velocidad de barrido SMART e intermitente fija disponible cuando el kit se instala en combinación con el ACM.
- Se requiere el arnés eléctrico (715008855) para conectar y operar los kits de limpiaparabrisas y lavaparabrisas cuando el ACM no está instalado (se vende por separado).

Arnés eléctrico para parabrisas PowerFlip

Maverick R, Maverick R MAX | **715008854**

- Arnés eléctrico necesario para conectar y operar el parabrisas PowerFlip (715009900) para la función de encendido/apagado cuando el ACM no está instalado.

Kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas SMART intermitente

Maverick R, Maverick R MAX | **715007173**

- Una solución ideal para mantener el parabrisas limpio en la lluvia o al conducir en lodo y agua.
- El mecanismo del limpiaparabrisas y el dispensador de líquido están perfectamente ocultos en el vehículo.
- El dispensador de líquido se instala en la parte inferior del parabrisas para máxima visibilidad.
- Para uso en parabrisas de vidrio o con revestimiento endurecido.
- Velocidad de barrido SMART e intermitente fija disponible cuando el kit se instala en combinación con el ACM.
- Se requiere el arnés eléctrico (715008855) para conectar y operar los kits de limpiaparabrisas y lavaparabrisas cuando el ACM no está instalado (se vende por separado).

Arnés eléctrico para el kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Maverick R, Maverick R MAX | **715008855**

- Arnés eléctrico necesario para conectar y operar el kit de limpiaparabrisas y lavaparabrisas intermitente PowerFlip y el kit de limpiaparabrisas intermitente.

Kit de limpiaparabrisas manual

Maverick R, Maverick R MAX | **715009424**

- Limpiaparabrisas manual único que se puede usar para limpiar el parabrisas de escombros.
- Sistema fácil de instalar que no requiere conexión eléctrica.
- El mango ergonómico grande proporciona un agarre sólido en toda la superficie de barrido.
- Compatible con parabrisas de vidrio y con revestimiento endurecido que usan limpiaparabrisas superiores.

PROTECCIÓN TRASERA CONTRA EL VIENTO

Ventana trasera de policarbonato

Maverick R, Maverick R MAX | **715007315**

- Ventana trasera de policarbonato resistente a impactos.
- Reduce el contraflujo de viento del parabrisas y evita que el polvo y la lluvia entren en la cabina para mayor comodidad.
- Rápida y fácil de instalar.
- Diseñada para funcionar con el sistema de audio Can-Am JL Nivel 3 y 5, altavoces traseros y todos los techos.

Pantalla trasera para altavoces

Maverick R, Maverick R MAX | **715009175**

- Pantalla trasera completa de malla que reduce el contraflujo de viento para mayor comodidad en la cabina.
- Se instala rápida y fácilmente en la jaula antivuelco.
- Los orificios permiten el paso del sonido de los altavoces envolventes.

Pantalla trasera

Maverick R, Maverick R MAX | **715007317**

- Pantalla trasera completa de malla que reduce el contraflujo de viento para mayor comodidad en la cabina.
- Se instala rápida y fácilmente en la jaula antivuelco.
- No es compatible con el sistema de audio Can-Am JL Nivel 5 (715007957).

ESPEJOS

Espejos laterales de rally

Maverick R, Maverick R MAX | **715005262**

- Diseño elegante con un estilo deportivo único.
- Aluminio moldeado de alta calidad con acabado negro para una durabilidad extrema.
- La superficie convexa de 10 cm (4 plg.) ofrece un campo de visión más amplio y mejor visibilidad alrededor de la unidad.
- Se puede instalar en cualquier altura del pilar A de la jaula para optimizar la visión del conductor.
- Espejos montados en rótulas, ajustables en múltiples posiciones.
- Los pivotes con resorte permiten que los espejos se plieguen completamente hacia atrás.
- Se venden en pares.
- No son compatibles con el parabrisas de vidrio.

Espejos laterales de aluminio

Maverick R, Maverick R MAX | **715007363**

- Diseño elegante.
- Aluminio moldeado de alta calidad con acabado negro para una durabilidad extrema.
- La superficie convexa ofrece un campo de visión más amplio y mejor visibilidad alrededor de la unidad.
- Se puede instalar en cualquier altura del pilar A de la jaula para optimizar la visión del conductor.
- Posibilidad de instalar las luces LED integradas en los espejos laterales (715007185).
- Espejos con juntas esféricas ajustables.
- Posibilidad de plegar los espejos (mecanismo de abatimiento).
- Compatible con parabrisas y redes superiores de puerta.
- Se venden en pares.

Espejos laterales

Maverick R, Maverick R MAX | **715007188**

- Diseño elegante.
- Espejos de plástico resistentes a impactos.
- La superficie convexa ofrece un campo de visión más amplio y mejor visibilidad alrededor de la unidad. Se puede instalar en cualquier altura del pilar A de la jaula para optimizar la visión del conductor.
- Espejos con juntas esféricas ajustables.
- Espejos con juntas esféricas ajustables.
- Posibilidad de plegar los espejos (mecanismo de abatimiento).
- Compatible con parabrisas y redes superiores de puerta.
- Se venden en pares.

Espejo retrovisor y monitor de cámara

Maverick R, Maverick R MAX | **715009410**

- Kit de espejo retrovisor y monitor completamente a prueba de agua.
- Ve exactamente lo que necesitas con las múltiples tomas de cámara de la cámara trasera.
- Esta unidad reemplaza al espejo retrovisor estándar (la pantalla está integrada en el espejo retrovisor de reemplazo de la unidad).
- La cámara utiliza luz infrarroja para capacidades de visión nocturna.

PUERTAS

Paneles superiores blandos para puertas

Maverick R | **715007432** • 2 puertas
Maverick R MAX | **715007894** • 4 puertas

- Paneles resistentes a la intemperie reforzados con marco de aluminio que ofrecen una buena protección contra los elementos.
- Esta extensión es un excelente complemento para la media puerta, proporcionando una cobertura total.
- Fabricados con lona de poliéster teñida en masa, resistente a los rayos UV y de alta resistencia, para una excelente resistencia al desgarro y la abrasión.
- Ventanas con cremallera de vinilo transparente para una ventilación adicional con cremalleras de alta resistencia.
- Garantiza un alto rendimiento de sellado de bordes.
- Fácil de usar, sigue los movimientos de la puerta, facilitando la entrada y salida.

Redes superiores de viento

Maverick R | **715007376**
Maverick R MAX | **715007962**

- Esta malla completa con marco de acero se fija a la puerta del vehículo para protección adicional contra el viento y el lodo.
- Fácil de usar, sigue el movimiento de la puerta.
- Facilita la entrada y salida.
- La red sube y baja para ofrecer ventilación adicional cuando se requiere.

PROTECTORES DE CHASIS HMWPE



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos. Fabricados en polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 10 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

	MAVERICK R	MAVERICK R MAX
KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS HMWPE		
	715007373 (2025 y anteriores)	–
KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS INDIVIDUAL HMWPE		
1 **Protectores de brazos delanteros en A y brazos de arrastre**	**715007183**	**715007183**
2 **Protector de chasis delantero HMWPE**	**715007313**	**715007313**
3 **Protector de chasis central HMWPE**	**715007314** (2025 y anteriores)	–
4 **Protector delantero (nariz) HMWPE**	**715010009**	**715010009**

DEFENSAS Y PROTECTORES

DEFENSAS

Defensa delantera X rc

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010008** • Black

- Diseño elegante y robusto.
- Proporciona protección adicional sin sacrificar la agilidad y el rendimiento del vehículo.
- Fabricado con tubos de acero de alta resistencia para proteger la parte delantera de la unidad.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado de pintura en polvo duradero.
- Combínalo con los protectores laterales (Rock Sliders) y la defensa delantera para una protección máxima.
- Requiere la instalación del soporte de luces de la defensa delantera X rc (715010532).
- Compatible con cabrestante

Defensa delantera para senderos

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010071** • Black
■ **715010072** • Yellow
■ **715009925** • Legion Red

- La defensa delantera más grande de Can-Am protege los faros y el área del radiador de la unidad.
- Protección extra resistente en condiciones extremas de manejo.
- Fabricada con tubos de acero de 3.8 cm (1.5”) de diámetro.
- Recubrimiento anticorrosivo con acabado duradero de pintura en polvo.
- Combínala con los protectores laterales y la defensa trasera para máxima protección.
- Incluye puntos de montaje integrados para luces.
- Compatible con cabrestantes.

Defensas delanteras para desierto

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007311** • Black
■ **715007691** • Yellow
■ **715009926** • Legion Red



- Diseño elegante y resistente.
- Ofrece protección adicional sin sacrificar la agilidad y el rendimiento del vehículo.
- Fabricado con tubos perfilados de acero extra resistente para proteger la parte frontal de la unidad.
- Recubrimiento anticorrosivo en el interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Combínalo con los protectores laterales y el parachoques trasero para máxima protección.
- Incluye puntos de montaje integrados para luces.
- Compatible con cabrestantes

Defensas delanteras para dunas

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007169** • Black
■ **715007305** • Raw Metal

- Defensa altamente integrada que crea un ángulo de ataque más pronunciado y proporciona protección adicional al vehículo.
- Permite un mayor espacio libre al suelo.
- El diseño elegante le da a la unidad una apariencia más deportiva.
- Fabricada con acero extra resistente y una placa de aluminio de 3 mm (1⁄8”).
- Recubrimiento anticorrosivo en el interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Incluye un gancho de remolque integrado.
- No compatible con cabrestantes.

Defensas traseras para desierto

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007172** • Black
■ **715007694** • Yellow
■ **715009924** • Legion Red

- Diseño robusto.
- Proporciona protección adicional a la parte trasera de la unidad sin sacrificar la agilidad y el rendimiento del vehículo.
- Ofrece un agarre adicional en la defensa y mejora el acceso a la carga trasera.
- Fabricada con tubos perfilados de acero extra resistente.
- Recubrimiento anticorrosivo en el interior y exterior con acabado duradero de pintura en polvo.
- Combínala con los protectores laterales y la defensa delantera para máxima protección.

Protectores laterales	Maverick R	■ **715007170** · Black ■ **715007693** · Yellow ■ **715009923** · Legion Red
	Maverick R MAX	■ **715007922** · Black ■ **715007923** · Yellow ■ **715009922** · Legion Red



- Protegen los laterales del vehículo contra obstáculos.
- Con agarre adicional en la parte superior para mejorar el acceso a la carga en el techo.
- Fabricados con un exclusivo tubo de acero perfilado de gran resistencia.
- Tratamiento anticorrosión en el interior y exterior con acabado de pintura en polvo duradera.
- Combínalos con las defensas delanteras y traseras para una protección máxima.
- Se venden en pares.

HMW-HDPE Rock Sliders	Maverick R	**715008142**

- El diseño estilizado le da al vehículo una apariencia más deportiva.
- Integración ajustada con el cuerpo de la unidad para proporcionar máxima protección y despeje de obstáculos.
- Fabricados con una combinación de HMWPE para mayor durabilidad.
- Añade la defensa delantera para dunas para una protección total y luces integradas para una visibilidad óptima.
- Se venden en pares.

BARRA DE INTRUSIÓN

Barra de intrusión delantera	Maverick R, Maverick R MAX	■ **715007312** · Black

- La barra de intrusión de acero complementa el estilo del vehículo y mejora su impacto visual.
- El diseño del tubo no obstruye la línea de visión del conductor y reduce los puntos ciegos para mayor visibilidad.
- Tratamiento anticorrosión en el interior y exterior con acabado de pintura en polvo duradera.
- Compatible con la barra de luces LED de arco OnX6 de 102 cm (40") de Baja Designs (710006818) y el techo LED SMART integrado (715007322).
- Compatible con todos los parabrisas

ACCESORIOS LINQ PARA MAVERICK R

UBICACIÓN Y REQUISITOS DE MONTAJE

LinQ de 16" en posición central (color naranja). Posición de montaje incluida.

LinQ de 16" (color amarillo). Se necesitan 2 kits de base LinQ adicionales.*

LinQ de 16" (color azul). Se necesitan 3 kits de base LinQ adicionales.*

LinQ de 36" (color rojo). Posición de montaje incluida.

*Dependiendo el tamaño del accesorio.

Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente. · Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.	Plataforma de carga estándar	Portaequipajes articulado LinQ **715009465**	Portaequipajes de techo Adventure **715007186**
ACCESORIOS LINQ CON BASE 16"	• Anclajes LinQ espaciados a 16", de centro a centro. • Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 36". • Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.		
Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal) 715010491	Posición central: Sin requisitos adicionales. Otras posiciones: Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)	LiKit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)
Hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101257 • Gray			
Hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal) 715007825 • Black, 715009276 • Gray	Posición central: Sin requisitos adicionales	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad
Kit de herramientas LinQ 715006829	Posición central: Sin requisitos adicionales (encaja con los puntos de anclaje LinQ) Otras posiciones: Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)
Caja de herramientas LinQ 715008111			
Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal) 860202449			
Maleta deportiva LinQ de 17 L (4.5 Gal 860202447			
Caja modular LinQ 715005494 • (10 L), 715007112 • (20 L), 715006830 • (30 L)			
Bolsa estanca plegable LinQ 715008110			
Bolsa Explorer LinQ de 100 L (26 Gal) 295101016			
Hielera semi-rígida LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101252			
ACCESORIOS LINQ DE BASE 36"	• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am. • Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 16". • Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am.		
Bolsa semi-rígida LinQ 715005345	Kit de tapones **715008895**	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 2 sets accesorios) + Kit de tapones **715008895**	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 2 sets accesorios) + Kit de tapones **715008895**
Maletero LinQ de 87 L - G3L 715009312	Sin requisitos adicionales (encaja con los puntos de anclaje LinQ)	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 2 sets accesorios)	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 2 sets accesorios)
Caja de carga LinQ de 53 L 715006997			
Caja de bajo perfil LinQ de 63 L 715007827			
Canasta de carga LinQ de 90 L 715005274			
Hielera LinQ de 35 L (9.2 Gal) 715006998			
ACCESORIOS DE CARGA LinQ			
Caja portaequipajes LinQ (96 L) 715007182	Sin requisitos adicionales (encaja con los puntos de anclaje LinQ)	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad
Cajas laterales portaequipajes LinQ (13.5 L) 715007372			
SOPORTES LinQ			
Soporte para equipo LinQ 715005340	Sin requisitos adicionales	Kit de instalación base LinQ **715008125** (se necesita 1 set/accesorio)	Instalación en pared lateral Adaptadores LinQ **715003058**
Portaherramientas LinQ 715007358			

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"

Hielera rígida LinQ 18 L (4.7 gal)

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715010491** · Black

- Configuración versátil LinQ de 16" que se adapta a muchos vehículos.
- Construcción rígida y duradera rotomoldeada.
- Asas moldeadas para una instalación y remoción rápidas.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Sistema de cierre ergonómico y seguro que ofrece un sellado excelente.
- Capacidad: 18 L (4.7 Gal).

Consulta la tabla para la ubicación de instalación y requisitos.

Hielera LinQ de 20 L (5.3 gal)

Maverick R, Maverick R MAX

295101257 · Gray

- Montado en LinQ para un almacenamiento rápido, fácil y seguro.
- Se bloquea en su lugar con solo un cuarto de giro.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Mantiene el hielo frío durante 5 días.
- Construcción rotomoldeada para una rigidez y durabilidad excepcionales.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Asas rígidas que facilitan el transporte.
- Las asas de bloqueo horizontales permiten la instalación de accesorios LinQ Lite.
- Capacidad para treinta y cuatro latas de 355 ml.
- Capacidad: 20 L (5.3 Gal).
- Dimensiones exteriores: 52 cm (larg.) x 38 cm (anch.) x 35 cm (alt.) (21" L x 15" W x 14" H).
- Dimensiones interiores: 39 cm (larg.) x 26 cm (anch.) x 23 cm (alt.) (15" L x 10" W x 9" H).

Consulta la tabla para la ubicación de instalación y requisitos.

Hielera semi-rígida LinQ de 20 L (5.3 gal)

Maverick R, Maverick R MAX

295101252

- Capacidad aislada y resistente al agua de 20 L (5.3 Gal).
- Instalación rápida, fácil y segura con el sistema LinQ.
- Se fija con un solo juego de sujetadores LinQ.
- Cooler blando de uso diario.
- Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa.
- Bolsillo con cremallera bajo la tapa para un acceso rápido y sencillo.
- Interior extraíble para una limpieza fácil.
- Asas de transporte para facilitar el traslado.
- Capacidad para doce latas de 355 ml.
- Dimensiones: 48.3 cm (larg.) x 33 cm (anch.) x 25.4 cm (alt.) (19" L x 13" W x 10" H)

Consulta la tabla para la ubicación de instalación y requisitos.

Hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal)

Maverick R, Maverick R MAX

■ **715007825** · Black
715009276 · Gray

- Configuración versátil LinQ de 16" compatible con muchos vehículos.
- Fabricada con polipropileno moldeado por inyección de alta resistencia para una durabilidad excepcional.
- Aislamiento de alta calidad para una mejor retención del frío.
- Aislamiento más grueso en la base para proteger contra el calor del vehículo.
- Capacidad de 43 L (11.4 Gal).
- Montaje LinQ para un almacenamiento rápido, fácil y seguro.
- Se fija en su lugar con solo un cuarto de vuelta.
- Asas rígidas para facilitar el transporte.
- Manijas con bloqueo horizontal que permiten instalar accesorios LinQ Lite.
- Canasta seca para proteger objetos.
- Tapón de drenaje en la parte inferior para evacuar agua.
- Nuevo sistema de cierre ergonómico y seguro que ofrece un excelente sellado.
- Posibilidad de cerrar con candado.

Consulta la tabla para la ubicación de instalación y requisitos.

NUEVO Bolsa de hielo para hieleras LinQ

Maverick R, Maverick R MAX

295101513

- Actúa como elemento refrigerante para mantener frescos los que coloques de tu hielera.
- Su diseño delgado se adapta perfectamente a la tapa de la hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) sin sacrificar espacio de almacenamiento.
- Incluye dos cierres giratorios para facilitar su instalación y desmontaje.
- Gracias a su doble funcionalidad sirve como divisor de compartimentos para una mejor organización en la hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal).
- Requiere para su instalación: Hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) (295101257) o hielera LinQ de 43 L (11.4 Gal) (715007825 o 715009276).

Caja modular LinQ

Maverick R, Maverick R MAX

715005494 · (10 L)
715007112 · (20 L)
715006830 · (30 L)

- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 16" de ancho.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Inserción térmica para caja modular LinQ (10 L)

Maverick R, Maverick R MAX | **219401110**

- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ 10 L.
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 6.3 cm (alt.).

Caja de herramientas LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008111**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 L (5 Gal) de capacidad (máx.).
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Kit de herramientas LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715006829**

- Incluye:
  - Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de ⅜ pulg.
  - Extensión de trinquete de 6 pulg.
  - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
  - Broca larga de 19 mm con conector de ⅜ pulg., 6 puntos.
  - Broca de 18 mm, conector de ⅜ pulg.
  - Broca larga de 17 mm con conector de ⅜ pulg., 6 puntos.
  - Broca de 15 mm, conector de ⅜ pulg.
  - Broca de 13 mm, conector de ⅜ pulg.
  - Broca de 10 mm, conector de ⅜ pulg.
  - Broca de 8 mm, conector de ⅜ pulg
  - Broca Torx† T40, conector de ⅜ pulg.
  - Broca Torx T30, conector de ⅜ pulg.
  - Broca Torx T20, conector de ⅜ pulg.
  - Llave de tubo, conector de ⅜ pulg.
- Set de llaves combinada:
  - Llave combinada de 19 mm Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm
  - Llave combinada de 13 mm
  - Llave combinada de 10 mm
  - Llave combinada de 8 mm

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal)

Maverick R, Maverick R MAX | **860202449**

- Bolsa expandible semirrígida.
- Todas las ventajas del sistema LinQ: simple, rápido y seguro.
- Sistema de montaje sin herramientas que se coloca o retira en un segundo.
- Requiere el kit de instalación LinQ base.
- Capacidad de 21 L (5.5 Gal).
- Consulta la tabla para ubicación de instalación y requisitos.

Bolsa estanca plegable LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008110**

- Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 L).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Dimensiones: 36 cm (larg.) x 48 cm (anch.) x altura ajustable.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa LinQ Explorer

Maverick R, Maverick R MAX | **295101016**

- 100 L de almacenamiento hermético al agua.
- Se instala en tan solo segundos sin herramientas gracias al sistema de accesorios LinQ.
- Compartimento dedicado a artículos esenciales: registro, permiso de conducir, seguro y más.
- Espacio dedicado a la llave D.E.S.S.
- Bolsillo externo de acceso fácil para objetos pequeños, como las llaves y la cartera.
- Se convierte en mochila para el uso fuera del agua.
- Con correas a ambos lados, y plegable... ¡si no la llevas llena!
- Dimensiones: 66 cm (larg.) x 46 cm (anch.) x 36 cm (alt.).

ACCESORIOS LinQ CON BASE 36"

NUEVO Bolsa semirígida LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715005345**

- Ofrece 70 L (18.5 gal) de espacio para que cargues todo el equipaje necesario para tu aventura.
- Construcción semirrígida.
- Tapa extraíble que convierte la bolsa en una práctica canasta de almacenamiento.
- El sello especial garantiza una excelente resistencia al polvo y a las inclemencias del tiempo.
- La tapa está diseñada en tres secciones para un acceso rápido y cómodo.
- Compartimento central integrado y extraíble para mantener tus artículos perfectamente organizados.
- Consulta la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.
- Requiere para su instalación: Kit de topes (715008895).

Caja trasera LinQ (87 L) – G3L

Maverick R, Maverick R MAX | **715009312**

- Caja trasera de polietileno impermeable compatible con el portaequipajes trasero.
- Capacidad de almacenamiento de 87 L (23 Gal).
- Forma optimizada para ajustarse perfectamente a la base del portaequipajes G3L.
- Bloqueable con un seguro en la parte frontal de la caja (incluye 2 llaves).
- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- Instalación en configuración LinQ de 36".
- Requiere la instalación del soporte 715008895 incluido con el accesorio.
- Consulta la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación

Hielera LinQ de 35 L (9.2 Gal)

Maverick R, Maverick R MAX | **715006998**

- Montada con LinQ para almacenamiento eficiente y seguro, fijada con solo un cuarto de vuelta.
- Fácil de instalar y quitar usando el sistema LinQ.
- Instalación en configuración LinQ de 36".
- Fabricada en polietileno para máxima rigidez y durabilidad.
- Capacidad de almacenamiento de 35 L.
- Cierra la hielera en el vehículo usando el seguro LinQ (860201968).
- Espuma premium de alta calidad para retención óptima de hielo.
- Incluye opción para añadir un riel LinQ de 5 ranuras en el lateral y en la parte trasera de la hielera.
- Cesta seca incluida para proteger los alimentos de la humedad.
- Tapón de drenaje en la parte inferior para eliminar el exceso de agua.
- El nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente asegura un sellado perfecto de la tapa.
- Innovadora forma de sostener 12 latas (355 ml).
- Asas moldeadas para una instalación y extracción rápidas.
- Consulta la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación.

Caja de carga LinQ de 53 L

Maverick R, Maverick R MAX | **715006997**

- Fabricada en polietileno.
- Capacidad de almacenamiento de 53 L (14 gal).
- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- Nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente para un sellado excelente.
- Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 16" en la cubierta para aumentar la capacidad de carga.
- Compatible con los portaherramientas LinQ (715008896).
- Bloqueable con un seguro en la parte frontal de la caja (incluye 2 llaves).
- Consulta la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación.

Caja de perfil bajo LinQ de 63 L

Maverick R, Maverick R MAX | **715007827**

- Fabricada en polipropileno inyectado resistente a impactos e impermeable, con capacidad de almacenamiento de 63 L.
- Montada con LinQ para almacenamiento eficiente y seguro, fijada con solo un cuarto de vuelta. Fácil de instalar y quitar usando el sistema LinQ.
- Puede instalarse en varias configuraciones de 16" o en una configuración de 36".
- Se pueden añadir accesorios LinQ de 16" en la cubierta para aumentar la capacidad de carga.
- Incluye asa rígida con sistema antivibración que evita el movimiento durante la conducción.
- Pies de soporte y tapa con bisagra para mantener la caja independiente.
- Diseño compacto que permite máxima visibilidad trasera.
- Incluye seguro en la parte frontal (2 llaves incluidas).
- Consulta la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación.

Canasta LinQ de 90 L

Maverick R, Maverick R MAX | **715005274**

- Fabricada en polietileno.
- Capacidad de almacenamiento de 90 L (23 Gal).
- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- Puede instalarse en tu vehículo gracias al anclaje LinQ.
- 6 asas en el contorno para instalar fácilmente cuerdas elásticas.
- Se puede instalar el portaherramientas en la canasta.
- Consulta la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación

ACCESORIOS PARA CARGA LinQ

Cajas de carga laterales LinQ (96 L)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007182**

- A prueba de intemperie, hecha de polipropileno inyectado resistente a los impactos reforzado con fibra de vidrio.
- Ofrece una capacidad de almacenamiento máxima de 13.5 L cada una y 5 kg.
- Fácil de instalar, hasta dos LinQ gracias al sistema de accesorios entre las cajas de carga laterales LinQ de 13.5 L.
- Se puede instalar junto con la caja del maletero LinQ (96 L) para una solución de carga completa.
- Consulta la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

LinQ Side Cargo Boxes (13.5 L)

Maverick R, Maverick R MAX | **715007372**

- A prueba de intemperie, hecha de polipropileno inyectado resistente a los impactos reforzado con fibra de vidrio.
- Ofrece una capacidad de almacenamiento máxima de 13.5 L cada una y 5 kg.
- Fácil de instalar, hasta dos LinQ gracias al sistema de accesorios entre las cajas de carga laterales LinQ (13.5 L).
- Se puede instalar junto con la caja del maletero LinQ (96 L) para una solución de carga completa.
- Consulta la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

SOPORTES LinQ

Soporte LinQ Lite para cámara de acción

Maverick R, Maverick R MAX (2026 y posteriores) | **295101139**

- Sistema de sujeción LinQ Lite para cámaras.
- Ofrece excelentes puntos de vista para capturar fotos y videos.
- Permite posicionamiento en 360° para filmaciones y fotografías perfectas.
- Diseñado para sostener los dispositivos de forma segura.
- Colocación y extracción rápidas y sencillas.

Soporte para dispositivos LinQ Lite

Maverick R, Maverick R MAX (2026 y posteriores) | **715009201**

- Fabricado con imanes fuertes en los que puedes confiar incluso al conducir por terrenos difíciles.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: 2 placas Can-Am preensambladas con adhesivo multi-superficie 3M.
- Ajuste de 360° para una experiencia de conducción mejorada y mayor inmersión.
- Fijación segura LinQ Lite que permite instalar o retirar el soporte en segundos.
- Construcción robusta en plástico y aluminio que garantiza un ajuste adecuado y fácil instalación.
- Compatible con el Soporte para Teléfono (715008786).
- Para mantener una buena visibilidad durante la conducción, recomendamos utilizar este dispositivo solo con teléfonos inteligentes.

Soporte para herramientas LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715007358**

- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- A la venta por pares.

NUEVO Soportes atornillables para herramientas

Maverick R, Maverick R MAX | **715008896**

- Los soportes atornillables para herramientas están diseñados para la Canasta LinQ de 90 L (715005274) y Caja de carga LinQ de 53 L (715006997).
- Su práctico cierre giratorio permite guardar herramientas de todas las formas en la orientación adecuada.
- Se venden por pares.
- Varios grados de ajuste.

Sujeciones para equipamiento LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715005340**

- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2.5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de
- modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujeciones para equipamiento LinQ con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- A la venta por pares.

MONTAJE LinQ

Adaptador LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715003058**

- Se vende en paquete de 4 unidades.
- Permite la instalación del soporte para herramientas LinQ en el portaequipajes de techo Adventure.

Kit de instalación de bases LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715008125**

- Sujetador de montaje exclusivo compatible con cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y herrajes

Mecanismo de bloqueo LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **860201968**

- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Pack de 1 unidad con 2 llaves.
- No compatible con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujeciones para equipamiento LinQ

Sujeción de la llanta de repuesto con trinquete

Maverick R, Maverick R MAX | **280000955**

- Correa de trinquete de 3 vías con extremos de lazo.
- Diseñado para sujetar de forma segura las llantas de repuesto en vehículos utilitarios todoterreno con puntos de fijación integrados para la llanta de repuesto.
- Ajustable para acomodar la mayoría de los tamaños de llantas de vehículos utilitarios todoterreno.
- Trinquete y anillo de unión hechos de acero galvanizado duradero.
- Requerido para la fijación de la llanta de repuesto en el portaequipajes de techo Adventure.

PORTAEQUIPAJES Y ALMACENAMIENTO

PORTAEQUIPAJES

Portaequipaje pivotante LinQ

Maverick R, Maverick R MAX | **715009465**

- Robusto y duradero, el portaequipaje ayuda a mantener la carga segura en su lugar.
- Recubrimiento anticorrosión con un duradero acabado en polvo.
- Cilindro de gas con bloqueo de acción, se bloquea en la posición abierta.
- Posibilidad de instalar hasta tres accesorios LinQ de 16" en la parte superior del bastidor.
- Compatible con los accesorios LinQ para la instalación debajo del bastidor.
- Presenta puntos de anclaje para la fijación de la rueda de repuesto.
- Las correas de amarre para rueda de repuesto se venden por separado.

Portaequipaje de techo Adventure

Maverick R | **715007186**
Maverick R MAX | **715008073**

- La solución ideal para llevar todo tu equipo en cualquier experiencia todoterreno.
- Construido con tubos de acero liviano de 3.2 cm (1.25") de diámetro.
- Soporta cargas de hasta 34 kg (75 lb).
- Este portaequipaje cuenta con un ajuste de altura para adaptarse a un techo estándar o uno con Cold Air Roof Scoop.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Incluye puntos de anclaje para sujetar una llanta de repuesto.
- Se puede complementar con el adaptador LinQ (715003058) en los laterales.
- Las correas de sujeción para la llanta de repuesto se venden por separado.
- Requiere el Sport Roof (715008074) para la instalación en el Maverick R MAX.

ALMACENAMIENTO

Bolsa de consola central

Maverick R MAX | **715007895**

- Estas bolsas resistentes a la intemperie mantienen tu equipo seguro mientras conduces.
- Solución de almacenamiento adicional para el pasajero delantero y trasero.
- Accesible desde las posiciones de los asientos delanteros y traseros.
- Se sujeta entre los asientos para maximizar el espacio no utilizado y aumentar la capacidad de carga del vehículo.
- Volumen de 23 L.
- Bolsillo dedicado para goggles.
- Bolsillos laterales desmontables para almacenamiento adicional o basura.
- Bolsillos laterales transparentes para teléfonos celulares.

Bolso de almacenamiento para el hombro

Maverick R, Maverick R MAX

715007371

- Este bolso resistente a la intemperie guarda tu equipo de seguridad de forma segura mientras conduce.
- Fija el bolso entre los asientos para maximizar el espacio no utilizado y aumentar la capacidad de carga del vehículo.
- Este bolso tiene una capacidad de 6 L (1.5 Gal) y está equipado con compartimentos exteriores de red y una red interior para mantener los artículos en su lugar.
- La base termoformada se fija a las puertas, lo que permite una fácil instalación.
- Su construcción suave hace que el bolso sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a cargas de formas irregulares.
- No es compatible con el sistema de bombeo con casco

Bolso de almacenamiento para techo

Maverick R, Maverick R MAX

715007379

- Este bolso resistente a la intemperie guarda su equipo de seguridad de forma segura mientras conduce.
- Aprovecha al máximo el espacio superior y aumenta la capacidad de carga del vehículo en 9 L (2.3 Gal).
- La base termoformada se fija al techo para una fácil instalación y la construcción suave hace que el bolso sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a cargas de formas irregulares.
- Cuenta con una función de suspensión para facilitar el acceso a los artículos del bolso y una red integrada para aún más espacio de almacenamiento.
- Contiene dos secciones: un bolso fijo y un bolso desmontable que se puede llevar fácilmente.
- Accede fácilmente a su teléfono inteligente utilizando el bolsillo frontal transparente compatible con pantallas táctiles.

Bolsas de almacenamiento para las puertas traseras superiores

Maverick R MAX

715007893

- Bolsas resistentes a la intemperie para mantener tu equipo seguro mientras conduces.
- Se instalan en las puertas traseras superiores para ampliar la capacidad de carga del vehículo.
- Cada bolsa tiene un volumen de 5 L (1.3 Gal) y cuenta con compartimentos internos con red.
- Base termoformada que se adhiere a las puertas, facilitando la instalación.
- Su construcción flexible permite adaptarse a cargas de formas irregulares.
- Incluye cojines adicionales para mayor comodidad.
- Se venden en pares.

Bolsas de almacenamiento para las puertas superiores

Maverick R, Maverick R MAX

715008065

- Bolsas resistentes a la intemperie diseñadas para las puertas superiores delanteras.
- Amplían la capacidad de carga del vehículo, con un volumen de 5 L (1.3 Gal) por bolsa.
- Equipadas con compartimentos internos de red.
- Base termoformada para una instalación sencilla.
- Diseño flexible que se ajusta a formas irregulares.
- Incluyen cojines adicionales.
- Se venden en pares.

Bolsas de almacenamiento para las puertas inferiores

Maverick R, Maverick R MAX

715007324

- Bolsas resistentes a la intemperie para las puertas inferiores.
- Volumen de 5 L (1.3 Gal) por bolsa, con compartimentos internos de red.
- Base termoformada para una instalación sencilla.
- Suave construcción para cargas de formas irregulares.
- Cojines integrados para mayor comodidad.
- No son compatibles con sistemas de audio Level 5.
- Se venden en pares.

Bolsa de almacenamiento para el asiento del pasajero

Maverick R, Maverick R MAX

715008080

- Bolsa resistente a la intemperie diseñada para el asiento del pasajero.
- Ofrece 55 L (14.5 Gal) de capacidad de almacenamiento dividida en dos compartimentos.
- Compartimento superior aislado para mantener bebidas frías, incluye dos portavasos.
- Bolsillo adicional para objetos pequeños como teléfonos celulares.
- El compartimento inferior es accesible desde ambos lados y sirve como un gran espacio para almacenar varios artículos.
- Bolsillo frontal desmontable que puede usarse como bolsa de basura.

Red de almacenamiento para el panel trasero

Maverick R, Maverick R MAX

715008312

- Red de almacenamiento detrás del asiento del pasajero para guardar más objetos.

Puertas laterales para la caja de carga

Maverick R, Maverick R MAX | **715009154**

- Crea una solución de almacenamiento en las cavidades traseras del vehículo.
- Perfecto para alojar herramientas y mantener objetos de seguridad en su lugar.
- Incluye dos puertas laterales para la caja de carga, una para cada lado.

ACM Y ACCESORIOS SMART

MÓDULO DE CONTROL DE ACCESORIOS

Módulo de control de accesorios

Maverick R, Maverick R MAX (excepto modelos X rc) | **715010097**

- Lleva los accesorios SMART usando la información del vehículo ECU para maximizar su experiencia con los accesorios.
- Conecta tus accesorios al display de pantalla táctil a color de 10.25".
- Fácil instalación de accesorios (plug and play).
- Crea un ecosistema ACM que hace que la instalación de accesorios SMART sea más rápida y sencilla
- Incluye arnés delantero ACM para conectar accesorios SMART delanteros al Módulo de Control de Accesorios.
- Requiere arnés trasero ACM (715009268) para conectar accesorios SMART traseros al módulo de control de accesorios (dos conectores auxiliares disponibles).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (71501084) para los modelos 2024 y 2025 que no cuentan con la pantalla táctil de 10.25".

Arnés trasero ACM

(No ilustrado)

Maverick R, Maverick R MAX | **715009268**

- Requerido para conectar los accesorios traseros montados y las luces traseras al ACM.
- Crea un ecosistema que hace que la instalación de accesorios sea más rápida y sencilla.
- Cinco conectores auxiliares disponibles.

Arnés de techo X rc

Maverick R, Maverick R MAX (solo modelos X rc) | **715010620**

- Arnés eléctrico requerido para conectar y operar las luces de techo con el ACM.
- Requerido únicamente para Maverick R X rc.

Centro de control para luces SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715010834**

- Controla los accesorios con la selección de diferentes modos. La iluminación halógena alrededor del botón indica el modo activo.
- Iconos iluminados cuando los accesorios no están activados.
- Haz que la gestión de los accesorios sea sencilla sin tener que quitar la vista de la carretera al elegir el botón del accesorio que necesita (acceso rápido).
- Todos los LED delanteros se apagan para apagar todas las luces delanteras con un solo clic. Recuerda el último programa de encendido cuando este botón se presiona de nuevo.
- 6 botones preprogramados (Barras de Luz, Parabrisas PowerFlip, Apagado Total de LED Frontales, Luces de Esquina) y 10 botones programables para personalizar según los accesorios instalados.
- Requiere el Módulo de Control de Accesorios (ACM).

ACCESORIOS SMART

NUEVO Barra de luces LED SMART de30 cm (15")

Maverick R, Maverick R MAX | **715008746**

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y LED amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz está compuesta por 24 LED blancos y 12 LED amarillos.
- Haz combinado de foco y difuso.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación de ángulo amplio altamente efectiva.
- Los LED blancos producen 12,000 lúmenes brutos y los amarillos selectivos, 5,280 lúmenes brutos, lo que ofrece un rendimiento de iluminación impresionante.
- Cuenta con una luz LED distintiva que realza la apariencia del vehículo cuando no está activada.
- La lente está fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Resistente a la inmersión y a la limpieza con lavadora a presión, con clasificación IP67 e IP69k.
- Opciones del interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al mover rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y modo automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye, y la relación entre haz concentrado y difuso varía según la velocidad del vehículo con la instalación del Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Consulte la tabla para conocer la compatibilidad, la ubicación de instalación y los requisitos

Barra de luz LED SMART de 25cm (10")

Maverick R, Maverick R MAX

715008745

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz está compuesta por 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Haz combinado foco e inundación.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación de gran ángulo altamente efectiva.
- Los LED blancos producen 8,100 lúmenes brutos y los LED amarillos selectivos 2,640 lúmenes brutos, ofreciendo un rendimiento lumínico impresionante.
- La lente está hecha de policarbonato con recubrimiento duro.
- Clasificación IP67 e IP69k, sumergible y segura para limpieza con hidrolavadora.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al accionar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y Modo Automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la proporción Spot/Flood varía según la velocidad del vehículo al instalar el Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715010097) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado (715009886) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM.
- Consulta la tabla para instalación y requisitos.

Barra de luz LED SMART de 102 cm (40")

Maverick R, Maverick R MAX

715008747

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz está compuesta por 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Haz combinado foco e inundación.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación de gran ángulo altamente efectiva.
- Los LED blancos producen 32,000 lúmenes brutos y los LED amarillos selectivos 10,560 lúmenes brutos, ofreciendo un rendimiento lumínico impresionante.
- La lente está hecha de policarbonato con recubrimiento duro.
- Clasificación IP67 e IP69k, sumergible y segura para limpieza con hidrolavadora.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al accionar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y Modo Automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la proporción foco/inundación varía según la velocidad del vehículo al instalar el Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715010097 o 715010620) para la funcionalidad SMART.
- Requiere soportes para barra de luz LED (715003529) o se monta directamente en algunos techos de audio Can-Am.
- Consulta la tabla para instalación y requisitos.

NUEVOS Soportes para barras de luz LED SMART de 40" (102 cm) – Bajos

Maverick R, Maverick R MAX,

715010843

- Te permite instalar la barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) (715008747) directamente sobre la jaula del vehículo o sobre el techo deportivo.
- Construcción de acero de alta calidad con un acabado duradero de recubrimiento en polvo negro para una protección duradera.
- Diseño sencillo de montaje con pernos para una instalación rápida y sin complicaciones.
- Altura total de 3.75" (9.5 cm).
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.
- No es compatible con la toma de aire frío en el techo (715008280 o 715008301), techo Can-Am JL Audio (715007309 o 715007967).

NUEVO Soportes para barras de luz LED SMART de 40" (102 cm) – Altos

Maverick R, Maverick R MAX

715010844

- Te permite instalar la barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) (715008747) directamente en el vehículo, con o sin toma de aire en el techo.
- Fabricada en acero de alta calidad con un acabado duradero de recubrimiento en polvo negro para una protección duradera.
- Diseño sencillo de montaje con pernos para una instalación rápida y sin complicaciones.
- Altura total de 7.48" (19 cm).
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

Luz de techo LED Integrada SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715007322

22,100 lúmenes



- Montado debajo del techo para una apariencia discreta.
- Compatible con el parabrisas PowerFlip (715009800).
- La intensidad varía (aumenta o disminuye) de acuerdo con la velocidad del vehículo (con la instalación del Módulo de Control de Accesorios (ACM) (relación de punto/inundación).
- Haz de punto/inundación combinado.
- 22,100 lúmenes
- Apagado/Alto/Bajo (encendido conmutado).
- Apagado/Alto/Bajo/Modo Automático SMART (Módulo de Control de Accesorios (ACM) activado).
- Módulo de Control de Accesorios (815008209) requerido para funcionalidad SMART.
- Arnés eléctrico (715007208) requerido para conectar y operar la luz de techo LED Integrada (715007322) para la función de apagado cuando el ACM no está instalado.
- No es compatible con parabrisas Powerflip (715009900)

Luz de techo LED Integrada SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007378**

5,250 lúmenes



- Montado al ras dentro de la toma de aire del capó para un aspecto distintivo.
- La intensidad varía (aumenta o disminuye) según la velocidad del vehículo con la instalación del Módulo de Control de Accesorios (ACM) (proporción Spot/Flood).
- Haz combinado Punto/Inundación.
- 5,250 lumens.
- Apagado/Bajo/Alto (activado mediante interruptor).
- Apagado/Bajo/Alto/Automático SMART (con el Módulo de Control de Accesorios activado).
- El Módulo de Control de Accesorios (715009796) es necesario para la funcionalidad SMART.
- El arnés eléctrico (715008211) es requerido para la función de encendido/apagado cuando el ACM no está instalado. Se vende por separado.

Luces SMART LED integradas en los espejos laterales

Maverick R, Maverick R MAX | **715007185**

3,000 lúmenes



- Ilumina las esquinas.
- Aumenta el ancho de los haces e ilumina las ruedas para mayor visibilidad.
- Haz amplio de tipo inundación.
- 3,000 lúmenes por cada luz.
- Iluminación dinámica izquierda y derecha con la instalación del Módulo de Control de Accesorios (ACM). Sigue la entrada del volante.
- El Módulo de Control de Accesorios (715009796) es necesario para la funcionalidad inteligente.
- Requiere los espejos laterales de aluminio (715007363).
- Se requiere el arnés eléctrico (715008212) para conectar y operar las luces LED integradas de los espejos laterales para la función de encendido/apagado cuando el ACM no está instalado. Se vende por separado.

Luces de seguimiento SMART LED

Maverick R, Maverick R MAX | **715007727**

- Diseñadas por Can-Am para hacerte visible a los vehículos detrás de ti, especialmente en condiciones polvorientas o severas.
- Cuatro modos disponibles:
  - Modo Trail: funciona como luz trasera y luz de freno.
  - Modo Chasing: muestra un patrón de luz ámbar y funciona como luz de freno.
  - Modo Work: luz blanca para iluminar tu área de carga.
  - Modo Reverse (cuando se conecta con el Módulo de
- Control de Accesorios (ACM): funciona como luz de reversa.
- Modular para permitir la instalación con accesorios montados en la jaula trasera.
- Instalación plug-and-play con el Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Se requieren el Módulo de Control de Accesorios (715010097) y el arnés trasero ACM (715009268) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés eléctrico (715008210) para conectar y operar las luces de persecución SMART LED (715007727) para funciones no SMART cuando el ACM no está instalado.
- La toma de aire fría del techo limita el rendimiento de las Luces Chase únicamente a las dos secciones externas y no al centro.

NUEVO Sistema SMART de bomba en casco

Maverick R	Próximamente
Maverick R MAX	Próximamente

- Genera presión de aire positiva dentro del casco para evitar la entrada de polvo.
- Hace circular continuamente aire fresco y frío para reducir la acumulación de calor.
- La carcasa optimizada, combinada con dos ventiladores de alta presión estática, proporciona un flujo de aire y un volumen superiores, superando a cualquier otro sistema de ventilación para cascos.
- Incluye dos mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles que se extienden de 68 cm a 1.8 m.
- MAX: Incluye cuatro mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles, dos que se extienden de 68 cm a 1.8 m y dos de 1.2 m a 3.2 m.
- Sistema de filtración de alto flujo de tres etapas para un rendimiento máximo y una mayor vida útil del filtro: prefiltro lavable y a prueba de salpicaduras. Segunda etapa de espuma lavable. Filtro final de medio seco.
- Dos sistemas de montaje para una instalación versátil: fijación directa con pernos o media abrazadera.
- Modo SMART: ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la velocidad del vehículo o las RPM cuando se combina con un ACM.
- Sin el ACM, el sistema opera únicamente en modo ON/OFF.
- Las tapas para las salidas no utilizadas, que aumentan el flujo de aire, pueden colocarse en los extremos de las mangueras después de su uso y colgarse del techo mediante las correas de hule.
- Incluye correas de hule para sujetar las mangueras (4 para los modelos 2-Up, 10 para los modelos MAX).
- SMART: requiere el Módulo de control de accesorios (715009121) y ACM trasero y el mazo de cables (715009268)
- No SMART: requiere el arnés del sistema de bombeo para casco (715008905)
- No es compatible con la Bolsa de almacenamiento para el hombro (715007371) y soporte múltiple LinQ Lite (295100977)

Separador de partículas SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715007187

- Filtra hasta el 96 % del polvo antes de que entre al sistema de admisión de aire.
- La velocidad del ventilador se ajusta según la velocidad del vehículo o las RPM cuando está equipado con el ACM (Módulo de control de accesorios).
- Se instala directamente en el conducto de admisión de aire original.
- Ventilador con clasificación IP68.
- Mantiene limpio el filtro de aire por más tiempo.
- Mantiene el rendimiento del motor.
- Actualmente se requiere el tubo de admisión de aire (706600403) para la instalación.
- Requiere el arnés del separador de partículas (715008890) cuando no está equipado con el ACM.

Kit de limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas PowerFlip SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715008555

- El dispensador de líquido limpiaparabrisas está perfectamente oculto en el vehículo.
- Debe instalarse con el parabrisas PowerFlip (se vende por separado).
- Característica de velocidad intermitente fija e inteligente disponible cuando el kit se instala en combinación con el ACM.
- Se requiere el arnés eléctrico (715008855) para conectar y operar los kits de limpiaparabrisas y lavaparabrisas cuando el ACM no está instalado (se vende por separado).

Kit de limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas SMART

Maverick R, Maverick R MAX

715007173

- Una solución ideal para mantener tu parabrisas limpio bajo la lluvia o al conducir a través de lodo y agua.
- El mecanismo del limpiaparabrisas y el dispensador de líquido están perfectamente ocultos en el vehículo.
- El limpiaparabrisas y el dispensador de líquido se instalan en la parte inferior del parabrisas para máxima visibilidad.
- Para usar en vidrios o parabrisas de policarbonato endurecido.
- Característica de velocidad intermitente fija e inteligente disponible cuando el kit se instala en combinación con el ACM.
- Se requiere el arnés eléctrico (715008855) para conectar y operar los kits de limpiaparabrisas y lavaparabrisas (715007173) para encender/apagar cuando el ACM no está instalado.

NUEVO Arnés para barra de luces LED SMART de 40" (102 cm)

(No ilustrado)

Maverick R, Maverick R MAX

715010831

- Es necesario para la instalación de la barra de luz LED SMART de 40" (102 cm) (715008747) si no se ha instalado el ACM.

NUEVO Arnés para el sistema de bombeo del casco

Maverick R, Maverick R MAX

715008905

- Es necesario para la instalación del sistema SMART Helmet Pumper si no se cuenta con el ACM instalado

LUCES

LUCES CAN-AM CON ACM

FUNCIONALIDAD SMART	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN						
		Luz LED SMART integrada al techo **715007322**	Luz LED SMART integrada al cofre **715007378**	Luz LED SMART integrada en los espejos laterales **715007185**	Luces LED SMART de persecución **715007727**	Barra de luces LED SMART 40" **715008747**	Barra de luces LED SMART 10" **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**
	Integrado en el vehículo	Módulo de control de accesorios **715010097** o Arnés de techo X rc **715010620** (solo modelos X rc)	Módulo de control de accesorios **715010097**	Espejos laterales de aluminio **715007363** + Módulo de control de accesorios **715010097**	Módulo de control de accesorios **715010097** + Arnés trasero ACM **715009268**	Sin compatibilidad		
	Defensa delantera X rc (715010008)	Sin compatibilidad				Sin compatibilidad	Barra de soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Módulo de control de accesorios **715010097*** (para modelos que no sean XRC) *No compatible con módulo de control de accesorios **715009796**	
	Defensa delantera Desert (715007311, 715007691 o 715009926)						Módulo de control de accesorios **715010097** *No compatible con módulo de control de accesorios **715009796**	Módulo de control de accesorios **715010097** *no compatible con módulo de control de accesorios **715009796**
	Techo deportivo con barra de soporte para luces (715003529)					Módulo de control de accesorios **715010097** o X rc Roof Harness **715010620** (solo modelos X rc) *No compatible con módulo de control de accesorios **715009796**		Sin compatibilidad Módulo de control de accesorios **715010097** *No compatible con módulo de control de accesorios **715009796**
	Techo de audio (no es necesario ningún soporte adicional)						Sin compatibilidad	
	Barras Adventure para portaequipajes (715007186 o 715008073)							
	Soportes para barras de luz LED SMART de 40" (102 cm) (715010843 o 715010844)							

*Todas las luces están diseñadas exclusivamente para uso todoterreno.

LUCES CAN-AM SIN ACM

FUNCIONALIDAD ENCENDIDO/APAGADO	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN						
		Luz LED SMART integrada al techo **715007322**	Luz LED SMART integrada al cofre **715007378**	Luz LED SMART integrada en los espejos laterales **715007185**	Luces LED SMART de persecución **715007727**	Barra de luces LED SMART 40" **715008747**	Barra de luces LED SMART 10" **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**
	Integrado en el vehículo	Mazo de cables integrado para luces LED de techo **715008209**	Mazo de cables integrado para luces LED de techo **715008211**	Espejos laterales de aluminio **715007363** + Luz LED SMART integrada en los espejos laterales **715008212**	Mazo de cables para luces LED de persecución **715008210**	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad	
	Defensa delantera X rc (715010008)	Sin compatibilidad					Mazo de cables de luces **715009886**	Mazo de cables de luces **715009886**
	Defensa delantera Desert (715007311, 715007691 o 715009926)							Sin compatibilidad
	Techo deportivo con barra de soporte para luces (715003529)					Mazo de cables de luces **715010831**		
	Techo de audio (no es necesario ningún soporte adicional)						Sin compatibilidad	
	Barras Adventures para portaequipajes (715007186, 715008073)							
	Soportes para barras de luz LED SMART de 40" (715010843 o 715010844)	N/A						

*Todas las luces están diseñadas exclusivamente para uso todoterreno.

LUCES BAJA ACM

① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN				
	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 40" (102 cm) **710006818**	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 10" (25 cm) **710006819**	Luces LED XL Sport de Baja Designs **710006821**	Luces LED Squadron Sport de Baja Designs **710006820**	Luces LED XL80 de Baja Designs **710005041**
Defensa delantera X rc (715010008)	Sin compatibilidad	Soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Adaptador ACM para luces LED **715008213** o Arnés ligero para modelos X RC **715010830**	Barra de soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Adaptador ACM para luces LED **715007715** o Arnés ligero para modelos X RC **715010830**		
Defensa delantera Desert (715007311, 715007691 o 715009926)		Adaptador ACM para luces LED **715008213** o Arnés ligero para modelos X RC **715010830**	Adaptador ACM para luces LED **715007715** o Arnés ligero para modelos X RC **715010830**		
Techo con barra de soporte para luces* (715003529)	Adaptador ACM para luces LED **715008213** + Arnés de techo X rc **715010620** (solo modelos X rc)	Sin compatibilidad	Adaptador ACM para luces LED **715007715** + Arnés de techo X rc **715010620** (solo modelos X rc)		
Techo deportivo con kit de montaje para luces de techo – Posición baja (715008585)			Sin compatibilidad		
Techo deportivo con kit de montaje para luces de techo – Posición alta (715007930)					
Barras Adventures para portaequipajes (715007186, 715008073)			Adaptador ACM para luces LED **715007715** + Arnés de techo X rc **715010620** (solo modelos X rc)		

*Ninguna de las luces Baja es compatible con ACM en los modelos Maverick R Xrc.

LUCES CAN-AM BAJA SIN ACM

① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN				
	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 40" (102 cm) **710006818**	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 10" (25 cm) **710006819**	Luces LED XL Sport de Baja Designs **710006821**	Luces LED Squadron Sport de Baja Designs **710006820**	Luces LED XL80 de Baja Designs **710005041**
Defensa delantera X rc (71501008)	Sin compatibilidad	Barra de soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Mazo de cables **715008863**	Barra de soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Mazo de cables **715008865**		Barra de soporte para luces de defensa delantera X rc **715010532** + Mazo de cables **715008863**
Defensa delantera Desert (715007311, 715007691 o 715009926)		Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**
Techo con barra de soporte para luces (715003529)	Mazo de cables **715008864**				
Techo deportivo con kit de montaje para luces de techo – Posición baja (715008585)		Sin compatibilidad			
Techo deportivo con kit de montaje para luces de techo – Posición alta (715007930)					
Barras Adventures para portaequipajes (715007186, 715008073)		Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**	Mazo de cables **715008863**
③ ORDENA	**SOLICITA TODOS LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DEL RECUADRO CRUZADO.** *Nota: la instalación de más de un kit de luces requiere kits de montaje o cables de alimentación adicionales.				

*Todas las luces están diseñadas exclusivamente para uso todoterreno.

Barra de luz LED Baja Designs OnX6 de 102 cm (40")

Maverick R, Maverick R MAX | **710006818**

29,000 lúmenes



- Barra de luz de 252 W que produce 29,000 lúmenes.
- Equipada con 24 Cree XM-L2 LEDs.
- Diseño/combinación de patrón para una mezcla suave de luz paraaplicaciones de campo cercano y lejano.
- Diseñada para instalación en aplicaciones de soporte y techos equipados.
- Consulta la tabla de instalación para la ubicación y los requisitos.

Barra de luz LED Baja Designs de 25 cm (10") OnX6

Maverick R, Maverick R MAX | **710006819**

12,460 lúmenes



- Barra de luz de 108 W que produce 12,460 lúmenes.
- Equipada con 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Diseño/combinaciones de patrón para una mezcla suave de luz para aplicaciones de campo cercano y lejano.
- Intensidad dual (alta/baja).
- Consulta la tabla de instalación para la ubicación y los requisitos.

Luces LED Baja Designs XL80

Maverick R, Maverick R MAX | **710005041**

9,500 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- Patrón de haz de conducción/combinación para una mezcla suave de luz para zonas cercanas y lejanas.
- Se venden por pares.
- Dimensiones: 7.6 cm x 7.6 cm.
- Consulte la tabla para la ubicación de la instalación y los requisitos.

Luces LED Squadron Sport Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006820**

3,150 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- Patrón de haz amplio y de corte diseñado específicamente para curvas y condiciones de conducción con niebla.
- Se venden por pares.
- Dimensiones: 7.6 cm x 7.6 cm.
- Consulte la tabla para la ubicación de la instalación y los requisitos.

Luces LED XL Sport Baja Designs

Maverick R, Maverick R MAX | **710006821**

3,150 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- La función de Alta Velocidad ofrece un haz de luz más largo y estrecho para una iluminación más lejana.
- Requiere cable de alimentación Baja Designs.
- Se venden en pares.
- Dimensiones: 11.4 cm x 11.4 cm.
- Consulte la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación.

Dome Light

Maverick R, Maverick R MAX | **715009228**

- Ofrece una visibilidad óptima en la cabina e integra perfectamente con el vehículo.
- 160 lúmenes de luz blanca suave garantizan una visibilidad clara del entorno.
- Botón de encendido/apagado incorporado en la luz.
- Cableado incluido.
- Puede instalarse en la jaula o en el techo Sport.
- No compatible con el techo con sistema de audio.

Soporte para barra de iluminación

Maverick R, Maverick R MAX | **715003529**

- Estructura de aluminio resistente con un diseño elegante.
- Abarca todo el ancho del vehículo para permitir la instalación de cualquier barra de luces LED de gran tamaño.
- Es necesario para instalar luces en el techo del vehículo.
- Las luces se venden por separado.

Soporte de luz para Defensas delanteras X rc

Maverick R, Maverick R MAX | **715010532**

- Requerido para la instalación de luces en Defensas Delanteras X rc (715010008).

Kit de montaje de luces Baja Designs - Posición alta

Maverick R, Maverick R MAX | **715007930**

- Sistema de montaje para barra de luces LED Baja Designs OnX6 Arc de 40" (102 cm).
- No compatible con la toma de aire frío del techo.

Kit de montaje de luces de Baja Designs – Posición baja

Maverick R, Maverick R MAX | **715008585**

- Sistema de montaje para la barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 40" (102 cm).

NUEVO Mazo de cables para luces de Baja Designs *(No ilustrado)*

Maverick R (solo modelos X rc) | **715010830**

- Para la instalación de luces Baja en el defensas delanteras de los modelos X rc.
- Requiere el Soporte para luces de la defensa delantera X rc (715010532).

Arnés de cableado para luces

Maverick R, Maverick R MAX | **715009886**

- Cable de alimentación para la instalación de la barra de luz LED SMART de 25 cm (10") (715008745).

SISTEMAS DE AUDIO

Sistema de audio Can-Am JL - Nivel 5

Maverick R, Maverick R MAX | **715007957**

- Orquestado para una calidad de sonido excepcional y calibrado para mejorar tu experiencia de audio.
- Diseñado para ajustarse perfectamente al vehículo y lograr una integración total.
- Creado con la resistencia de Can-Am para enfrentar las condiciones de conducción más exigentes.
- Controlado mediante la pantalla táctil a color de 10.25" o la unidad de audio Can-Am JL.
- Las bocinas incluyen iluminación LED RGB ajustable en el cono.
- Fabricado con componentes de audio premium de JL, incluyendo seis bocinas de 165 mm (6.5") (dos en el tablero, dos en las puertas y dos envolventes), además de dos subwoofers de 254 mm (10") de 250 W bajo los asientos, que mejoran la experiencia tanto del conductor como del pasajero.
- Utiliza un amplificador MX500/4 para alimentar las seis bocinas y un MX500/1 para los subwoofers bajo los asientos.
- Complementa el techo de audio Can-Am – Nivel 4 (715007309).

Techo de audio Can-Am JL - Nivel 4

Maverick R | **715007309**
Maverick R MAX | **715007967**

- Techo completo con sistema premium JL Audio para Maverick R.
- Componentes y construcción totalmente sellados e impermeables.
- Fácil de instalar y conectar.
- Controlado desde la pantalla táctil a color de 10.25" o mediante la Unidad de Fuente de Audio Can-Am JL.
- Sus componentes resistentes a la intemperie incluyen cuatro altavoces coaxiales de 7.7" (6 altavoces para MAX) y un amplificador de 500 vatios.
- El sistema está cuidadosamente ajustado para ofrecer un sonido excepcional mientras conduces tu Maverick R.
- Los altavoces incluyen iluminación ajustable en el cono RGB LED, controlable a través de una aplicación en tu smartphone.
- Cuando se combina con el Sistema de Audio Can-Am – Nivel 3 (715007954) o Nivel 5 (715007957), proporciona la experiencia de sonido definitiva.
- No es compatible con el portaequipajes Adventure Roof Rack (715008073 o 715007186).

Sistema de audio Can-Am JL - Nivel 3

Maverick R, Maverick R MAX | **715007954**

- Orquestado para un sonido excepcional y calibrado para mejorar tu experiencia auditiva.
- Diseñado para integrarse perfectamente en el vehículo para una apariencia totalmente integrada.
- Diseñado para ser lo suficientemente resistente para las condiciones de conducción más exigentes.
- Controlado por la pantalla táctil de 10.25" o por la unidad fuente de audio Can-Am JL.
- Fácil de instalar, con la opción de un segundo subwoofer.
- Fabricado con componentes JL Audio premium, incluyendo cuatro altavoces (165 mm) de dos vías y dos subwoofers de 250 mm para una experiencia de sonido envolvente.
- Usa el MX²⁸⁰⁄₄ para alimentar los cuatro altavoces y un subwoofer (715007710) opcional para añadir un segundo subwoofer.
- Complementa el techo de audio Can-Am - Nivel 4 (715007309).

Kit de techo de audio abatible Can-Am JL

Maverick R, Maverick R MAX | **715008164**

- Se combina con el sistema techo de audio Can-Am JL - Nivel 4 (715007309 o 715007987) para opción.
- No es compatible con la entrada de aire frío ni con el portaequipajes.

Can-Am JL Audio Subwoofer

Maverick R, Maverick R MAX | **715007310**

- Orquestado para un sonido excepcional y calibrado para mejorar tu experiencia auditiva.
- Diseñado para ser resistente en las condiciones de conducción más exigentes.
- Fácil de instalar; este subwoofer de 250 W 254 mm (10") bajo el asiento mejora la experiencia tanto del conductor como del pasajero.
- Cuando se combina con el sistema Can-Am Audio - Nivel 3 (715007954) o con el Can-Am Audio component system - Nivel 4 (715007309), esto crea la experiencia de sonido definitiva.
- Para añadir uno o dos subwoofer al techo de audio Can-Am JL - Nivel 4, se requiere el amplificador de audio Can-Am JL (715007714).

Amplificador de audio Can-Am JL

Maverick R, Maverick R MAX | **715007714**

- Orquestado para un sonido excepcional y calibrado para adaptarse perfectamente a tu vehículo para una integración perfecta.
- Diseñado para ser resistente en las condiciones de conducción más exigentes.
- Este MX500/1 es un amplificador de subwoofer de 250 W usado para alimentar uno o dos subwoofer bajo el asiento.
- Cuando se combina con el techo Can-Am Audio Roof – Level 4 (715007309 o 715007967), crea la mejor experiencia de sonido.
- Para añadir uno o dos subwoofers al techo Can-Am JL Audio Roof – Level 4, se necesita este artículo.
- Fácil de instalar, soporte de montaje incluido.

Unidad de audio Can-Am JL

Maverick R, Maverick R MAX | **715008230**

- Requerido con todos los niveles de Can-Am JL Audio instalados en vehículos sin pantalla táctil de 10.25".
- Diseñado para integrarse perfectamente en un vehículo para una apariencia totalmente integrada.
- Compatible con AM/FM/Bluetooth.

NUEVO Botón de subir/bajar volumen

Maverick R, Maverick R MAX | **710010952**

- Ahora es posible regular el volumen mediante este interruptor, independientemente de la pantalla táctil.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELÉCTRONICOS

Pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas Protector de pantalla

Maverick R (con pantalla táctil 10.25"), Maverick R Max (con pantalla táctil 10.25") | **860202680**

- Vidrio templado: 0.3 mm de grosor.
- Dureza 9H para una protección resistente.
- Adhesivo 100 % libre de burbujas.
- Antirrayones, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene un 99,99 % de claridad.
- Fácil de limpiar.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbedor de polvo y paño suave.

Módulo GPS con Group Ride

(No ilustrado)

Maverick R, Maverick R MAX | **860202990**

- Permite compartir la ubicación en tiempo real sin conexión con amigos y otros vehículos cercanos.
- Funciona sin conexión a teléfono ni red celular, con un alcance de más de 1 milla (1.6 km) según el terreno.
- Incluye mapas topográficos integrados y función GPS.
- La actualización del módulo debe realizarse en el concesionario.
- Incluido en todos los modelos con pantalla táctil de 10.25".
- Retrofit disponible para vehículos 2024 a 2025 con pantalla táctil de 10.25".
- Requiere 2 pernos M6x50 (250000749) para el retrofit en SSV.

Soporte para Dispositivos Electrónicos

Maverick R, Maverick R MAX | **715007176**

- Para 1 galón (4 L), con seguro magnético reajustable para tu dispositivo electrónico.
- 2 posiciones posibles para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal. Soporte ajustable con 2 posiciones: orientado hacia el pasajero o hacia el conductor, para una experiencia de conducción más cómoda e inmersiva.
- Robusto, inyectado con refuerzo de polipropileno para una resistencia 10 veces mayor que cualquier dispositivo electrónico.
- Magnético, ideal para cualquier terreno.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: 2 placas Can-Am preensambladas con adhesivo 3M para múltiples superficies.

Soporte para móvil

Maverick R, Maverick R MAX | **715008786**

- Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono.
- Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva.
- Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor.
- Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm.
- Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador.
- No incluye cables para móvil ni cargador.
- Requiere el soporte para montaje de GPS RAM (715003325) instalado por pernos directamente en el tablero en caso de uso del soporte para móvil.

Kit de instalación de batería auxiliar

Maverick R, Maverick R MAX | **715007837**

- Permite al conductor añadir una segunda batería o reemplazar la batería original (de 18 Ah a 30 Ah) para los dispositivos electrónicos, como luces de sonido y/o cabrestantes.
- Componentes de la batería de 18 Ah a 30 Ah.
- Instalación debajo del asiento para una fácil protección.
- Requiere la compra de un segundo separador y batería; hardware no incluido y módulo que previene que la batería seleccionada se desconecte de la batería original.

CABRESTANTES Y ENGANCHES

CABRESTANTES CAN-AM HD

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 5500

Maverick R, Maverick R Max | **715010192**

- Capacidad de tracción de 2,494 kg (5,500 lb).
- Incluye un cable de acero de 10.5 m x 7.2 mm.
- Guía de cable de rodillos de 4 vías para uso pesado.
- Manija de embrague ergonómica.
- Engranajes y bujes robustos totalmente de acero para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- La resistencia al agua IP68 evita la entrada de agua y otras contaminaciones ambientales.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- En conformidad con la CE.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 5500-S

Maverick R, Maverick R Max | **715010193**

- Manubrio ergonómica.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Incluye tope de cable para cabrestante de EPDM (715009921).
- Gancho para cabrestante Can-Am incluido (715011610).
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- La impermeabilidad IP68 evita la entrada de agua y otras contaminaciones ambientales.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- Capacidad de tracción de 2,494 kg (5,500 lb).
- Cuerda sintética de 7 mm x 12.2 m.
- Guía del cable de aluminio Hawse a prueba de corrosión.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 4500

Maverick R, Maverick R MAX | **715011705**

- Manubrio ergonómico.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- En conformidad con la norma CE.
- Capacidad de tracción de 2,041 kg (4,500lb).
- Cable de acero de 13 m de 6.3 mm.
- Guía de cable de rodillos de 4 vías para uso pesado.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).
- Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715007078) para la instalación en un Defender 2021 y modelos anteriores. Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715008152) para la instalación en un Defender Base y DPS™ 2022 y modelos posteriores.

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 4500-S

Maverick R, Maverick R MAX | **715011706**

- Manubrio ergonómico.
- Engranajes y bujes robustos, totalmente de acero, para mayor par y durabilidad.
- Freno automático con retención del 100 % de la carga.
- Tope de cable para cabrestante de EPDM incluido (715009921).
- Gancho para cabrestante Can-Am incluido (715011610).
- Solenoide sellado para protección contra cualquier clima.
- Mando a distancia con cable sellado contra la intemperie e interruptor montado en el tablero.
- Capacidad de tracción de 2,041 kg (4,500 lb).
- Cable sintético de 15.2 m de 6.35 mm.
- Guía de cable de aluminio resistente a la corrosión.
- Opera el cabrestante de forma remota cuando no estés en el vehículo con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado).
- Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715007078) para la instalación en un Defender 2021 y modelos anteriores. Se requiere el arnés eléctrico del cabrestante (715008152) para la instalación en un Defender Base, DPS, DPS Cab 2022 y modelos posteriores.

ACCESORIOS DEL CABRESTANTE

Tope de cable de cabrestante

Todos los cabrestantes Can-Am HD | **715009921**

- Hecho de EPDM, un caucho sintético altamente duradero.
- El tope de cable de cabrestante no es solo por estética. Ayuda a prolongar la vida útil del cabrestante, la cuerda, el gancho y el guiacabos.
- Además, el diseño dividido facilita su instalación.

NUEVO Tope automático del cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD	**715010042**

- El mecanismo de parada automática detiene la entrada de la cuerda para evitar que se enrolle en exceso y proteger tu cuerda sintética para un uso a largo plazo.
- Requiere una cuerda sintética para cabrestante (No es compatible con cable de acero).

NUEVO Guiacabos con escobén Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD	**715010966**

- Imprescindible al cambiar el cable de tu cabrestante por uno sintético.
- Guía de cable de aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión.
- Acabado con recubrimiento en polvo negro.
- Debe usarse únicamente con cables sintéticos.

Guiacabos con escobén Can-Am HD

Con cabrestante Can-Am HD	**715006426**

- Al optimizar el cabrestante con un cable sintético, el guiacabos con escobén de aluminio resistente a la corrosión es un requisito, ya que evitará que el cable se quiebre en una esquina del guiacabos de rodillos o que se desgaste de forma prematura por el contacto con la superficie tosca del guiacabos gastado.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos.

Guiacabos con escobén WARN**

Con cabrestante WARN	**715007785**

- Fabricación con doble revestimiento pulverizado.
- Uso de cable sintético de cabrestante (715007783) requerido con cabrestantes WARN.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.

Separador de rodillo para cabrestante

Maverick R, Maverick R MAX	**715008922**

- Requerido al utilizar un cabrestante y un rodillo guía con cable de acero.
- Fabricado en aluminio con un acabado anticorrosión.

Cable sintético de cabrestante*

Cabrestante Can-Am HD	**715006430**
Cabrestante WARN	**715007783**

- 15.2 m de cable sintético de 6.35 mm para cabrestante WARN.
- Guiacabos con escobén WARN requerido al optimizar cabrestante con cable sintético para evitar daños y efectos de desgaste prematuro en el cable.

Cable metálico de repuesto*

Cabrestante Can-Am HD	**705014978**
Cabrestante WARN	**715006699**

- 13.1 m de cable metálico de 6.3 mm.
- Fuerza de tracción de 2.041 kg.

Extensión de cable sintético

715001120

- Prolongación ligera de 6.35 mm de diámetro, fácil de manejar y cómoda de transportar en la caja de carga.
- Se engancha fácilmente al cable del cabrestante para ampliar la longitud en 15.2 metros.
- Capacidad de arrastre lineal de 2,041 kg

Arnés eléctrico para cabrestante

(No ilustrado)

Maverick R, Maverick R MAX	**715008850**

- Requerido para instalar un cabrestante en modelos Defender sin cabrestante de fábrica.

NUEVO Gancho para cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715011610** • Platinum Silver

- Gancho de acero forjado y tratado térmicamente de alta resistencia para una máxima solidez.
- Diseño exclusivo y de primera calidad con el logotipo de Can-Am estampado.
- Cierre duradero de aluminio fundido con una abertura funcional de 1".
- Correa de tracción integrada para un manejo rápido y sencillo.
- Acabado con recubrimiento en polvo color plata platino para una protección duradera.

Control remoto inalámbrico para cabrestante

Con cabrestante Can-Am HD | **715008286**

- Encendido/Apagado y Entrada/Salida del cabrestante con luces indicadoras LED.
- Grandes botones de Entrada/Salida del cabrestante para una fácil activación con guantes.
- Forma ergonómica del mango del control remoto con una protuberancia de sujeción tipo gatillo.
- Rápido y fácil de instalar, gracias a un arnés de cableado con una antena integrada y todo el hardware de montaje necesario.
- Le permite operar su cabrestante desde cualquier lugar dentro de un radio de 50' (15.2 m), aumentando sus opciones de recuperación.
- Todos los componentes tienen clasificación IP67 control remoto también flota en caso de que se caiga durante una recuperación profunda en el agua.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

Control remoto con cable

Can-Am HD Winch‡ | **715006504**

- Este kit permite añadir un mando a distancia a vehículos con cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor minibasculante.
- Mando a distancia y toma de conexión incluidos con cabrestante Can-Am HD.
- En conformidad con estándares CE.

RECUPERACIÓN

NUEVO Sistema de cuerda retráctil Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX | **715010190**

- Remolca fácilmente un vehículo averiado.
- Cuerda de remolque autorretráctil de 11 pies para un uso rápido y cómodo.
- Capacidad de remolque de 1,450 kg.*
- Listo para usar con un grillete flexible integrado que facilita el enganche.
- La cuerda es fácil de reemplazar y no requiere enhebrado.
- Su diseño liviano facilita su transporte, gracias a su asa incorporada.
- Peso: 6.67 kg.
- Su diseño compacto se adapta a todos los enganches todoterreno de Can-Am y a la mayoría de las unidades con un enganche de 2".

**Nunca excedas la capacidad máxima de remolque del vehículo.*

NUEVO Kit de accesorios para cabrestante Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX | **715010814**

- Kit completo de rescate que incluye un grillete flexible Can-Am (715010577), un anillo de rescate (715010836) y una correa protectora para árboles.
- Correa protectora para árboles resistente: 8' x 3" de ancho, con ojales doblados y protección contra la abrasión.
- Incluye una bolsa de transporte para mantener todos los componentes organizados.
- Solo para cuerdas sintéticas

NUEVO Kit de recuperación cinética Can-Am

Maverick R, Maverick R MAX | **715010837**

- Incluye una cuerda cinética (715010835) y dos grilletes flexibles (715010577).
- Viene con una práctica bolsa de transporte con cierre enrollable que ofrece mucho espacio para agregar accesorios de rescate adicionales.
- Cuenta con un orificio de drenaje para permitir que salga el agua.

NUEVO Grillete flexible Can-AM

Maverick R, Maverick R MAX | **715010577**

- Eslinga flexible UHMWPE con bucle de 9.5 mm x 30.4 cm.
- Resistencia a la rotura de 9,525 kg.
- Límite de carga de trabajo de 1,905 kg.
- El trenzado ligero y ultrarresistente de 12 hilos de UHMWPE ofrece una resistencia similar a la del acero con mayor flexibilidad.
- Proporciona una conexión rápida y resistente gracias a la pieza rígida en forma de «hueso de perro», que bloquea fácilmente el lazo.
- Recubrimiento protector para reducir el desgaste prematuro.

NUEVO Receptor de enganche con grillete flexible de 2"

Maverick R, Maverick R MAX | **715010784**

- Ofrece una solución de remolque confiable que se conecta directamente a cualquier enganche de 2".
- Límite de carga de trabajo de 3,636 kg.
- Fabricado en aluminio forjado con un resistente acabado en rojo viper con recubrimiento en polvo.
- Fácil instalación: desliza el soporte del grillete en el enganche y fíjalo con un pasador (no incluido).
- Compatible con el grillete flexible Can-Am (715010577) para un sistema de rescate completo.

NUEVO Cuerda de rescate cinética Can-Am (⅝" X 25'

Maverick R, Maverick R MAX | **715010835**

- Resistencia a la rotura de 6,803 kg.
- Límite de carga 1,360 kg.
- Dimensiones del producto: 16 mm x 7.6 m.
- Se estira hasta un 30 %.
- Cada cuerda está fabricada con fibra sintética de alta resistencia, diseñada para soportar un uso repetido en las condiciones todoterreno más extremas. Las fundas protectoras reforzadas aportan una mayor durabilidad y ayudan a proteger contra el desgaste en las zonas de alta fricción.
- Las cuerdas cinéticas proporcionan una potencia de tracción superior al estirarse hasta un 30 % para almacenar y liberar energía cinética.
- Este estiramiento controlado reduce el impacto en ambos vehículos, lo que hace que las recuperaciones sean más suaves y seguras que con las correas de remolque tradicionales.
- Ya sea en lodo, arena o nieve, estas cuerdas brindan el impulso hacia adelante necesario para liberarse.

NUEVO Anillo de recuperación

Maverick R, Maverick R MAX | **715010836**

- Cambia la dirección del tirón.
- Fabricado a partir de una aleación de aluminio de primera calidad.
- Cuenta con un acabado negro anodizado duro, ultrasuave y de baja fricción que ofrece una gran durabilidad en un diseño elegante.
- Este anillo de rescate tiene el tamaño perfecto para adaptarse al grillete flexible Can-Am (715010577) y funciona a la perfección con cuerdas sintéticas para cabrestante de menos de ½"
- Límite de carga: 6,600 lb.
- Resistencia mínima a la rotura: 33,000 lb.
- Para uso exclusivo con cuerdas sintéticas para cabrestante y un grillete flexible.

DESEMPEÑO

NUEVO Sistema SMART de bomba en casco

Maverick R	Próximamente
Maverick R MAX	Próximamente

- Genera presión de aire positiva dentro del casco para evitar la entrada de polvo.
- Hace circular continuamente aire fresco y frío para reducir la acumulación de calor.
- Su carcasa optimizada, combinada con dos ventiladores de alta presión estática, proporciona un flujo de aire y un volumen superiores, superando a cualquier otro sistema de ventilación para cascos.
- Incluye dos mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles que se estiran de 68 cm a 1.8 m.
- MAX: Incluye cuatro mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles, dos que se extienden de 68 cm a 1.8 m y dos de 1.2 m a 3.2 m.
- Sistema de filtración de alto flujo de tres etapas para un rendimiento máximo y una mayor vida útil del filtro: prefiltro lavable y a prueba de salpicaduras. Segunda etapa de espuma lavable. Filtro final de medio filtro seco.
- Dos sistemas de montaje para una instalación versátil: fijación directa con pernos o con media abrazadera.
- Modo SMART: ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la velocidad del vehículo o las RPM cuando se combina con un ACM.
- Sin el ACM, el sistema opera únicamente en modo ON/OFF.
- Las tapas para las salidas no utilizadas, que sirven para aumentar el flujo de aire, se pueden colocar en los extremos de las mangueras después de su uso y colgar del techo con las correas de hule.
- · Incluye correas de hule para sujetar las mangueras (4 para los modelos 2-Up, 10 para los modelos MAX).
- - SMART: requiere el Módulo de control de accesorios (715009121) y arnés de cableado trasero para ACM (715009268) para su instalación.
- - No SMART: requiere arnés del sistema de bombeo para casco (715008905) para su instalación.
- No es compatible con la Bolsa de almacenamiento para el hombro (715007371) y el soporte múltiple LinQ Lite
- (295100977).

NUEVO Arnés para el sistema de bombeo del casco

Maverick R, Maverick R MAX | **715008905**

- Es necesario para la instalación del sistema SMART Helmet Pumper si no se cuenta con el ACM

Separador de partículas SMART

Maverick R, Maverick R MAX | **715007187**

- Filtra hasta el 96% del polvo antes de la entrada de aire.
- Velocidad del ventilador ajustada según la velocidad/ RPM del vehículo cuando está equipado con el Módulo de Control de Accesorios (ACM).
- Se monta directamente en el conducto de admisión de aire original.
- Conserva el rendimiento del motor.
- Se requiere un conducto de admisión de aire (706600403) para la instalación.
- Ventilador con clasificación IP68.
- Requiere el arnés separador de partículas (715008890) cuando no está equipado con el ACM.
- Mantiene limpio el filtro de aire por más tiempo.

Arnés para separador de partículas

(No ilustrado)

Maverick R, Maverick R MAX | **715008890**

- Requiere alimentación eléctrica para operar el Separador de Partículas de Admisión de Aire del Motor (715007187) si el ACM no está instalado.

Soporte para extintor de incendios Lonestar Racing

Maverick R, Maverick R MAX | **715007320**

- Soporte de liberación rápida para deslizar el extintor en segundos en caso de emergencia.
- Hecho de aluminio anodizado negro.
- Ajuste para tubos de 4.7cm (1.85").
- Compatible con la jaula de seguridad en cualquier punto (715007320).
- Proporciona seguridad a los pilotos al tener equipo de emergencia muy confiable.
- Incluye: soportes de aluminio, pasador de liberación, placa de montaje y abrazaderas.
- Extintor de incendios se vende por separado.

Filtro de aire de alto rendimiento Twin AIR†

Maverick R, Maverick R MAX | **715002895**

- Ideal para las condiciones más difíciles.
- Espuma de múltiples capas para mayor capacidad de retención de polvo.
- Lavable y reutilizable.

Sistema de seguridad codificado digitalmente (D.E.S.S.) Llave Verde

Maverick R, Maverick R MAX | **710005232**

- Tecnología antirrobo de alta seguridad.
- Chip encriptado que restringe el acceso al sistema de encendido electrónico.
- Un código por vehículo.
- Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- 3 modos programables:
  - Modo trabajo: velocidad máxima 40 kph (25 mph).
  - Modo normal: velocidad máxima 70 kph (44 mph) con reducción del 50% del torque.
  - Modo rendimiento: sin restricciones.

CUBIERTAS

NUEVO Funda para remolque Can-Am

Maverick R	**715008761**
Maverick R MAX	**715008762**

- Lona de alta resistencia fabricada con poliéster teñido en masa y resistente a los rayos UV.
- El forro interior suave protege el parabrisas y los paneles de color contra la abrasión.
- Todas las áreas expuestas a alta abrasión están reforzadas con una doble capa de lona.
- La cubierta para remolque, resistente a la intemperie, protege tu vehículo durante el almacenamiento y el transporte.
- Abertura para la tapa del tanque de combustible en el lado del pasajero.
- Instalación rápida y sencilla.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo, con o sin accesorios Can-Am.

CAN-AM MAVERICK X3

CAN-AM MAVERICK X3

TABLA COMPARATIVA 107

ACCESORIOS 111

Techos 111

Parabrisas y protección contra el viento 112

Espejos 114

Puertas 115

Protectores de chasis HMWPE 117

Defensas y protectores 117

Accesorios LinQ 121

Soportes y portaequipajes 124

Accesorios ACM y SMART 128

Luces 131

Audio 136

Accesorios electrónicos y eléctricos 137

Cabrestantes 139

Recuperación 141

Desempeño 143

Cubiertas y remolque 146

		MAVERICK X3 DS	**MAVERICK X3 RS**
COLOR		Granite Grey	Granite Grey
MOTOR	**Tipo**	Turbo	Turbo RR
		Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 135 hp, turboalimentado, enfriado por líquido y con filtro de aire de alto desempeño	Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	CVT de embrague primario pDrive con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok[1]. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok[1]. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)
	Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros y traseros**	Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.	Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.
	Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	**Delanteros**	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
	Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	**Peso en seco estimado**	727 kg (1,602 lb)	784 kg (1,728 lb)
	Jaula	Acero 980 de doble fase	Acero 980 de doble fase
	L x An x Al	335.3 x 162.5 x 166.1 cm (132 x 64 x 65.4 plg.)	335.3 x 183.9 x 174 cm (132 x 72.4 x 68.5 plg.)
	Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)	259.1 cm (102 plg.)
	Altura al suelo	35.6 cm (14 plg.)	40.6 cm (16 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™	91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™
	Capacidad de almacenamiento	Total: 9.4 L (2.5 gal)	Total: 9.4 L (2.5 gal)
	Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)	40 L (10.5 gal)
CARACTERÍSTICAS	**Indicador**	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado	Pantalla de 4.5 plg. con teclado
	Instrumentos	Salida CC (10 A)	Salida CC (10 A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces traseras LED	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces traseras LED
	Cabrestante	N/A	N/A
	Imán	650 W	850 W
	Protección	· Defensa delantera integrada · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia · Gancho de arrastre trasero	· Defensa delantera integrada · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia · Gancho de arrastre trasero

*Smart-Lok fue desarrollado en conjunto con TEAM Industries, líder de mercado en la industria de los sistemas de transmisión.
**Smart-Shox fue desarrollado en conjunto con Tractive Industries, líder de mercado en la industria de las suspensiones.
Todos los vehículos incluyen la garantía limitada de BRP por 1 año.

		MAVERICK X3 X RC
COLOR		Loft Green Satin
MOTOR	Tipo	Turbo RR
		Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	Transmisión CVT con sistema primario pDrive, con alto flujo de aire Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok† Auténtico sistema de tracción de 4 modos: Tracción 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero/4WD ROCK/4WD TRAIL
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y ajuste de compresión de doble velocidad y ajuste de rebote Brazos inspirados en los Trophy Truck
	Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y enlaces inferiores con diseño arqueado, con 61 cm (24 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2† con bypass, ajustes de compresión de dos velocidades y ajuste de rebote
NEUMÁTICOS Y RINES	Neumáticos delanteros y traseros	Neumáticos XPS Hammer King 32 x 10 x 15 plg.
	Rines	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 15 plg.
FRENOS	Delanteros	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
	Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado	837 kg (1,845 lb)
	Jaula	Acero 980 de doble fase
	L x An x Al	341.6 x 184.9 x 174 cm (134.5 x 72.8 x 68.5 plg.)
	Distancia entre ejes	259.1 cm (102 plg.)
	Altura al suelo	40.6 cm (16 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	91 kg (200 lb) con sistema de montaje rápido LinQTM
	Capacidad de almacenamiento	9.4 L (Total: 2.5 gal)
	Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)
CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
	Instrumentos	Salida CC (10 A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	· Faros delanteros LED de alto rendimiento y calidad superior · Luces traseras LED
	Cabrestante	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético
	Imán	850 W
	Protección	· Defensas delanteras · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Barra de protección delantera · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros · Deslizadores para terreno rocoso fabricados en UHMWPE · Protectores de chasis HMWPE: integrales de alta resistencia con diferencial / debajo de la defensa / brazo de la suspensión delantera y trasera · Gancho de arrastre trasero · Protector de brazo oscilante · Protector de brazo A inferior

*Smart-Lok fue desarrollado en conjunto con TEAM Industries, líder de mercado en la industria de los sistemas de transmisión.
**Smart-Shox fue desarrollado en conjunto con Tractive Industries, líder de mercado en la industria de las suspensiones.
Todos los vehículos incluyen la garantía limitada de BRP por 1 año.

		MAVERICK X3 MAX DS	**MAVERICK X3 MAX RS**
COLOR		Granite Grey	Granite Grey
MOTOR	**Tipo**	Turbo	Turbo
		Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 135 hp, turboalimentado, enfriado por líquido y con filtro de aire de alto desempeño	Motor tricilíndrico Rotax ®ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 135 hp, turboalimentado, enfriado por líquido con filtro de aire de alto desempeño
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	Transmisión CVT con sistema primario pDrive y con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok†. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)
	Suspensión trasera	Brazo oscilante trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo oscilante trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones con barra estabilizadora y 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)	Amortiguadores SHOWA HPG con depósito externo integrado tipo piggyback de 2.5 plg. (compresión de dos velocidades, resorte de doble constante)
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros y traseros**	Neumáticos XPS Trac Force de 30 x 10 x 14 plg.	Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.
	Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	Aluminio fundido de 14 plg.
FRENOS	**Delanteros**	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
	Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	**Peso en seco estimado**	854 kg (1,883 lb)	914 kg (2,015 lb)
	Jaula	Acero 980 de doble fase	Acero 980 de doble fase
	L x An x Al	416.6 x 162.5 x 167.1 cm (164 x 64 x 65.8 plg.)	416.6 x 183.9 x 174 cm (164 x 72.4 x 68.5 plg.)
	Distancia entre ejes	342.9 cm (135 plg.)	342.9 cm (135 plg.)
	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)	40.6 cm (16 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™	68 kg (150 lb) con sistema de montaje rápido LinQ™
	Capacidad de almacenamiento	Total: 11.4 L (3 gal)	Total: 11.4 L (3 gal)
	Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)	40 L (10.5 gal)
CARACTERÍSTICAS	**Indicador**	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado
	Instrumentos	Salida CC (10 A)	Salida CC (10-A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.TM), llave RF, con botón de encendido y apagado	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) con botón de encendido y apagado
	Iluminación	· Faro LED · Luces traseras LED	· Faro LED · Luces traseras LED
	Cabrestante	N/A	N/A
	Imán	650 W	650 W
	Protección	· Defensa delantera integrada · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventanas · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia · Gancho de arrastre trasero	· Defensa delantera integrada · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventanas · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia · Gancho de arrastre trasero

		MAVERICK X3 MAX X DS	**MAVERICK X3 MAX X RC**
COLOR		Triple Black	Loft Green Satin
MOTOR	**Tipo**	Turbo RR	Turbo RR
		Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño	Motor tricilíndrico Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 900 cc, 200 hp, turboalimentado, enfriado por líquido, con enfriador intermedio integrado y con filtro de aire de alto desempeño
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	CVT de embrague primario pDrive con Sistema de Respuesta Rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok†. Tracción verdadera 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero, modo 4WD TRAIL ACTIV (modo dinámico para senderos difíciles) y 4WD TRAIL (para senderos)	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok† Auténtico sistema de tracción de 4 modos: Tracción 2WD/4WD con bloqueo del diferencial delantero/4WD ROCK/4WD TRAIL
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos	Dirección Asistida Dinámica (DPS™) de alto torque con tres modos
SUSPENSIONES	**Suspensión delantera**	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Doble brazo en A, con diseño arqueado y barra estabilizadora/ 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión Brazos inspirados en los Trophy Truck
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y ajuste de compresión de doble velocidad y ajuste de rebote	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo integrado tipo piggyback, con derivación y ajuste de compresión de doble velocidad y ajuste de rebote
	Suspensión trasera	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y 50.8 cm (20 plg.) de recorrido de la suspensión	Brazo Oscilante Trasero TTX (Torsional Trailing-arm X) de 4 eslabones, con barra estabilizadora y enlaces inferiores con diseño arqueado, con 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores FOX 2.5 PODIUM RC2† con depósito externo integrado tipo piggyback, derivación y ajuste de compresión de doble velocidad, ajuste de rebote y control de fondo	Amortiguadores FOX 3.0 PODIUM RC2† con bypass, ajustes de compresión de dos velocidades y ajuste de rebote
NEUMÁTICOS Y RINES	**Neumáticos delanteros y traseros**	Neumáticos XPS Trac Force, de 30 x 10 x 14 plg.	Neumáticos XPS Hammer King 32 x 10 x 15 plg.
	Rines	Aluminio fundido de 14 plg. con bloqueo de talón	Aluminio fundido con bloqueo de talón de 15 plg.
FRENOS	**Delanteros**	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm	Frenos de disco dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 32 mm
	Traseros	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón de 28 mm	Frenos de disco dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón 28 mm
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	**Peso en seco estimado**	848 kg (1,870 lb)	960 kg (2,116 lb)
	Jaula	Acero 980 de doble fase	Acero 980 de doble fase
	L x An x Al	416.6 x 162.5 x 167.6 cm (164 x 64 x 66 plg.)	419.1 x 184.7 x 174 cm (165 x 72.7 x 68.5 plg.)
	Distancia entre ejes	342.9 cm (135 plg.)	342.9 cm (135 plg.)
	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)	40.6 cm (16 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de montaje rápido LinQTM	68 kg (150 lb) con sistema de montaje rápido LinQTM
	Capacidad de almacenamiento	Total: 11.4 L (3 gal)	Total: 11.4 L (3 gal)
	Capacidad de combustible	40 L (10.5 gal)	40 L (10.5 gal)
CARACTERÍSTICAS	**Indicador**	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg	Pantalla digital de 4.5 plg. con teclado y pantalla táctil de 10.25 plg.
	Instrumentos	Salida CC (10 A)	Salida CC (10 A)
	Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF, con botón de encendido y apagado
	Iluminación	· Faro LED · LED exclusivas · Luces traseras LED	· Faro LED · LED exclusivas · Luces traseras LED
	Cabrestante	N/A	Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con cable sintético
	Imán	850 W	850 W
	Protección	· Defensa delantera integrada · Techo rígido completo · Puertas medias tipo premium · Malla para ventana · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros · Placa protectora completa de plástico HMW de alta resistencia · Gancho de arrastre trasero	· Defensa delantera · Techo rígido completo · Puertas medias premium · Malla para ventana · Barra protectora · Arnés de 4 puntos con almohadillas para los hombros · Deslizadores para terreno rocoso fabricados en UHMWPE · Protectores de chasis HMWPE: integrales de alta resistencia con diferencial / debajo de la defensa / brazo de la suspensión delantera y trasera · Gancho de arrastre trasero · Protector de brazo oscilante · Protector de brazo A inferior

*Smart-Lok fue desarrollado en conjunto con TEAM Industries, líder de mercado en la industria de los sistemas de transmisión.
**Smart-Shox fue desarrollado en conjunto con Tractive Industries, líder de mercado en la industria de las suspensiones.
Todos los vehículos incluyen la garantía limitada de BRP por 1 año.

TECHOS

Techo deportivo

Maverick X3 (excepto modelos X mr)	**715005521**
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715003750**

- Polipropileno inyectado resistente a los impactos.
- Excelente protección contra los elementos.
- Provee excelente visibilad en descensos de pendientes.
- Compatible con parabrisas.
- Estándar en modelos X rs.
- Fácil de instalar y remover sin herramientas con sujeciones de liberación rápida de ¼ de vuelta y correas de Velcro.
- Se requiere Seal and Promoter (715004427) si se instala en conjunto con un parabrisas de tamaño completo.

Kit de módulo de techo ProVent

Maverick X3, Maverick X3 MAX	**715005279**

- Provee aire fresco en la zona de cabina.
- Rendimiento óptimo con cobertura de cabina completa.
- 4 puntos de ventilación permiten ajuste ilimitado del flujo de aire para conductor y pasajero.
- Filtro y prefiltro para limitar la entrada de polvo.
- Filtro y prefiltro de limpieza fácil.
- Sistema de gestión de agua (patente pendiente) para mantener el agua fuera de la cabina sin comprometer el flujo de aire.
- Obturador exterior para cerrar la entrada de aire por completo durante el invierno o en condiciones climáticas extremas.
- El techo deportivo requiere el kit de adaptación para módulo ProVent.
- No compatible con barras LED montadas en techo, portaequipajes (715006225 / 715003868) o forros de techo, techo Lonestar ni toldos.

Kit de adaptación para módulo de techo ProVent para techo deportivo

(No ilustrado)

Maverick X3	**715006199**
Maverick X3 MAX	**715006371**

- Adaptador para instalar el kit de módulo de techo
- ProVent en el Maverick X3.
- Incluye adaptador para techo y accesorios.
- Requiere kit de módulo de techo ProVent (715005279).

Techo de aluminio

Maverick X3 (excepto modelos X mr)	■ **715004224** • Black
	■ **715002900** • Silver

- Techo de aluminio perfilado y 2.3 mm de grosor.
- Duradero y ligero.
- Estilo deportivo.
- Compatible con parabrisas.
- Instalación sencilla sin herramientas.

Visera solar tintada

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715007098**

- Fabricación de policarbonato tintado.
- Protección solar extra para conductor y pasajero.
- No es compatible con techo de aluminio, el techo de audio y parabrisas integrales.

Techo de aluminio Lonestar Racing

Maverick producidos después del 1ero de enero de 2027 (excepto modelos X mr)	■ **715005507** • Black
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	■ **715005515** • Black

- Techo de aluminio de 2.1 mm de grosor.
- Duradero y ligero.
- Resistente y ligero.
- Realza el estilo de competición del vehículo mediante la combinación de auténtica apariencia deportiva y gráficos exclusivos.
- Te ofrece protección contra los elementos con un toque personalizado.
- Perfil más bajo que otros techos.
- Compatible con bastidores de iluminación Lonestar Racing.
- No es compatible con portaequipajes LinQ con mecanismo de giro, barra de soporte para luces ni parabrisas integrales.
- Con marca "Lonestar Racing for Can-Am".
- Incluye barras de intrusión centrales para la instalación.

PARABRISAS Y PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

PARABRISAS

Parabrisas eléctrico articulado

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715007097**

- El parabrisas eléctrico articulado está equipado con cilindros eléctricos que permiten al piloto ajustar el grado de apertura del parabrisas con tan solo pulsar un botón.
- El parabrisas está fabricado de policarbonato con recubrimiento protector, junta de caucho en todo el contorno y sección superior tintada.
- Permite la rápida adaptación a condiciones cambiantes mediante el ajuste del parabrisas sobre la marcha.
- Se puede abrir por completo para disfrutar de visibilidad y ventilación óptimas, cerrar totalmente para obtener máxima protección contra los elementos o abrir parcialmente en grados distintos según preferencias de protección, visibilidad y flujo de aire.
- Compatible con techos Can-Am.

Limpiaparabrisas para parabrisas eléctrico articulado

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715006310**

- La forma ideal de mantener el parabrisas despejado en condiciones de lluvia o durante la conducción por agua y barro.
- Escobilla por la parte superior que permite el giro del parabrisas. Incluye escobilla de velocidad única y dispensador de líquido limpiaparabrisas.
- Mecanismo de escobilla y dispensador de líquido limpiaparabrisas completamente ocultos en el vehículo.
- Debe instalarse con parabrisas eléctrico articulado (de venta por separado).

Parabrisas ProVent

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715005277**

- Parabrisas integral de policarbonato con recubrimiento protector Quantum de alta resistencia a los impactos.
- Puntos de ventilación controlables para gestionar el flujo de aire.
- Rendimiento óptimo con cobertura de cabina completa.
- Dirige el aire al interior de la cabina, elimina el vaho del parabrisas y se cierra por completo para eliminar el flujo de aire.
- Una ventilación superior y otra inferior con prefiltros.
- Construcción de policarbonato perfilado para ofrecer rigidez mejorada.
- Protección contra los elementos para conductor y pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- No compatible con kits de escobillas y barra de sonido
- Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition.
- La ventilación superior dirige el aire hacia el interior de la cabina.
- Las ventilaciones inferiores eliminan el vaho del parabrisas.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.

Parabrisas de vidrio

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715008859**

- Parabrisas integral de vidrio laminado y curvado.
- Ofrece sellado hermético de la jaula, y protege a conductor y pasajero contra los elementos.
- Proporciona prestaciones insuperables de claridad óptica y resistencia contra la abrasión.
- Debe utilizarse con kit de escobillas y limpiaparabrisas para mantener la visibilidad en condiciones de conducción difíciles, por ejemplo, en entornos de barro.
- Se recomienda el uso con protección posterior contra el viento para optimizar el confort del pasajero.

Parabrisas de vidrio con kit de escobillas y limpiaparabrisas

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715008858**

- Kit completo que incluye parabrisas de vidrio laminado y curvado con escobilla de velocidad única y dispensador de líquido limpiaparabrisas.
- Ofrece sellado hermético de la jaula, y protege a conductor y pasajero contra los elementos.
- Forma ideal de mantener el parabrisas despejado en condiciones de lluvia o durante la conducción por agua y barro.
- Se recomienda el uso con protección posterior contra el viento para optimizar el confort del pasajero.
- Función de velocidad de limpiaparabrisas inteligente y de intermitencia fija disponible cuando el kit se instala junto con el ACM.
- Cuando se instala con el ACM: Debe usarse con el interruptor de limpiaparabrisas en modo SMART (710007998).
- Cuando se instala sin ACM: incluye arnés e interruptor para la función de encendido/apagado.
- Se requiere el Seal and Promoter (715004427) cuando se combina con el techo deportivo, el techo con sistema de audio

Parabrisas integral

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2025 y anteriores)

715002907

- Parabrisas integral de policarbonato de gran durabilidad y alta resistencia a los impactos.
- Construcción de policarbonato perfilado para ofrecer rigidez mejorada.
- Material antiamarilleamiento, antiarañazos y antigrietas que ofrece gran claridad óptica y excelente resistencia a la radiación UV.
- Protección contra los elementos para conductor y pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.

Parabrisas integral con recubrimiento protector

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715004417

- Parabrisas integral de policarbonato con recubrimiento protector Quantum de alta resistencia a los impactos.
- Construcción de policarbonato perfilado para ofrecer rigidez mejorada.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- Protección contra los elementos para conductor y pasajero.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- Se recomienda el uso con protección posterior contra el viento para optimizar el confort del pasajero.
- Se puede utilizar con el kit de escobillas y limpiaparabrisas (715004762).
- Se requiere el sello y el promotor (715004427) cuando se combina con el techo deportivo, el techo bimini o el techo con sistema de audio.

Parabrisas de media altura

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2025 y anteriores)

☐ **715002909** · Claro

■ **715004291** · Tintado

- Parabrisas de media altura de policarbonato de gran durabilidad y alta resistencia a los impactos.
- Construcción de policarbonato perfilado para ofrecer rigidez mejorada.
- Material antiamarilleamiento, antiarañazos y antigrietas que ofrece gran claridad óptica y excelente resistencia a la radiación UV.
- Protección contra los elementos para conductor y pasajero.
- Presenta un reborde en ángulo invertido para desviar el flujo de aire.
- Instalación y desmontaje sin herramientas con gran rapidez y facilidad.

Kit de escobillas y limpiaparabrisas

Maverick X3, Maverick X3 MAX con parabrisas completo y recubrimiento (715004417) — **715004762**

Maverick X3, Maverick X3 MAX con parabrisas de vidrio (715008859) — **715003282**

- Forma ideal de mantener el parabrisas despejado en condiciones de lluvia o durante la conducción por agua y barro.
- Incluye escobilla de velocidad única y dispensador de líquido limpiaparabrisas.
- Mecanismo de escobilla y dispensador de líquido limpiaparabrisas completamente ocultos en el vehículo.
- Función de velocidad de limpiaparabrisas con intermitencia inteligente y fija disponible cuando el kit se instala en combinación con el ACM.
- Si se instala con ACM: Debe usarse con el interruptor de limpiaparabrisas en modo SMART (710007998).
- Si se instala sin ACM: Incluye el arnés y el interruptor para la función de encendido/apagado.

Kit de escobillas manual

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715009424

- Escobilla manual individual para eliminar restos y suciedad del parabrisas.
- Sistema de instalación sencilla que no requiere conexión eléctrica.
- Amplio asidero ergonómico que proporciona buen agarre por toda la superficie de barrido.
- Compatible con parabrisas de vidrio o con recubrimiento protector que integran escobillas montadas en la parte.

NUEVO Interruptor de limpiaparabrisas en modo SMART

Maverick X3, Maverick X3 MAX

710007998

- Se requiere para operar el limpiaparabrisas (715004762, 715003282 o 715008858) y tener acceso rápido a las funciones Encendido/SMART/INT/Apagado.
- Pulsación corta: te permite alternar entre 3 modos (Encendido, SMART, Intermitente) cuando el vehículo está equipado con el ACM.
- Mantén presionado para activar la función de líquido de lavado

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

Malla para el parabrisas trasero

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)

715006701

- La pantalla integral de malla en la parte trasera reduce el rebufo del parabrisas para incrementar el confort en la cabina.
- Se instala de forma rápida y sencilla en la jaula antivuelco.
- Amplio logotipo de Can-Am en blanco sobre tejido de malla negro.

Ventana trasera de policarbonato

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)

715006387

- Ventana de policarbonato de alta resistencia a los impactos.
- Bloquea el rebufo del parabrisas y la entrada del polvo y la lluvia para incrementar el confort en cabina.
- Instalación sin herramientas con gran rapidez y facilidad.
- Compatible con altavoces traseros para sistema de audio MTX.

Ventana Trasera Flexible

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)

715006702

- Ventana clara y flexible fabricada en vinilo transparente.
- Resistente al agrietamiento por frío hasta -20 °C (-4 °F).
- Ideal para prevenir el reflujo de polvo o lluvia en entornos exigentes.
- Instalación rápida sin herramientas.

ESPEJOS

Espejos laterales de aluminio

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715007363

- Diseño elegante.
- Aluminio moldeado negro de alta calidad para máxima durabilidad.
- La superficie convexa proporciona un campo de visión más amplio y mejor visibilidad alrededor del vehículo.
- Puede instalarse a cualquier altura en el pilar A de la jaula para optimizar la visión del conductor.
- Posibilidad de instalar las Luces LED Integradas para Espejos Laterales (715007185).
- Espejos con rótula ajustable.
- Posibilidad de plegar los espejos (mecanismo abatible).
- No compatible con el Parabrisas de Vidrio.
- Se venden en pares.
- Parabrisas de vidrio y panel superior de tela de la puerta

Espejos laterales

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715007188

- Diseño elegante.
- Espejos de plástico de alta resistencia a los impactos.
- Superficie convexa que proporciona un campo de visión más amplio y visibilidad mejorada alrededor de la unidad.
- Se puede instalar a cualquier altura en el pilar A de la jaula para ofrecer visibilidad óptima al piloto.
- Retrovisores ajustables con diseño de rótula.
- Posibilidad de plegar los retrovisores (mecanismo de plegado).
- No es compatible con parabrisas de vidrio.
- A la venta por pares.
- Parabrisas de vidrio y panel superior de tela de la puerta

Espejos laterales

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715004236
- De serie en puertas medias

715005315
- Para puertas de aluminio

- Montura resistente de aluminio fundido con protector de nylon negro.
- Retrovisores con montura de diseño de rótula que permite ajuste multiposición.
- Formato convexo para ofrecer ángulo de visión ancho.
- Pivotes por resorte que permiten plegar los espejos por completo.
- Montaje en puerta.
- Compatibles con paneles flexibles superiores para puerta.
- A la venta por pares.

Espejos laterales de competición

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715002898

- Diseño inspirado en competición con fabricación en nylon negro % de alta resistencia y montura de aluminio de fundición revestido.
- Ajuste dual que favorece un campo de visión óptimo.
- Retrovisores con montura de diseño de rótula que permite ajuste multiposición.
- Tecnología de óptica plana que mejora la percepción de distancia.
- Pivotes por resorte que permiten plegar los espejos por completo.
- No compatible con bastidores de iluminación Lonestar Racing, paneles flexibles superiores para puerta ni kit de articulación para techo con audio (715007131).
- A la venta por pares.

Rally Side Mirrors

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715005262

- Diseño elegante con estilo de competición exclusivo.
- Aluminio moldeado negro de alta calidad para ofrecer durabilidad óptima.
- Superficie convexa de 10 cm que proporciona un campo de visión más amplio y visibilidad mejorada alrededor de la unidad.
- Se puede instalar a cualquier altura en el pilar A de la jaula para ofrecer visibilidad óptima al piloto.
- Retrovisores con montura de diseño de rótula que permite ajuste multiposición.
- Pivotes por resorte que permiten plegar los espejos por completo.
- A la venta por pares.
- No es compatible con parabrisas de vidrio.

Monitor y cámara de visión trasera

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715009410

- Kit 100% impermeable de monitor y retrovisor de visión trasera.
- Podrás ver todo lo que necesites con las imágenes múltiples proporcionadas por la cámara de visión trasera.
- La unidad reemplaza al retrovisor de serie (pantalla integrada en el retrovisor de reemplazo de la unidad).
- La cámara se sirve de luz infrarroja para ofrecer visibilidad nocturn

PUERTAS

Puertas de aluminio de media altura

Maverick X3, Maverick X3 MAX

Maverick X3 MAX

715007971 · Delantera

715007972 · Trasera

- Puertas de media altura ligeras hechas de aluminio perfilado de 2 mm de grosor.
- Acabado suave.
- Diseñadas para ofrecer rigidez y durabilidad óptimas.
- Diseñadas para favorecer la adaptación perfecta y la integración sin fisuras con las líneas del vehículo.
- Rematadas con una gruesa junta de sellado para ofrecer protección superior contra los elementos.
- Instalación sencilla con marco de puerta estándar.
- Incluyen los asideros de puerta Deluxe de fácil uso.
- Compatibles con los paneles flexibles superiores para puerta, las redes para ventana y los estuches d almacenamiento para paneles superiores de puerta.
- No compatibles con los estuches de almacenamiento para paneles inferiores de puerta.
- A la venta por pares.
- No es compatible con las bolsas de almacenamiento para el panel inferior de la puerta

Manillas de puerta de lujo

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2026 y anteriores)

Maverick X3 MAX (2026 y anteriores)

715004758 · Delantera

715004860 · Trasera



- Para convertir las correas para puerta de serie en asideros de puerta de acceso fácil.
- Incluyen asideros exteriores e interiores para cada puerta.
- Facilitan enormemente la apertura de puertas.
- De serie en las puertas de aluminio de media altura opcionales.
- A la venta por pares.

Paneles inferiores para puerta

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715002903 · Delantera

715003751 · Trasera

- Resistente construcción de polipropileno inyectado con diseño a juego con el vehículo.
- Prolongan la puerta de serie por la parte inferior para proteger y cerrar la cabina.
- Opción de gran atractivo. · Instalación rápida y sencilla.
- A la venta por pares.

Redes para ventana

Maverick X3 (excepto modelos X mr)	**715006693** • Delantero
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715004694** • Delantero
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715006700** • Trasero

- De malla para ventana que ofrece protección añadida contra el viento.
- Se bajan fácilmente en cuestión de segundos.
- A la venta por pares.
- No compatible con techo de audio Can-Am.

Paneles flexibles superiores para puerta

Maverick X3 (excepto modelos X mr)	**715008091** • 2 puertas
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715008092** • 4 puertas

- Paneles resistentes al clima reforzados con marco de aluminio que ofrecen buena protección contra los elementos.
- Para ampliar las puertas de serie de un cuarto por la parte superior.
- Fabricación de tejido de poliéster teñido resistente a la radiación UV y de alto rendimiento para ofrecer excelentes prestaciones antiabrasión y antidesgarros.
- Ventanas con cremallera fabricadas de vinilo laminado pulido para aumentar la ventilación.
- Utilízalos en combinación con los paneles inferiores para dotar a tu vehículo de puertas completas.
- No compatible con los retrovisores laterales de competición ni con el techo de audio Can-Am.

ACCESORIOS PARA ASIENTOS

Arnés de 4 puntos

Maverick X3, Maverick X3 MAX	**715008033** • Conductor
	715008034 • Pasajero

- Exclusiva tecnología de decelerador controlado (patente pendiente) con gran capacidad de absorción de impactos en casos de accidente.
- Diseñado para ofrecer máximo confort durante la conducción.
- Sencillo mecanismo de bloqueo y apertura rápida con un solo clic.
- Patente pendiente.
- No presenta conformidad con estándares CE.

Arnés retráctil de 4 puntos

Maverick X3, Maverick X3 MAX	**715005021** • Conductor
	715005022 • Pasajero

- Práctico arnés que te permitirá moverte con libertad en el asiento, mientras te ofrece todas las ventajas del apoyo adicional proporcionado por las sujeciones de 4 puntos.
- Uso simplificado con menos ajustes al intercambiar conductor y pasajero.
- Protector de retracción (707900653) requerido para la instalación en los asientos delanteros de los modelos MAX.
- Compatible con asientos traseros de pasajero en modelos MAX.
- De serie en algunos modelos Maverick.

Protector de retracción
(No ilustrado)

Maverick X3 MAX	**707900653**

- Protector requerido para la instalación del arnés retráctil de 4 puntos en el asiento delantero de los modelos MAX.
- Protege a los pasajeros del mecanismo de retracción.
- De venta individual.

Almohadillas para hombro de cinturón de seguridad

Maverick X3, Maverick X3 MAX	**715002894**

- Amplían el confort durante la conducción al evitar el contacto directo del cinturón de seguridad con el cuello y los hombros.
- Para uso con cinturones de seguridad de 3 puntos de serie y arnés de 4 puntos.
- Instalación sencilla mediante Velcro.
- Con marca Can-Am.
- A la venta por pares para conductor y pasajero.

PROTECTORES DE CHASIS DE HMWPE



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos. Fabricados en polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 10 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos

MAVERICK X3, MAVERICK X3 MAX

Los protectores de chasis de HMWPE vienen de serie solamente en los modelos X rs (de 2019 a 2021) y modelos X rc (2022 y posteriores).	Modelos Maverick X3 64"	Modelos Maverick X3 MAX 64"	Modelos Maverick X3, Maverick X3 Max 72" (excepto modelos Base)	Modelos Maverick X3 de Base 72"	Modelos Maverick X3 MAX de base 72"
KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS HMWPE					
	715003713 (2025 y anteriores)	**715003747** (2025 y anteriores)	**715003718**	**715006767** (2025 y anteriores)	**715006769** (2025 y anteriores)
PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE HMWPE					
① **Protectores de basculantes y trapecios delanteros HMWPE**	**715002905**	**715002905**	**715003552**	**715003552**	**715003552**
② **Protector de chasis delantero HMWPE**	**715003933** (2025 y anteriores) **705013047** (2026 y posteriores)	**715003933** (2025 y anteriores) **705013047** (2026 y posteriores)	**715003933** (2025 y anteriores) **705013047** (2026 y posteriores)	**715003933** (2025 y anteriores) **705013047** (2026 y posteriores)	**715003933** (2025 y anteriores) **705013047** (2026 y posteriores)
③ **Protector de chasis central HMWPE**	—	**715003731** (2025 y anteriores)	Estándar solo para modelos X rc	—	**715003731** (2025 y anteriores)
④ **Protector de chasis HMWPE**	**715004904** (2025 y anteriores)	**715004904** (2025 y anteriores)	Estándar solo para modelos X rc	**715004904** (2025 y anteriores)	**715004904** (2025 y anteriores)

DEFENSAS Y PROTECTORES

DEFENSAS

Defensa delantera Pre-Runner

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715002878** · Black
- **715003433** · Can-Am Red
- **715011655** · Orange Crush

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con placa de aluminio de 3 mm para garantizar durabilidad superior.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Alto grado de protección adicional en condiciones de conducción extremas.
- Incluye placa de montaje de cabrestante y puntos de montaje para luces

Defensa trasera Pre-Runner

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715002880** · Black
- **715003436** · Can-Am Red

- Tubo de acero de 3.8 cm de diámetro ultraduradero con placa de aluminio de 3 mm.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Protege la carrocería y el sistema de escape del vehículo.
- Compatible con receptor de enganche en la parte posterior.
- Requerido para la instalación de la extensión de jaula trasera.

Defensa delantera para uso en dunas

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715002961** · Black
- **715003432** · Can-Am Red

- Tubo de aluminio de 3.8 cm de diámetro con placa de aluminio de 3 mm.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Proporciona protección añadida sin sacrificar las ventajas de agilidad y rendimiento de un diseño más ligero.
- Presenta un ángulo ofensivo más pronunciado e incluye puntos de montaje para luces.
- No es compatible con cabrestante.

Defensa trasera para uso en dunas

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores

- **715002962** · Black
- **715003437** · Can-Am Red

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2022 y posteriores

- **715009242** · Black

- Tubo de aluminio de 3.8 cm de diámetro con placa de aluminio de 3 mm.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Proporciona protección añadida sin sacrificar las ventajas de agilidad y rendimiento de un diseño más ligero.
- Protege la carrocería y el sistema de escape del vehículo.
- Compatible con enganche en la parte posterior.
- No compatible con la extensión de jaula trasera ni con el soporte de rueda de repuesto Lonestar Racing.

Defensa delantera X rc/ X mr

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715004788** · Black

- Tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con placa de aluminio de 3 mm.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado en tubo de acero de gran durabilidad.
- Ofrece todas las prestaciones esenciales para la conducción técnica: protección delantera de perfil bajo, base de soporte para instalación de cabrestante y gancho de remolque integrado.
- De serie en modelo Maverick X rc.
- No compatible con cabrestantes con cable de acero.

Defensa delantera Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr, X y X r)

- **715005510** · Hyper Silver
- **715005509** · Black

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero y placa de aluminio de 3 mm para aumentar la protección delantera del vehículo en condiciones de conducción extremas.
- Elegante estilo que mejora la apariencia del vehículo inspirada en competición.
- No es compatible con cabrestante.
- No compatible con barra de iluminación LED OnX6 de 25 cm de Baja Designs.
- No compatible con Smart-Shox de serie.

Defensa trasera Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anterior

- **715005512** • Hyper Silver
- **715005511** • Black
- **715004162** • Can-Am Red

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero.
- Proporciona protección adicional al sistema de escape y la parte posterior del vehículo en condiciones de conducción extremas.
- Elegante estilo que mejora la apariencia del vehículo inspirada en competición.
- Compatible con el soporte de rueda de repuesto Lonestar Racing.
- No es compatible con enganche.

Defensa delantera S3†

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715004867** • Black

- Construcción de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con placa de aluminio de 3 mm para garantizar durabilidad superior.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Alto grado de protección adicional en condiciones de conducción extremas.
- Incluye placa de soporte de cabrestante y puntos de montaje para luces.
- Ancla de soporte de gancho para mantener el gancho del cabrestante fácilmente accesible durante la conducción en barro profundo.
- Con marca "S3 for Can-Am".
- Cabrestante no incluido.

DESLIZADORES

Deslizadores

Maverick X3 (excepto X rc)

- **715002963** • Black
- **715003438** • Can-Am Red

Maverick X3 MAX

- **715003730** • Black
- **715003888** • Can-Am Red

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de alta resistencia.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Protege los laterales y el chasis del vehículo contra impactos de grandes obstáculos.
- La placa de soporte añade rigidez y estilo.
- A la venta por pares.

Deslizadores Lonestar Racing

Maverick X3 (excepto modelos X rc)

- **715005514** • Hyper Silver
- **715008845** • Black
- **715008846** • Can-Am Red

Maverick X3 MAX

- **715008847** • Black
- **715008848** • Can-Am Red



- Diseñados para competición en concordancia con los estándares de la marca Lonestar Racing respecto a resistencia, estos elegantes accesorios optimizarán también el impacto visual de tu vehículo.
- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero.
- Protección esencial contra grandes obstáculos para los laterales de tu vehículo.
- A la venta por pares.
- Maverick MAX: No compatible con puertas de aluminio de media altura traseras (715007972).

BARRAS DE INTRUSIÓN

Barra de intrusión delantera

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715002889** • Black
- **715003435** • Can-Am Red

- Combina con el estilo del vehículo.
- Barra de intrusión de acero con recubrimiento anticorrosivo interno y externo y acabado en pintura en polvo duradera.
- El diseño tubular reduce las líneas de visión obstruidas y los puntos ciegos, mejorando la visibilidad.
- No compatible con parabrisas ni con el Techo de Aluminio Lonestar Racing.

Barra de Intrusión delantera Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX

- **715003916** • Black

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero.
- Elegante estilo que mejora la apariencia del vehículo inspirada en competición.
- Compatible con techo de aluminio Lonestar Racing y techos de aluminio.
- No compatible el parabrisas.

Barra de intrusión trasera Lonestar Racing

Maverick X3 (excepto modelos X mr), Maverick X3 MAX

■ **715003918** • Black

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero.
- Elegante estilo que mejora la apariencia del vehículo inspirada en competición.
- Requerida para la instalación del soporte de rueda de repuesto Lonestar Racing.
- No compatible con accesorios de montaje LinQ y prefiltro en plataforma de carga.

OTROS ACCESORIOS

Aletas de salpicaderas

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715002973

- Salpicaderas ampliadas con fabricación de polipropileno inyectado.
- Para mantener el barro y la suciedad fuera del vehículo.
- Diseñados para instalación rápida y sencilla.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con accesorios de montaje.

Soporte de rueda de repuesto Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores (excepto modelos X mr)

■ **715003922** • Black

- Fabricación de tubo de acero de 3.8 cm de diámetro con acabado pulverizado muy duradero.
- Altura ajustable para adaptación a neumáticos Can-Am hasta 76 cm (30 plg.).
- Requiere defensa trasera Lonestar Racing y barra de intrusión trasera Lonestar Racing para la instalación.
- No es compatible con gatos mecánicos Pro Armor Quickshot ni de tornillo para uso todoterreno.
- Rueda no incluida.
- No compatible con separador de partículas S&B ni con accesorios LinQ de ubicación en la parte posterior del vehículo.

Soporte para placa de matrícula Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715003943

- Incluye un par de placas de matrícula de aluminio de alta resistencia para el montaje a cualquier lado de la parte posterior del vehículo.
- No es compatible con el portaequipajes LinQ con mecanismo de giro.
- Adhesivos de números disponibles a través de SCS Unlimited.
- El estilo acentúa la apariencia de competición del vehículo al tiempo que añade un toque personal.
- Fondo negro.

Placa de tracción trasera S3

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores

■ **715004870** • Black
■ **715005233** • Can-Am Red

- Ofrece una ubicación de sujeción sólida en casos de remolcado necesario.
- Compatible con la mayoría de correas y ganchos.
- Con marca "S3 for Can-Am".

ACCESORIOS LINQ PARA MAVERICK X3

UBICACIÓN DE MONTAJE Y REQUERIMIENTOS

Posición del LinQ 16"

Posición del LinQ 36"

Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente. Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.	Plataforma de carga estándar	Portaequipajes LinQ con mecanismo de giro **715010786**	Portaequipajes para techo Adventure **715003868/715006225**
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"	• Anclajes LinQ espaciados a 16", de centro a centro. • Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 36". • Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.		
Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal) 715010491	Kit de adaptación de anclaje LinQ **715004960**	Kit de adaptación de anclaje LinQ **715004960**	Kit de adaptación de anclaje LinQ **715008125**
Hielera LinQ de 20 L (5.3 Gal) 295101257 • Gray			
Kit de herramientas LinQ 715006829			
Caja de herramientas LinQ 715008111			
Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal) 860202449			
Caja modular LinQ 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)			
Bolsa estanca plegable LinQ 715008110			
Bolsa Explorer LinQ de100 L (26 Gal) 295101252			
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"	• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am. • Capacidad de carga superior a la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 16". • Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am..		
Caja de carga LinQ de 45 L (12 Gal) 715003879	Sin requisitos adicionales	Sin requisitos adicionales	No compatible
Maletero LinQ de 86 L (23 Gal) 715004923	Sin requisitos adicionales *No compatible con uso de portaequipajes LinQ con mecanismo de giro.		
Portaequipajes LinQ de 121 L 715001748			
Caja de carga de audio LinQ de 43 L (11.5 Gal) 715003018	Sin requisitos adicionales		
Hielera LinQ de 30 L (8 Gal) 715004778 • Black			
Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO† 715002923 • Black			
Caja abierta LinQ de alta resistencia 715001215			
Caja abierta LinQ de perfil bajo 715004282			
SUJETADORES LinQ			
Empuñaduras LinQ 715005340	Sin requisitos adicionales	Sin requisitos adicionales	Instalación en pared lateral Adaptadores LinQ **715003058**
Portaherramientas LinQ 715007358			

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"

Hielera rígida LinQ de 18 L (4.7 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715010491**

- La versátil configuración LinQ de 16" se adapta a muchos vehículos.
- Construcción rígida duradera de rotomoldeado.
- Asas moldeadas para una instalación y extracción rápidas.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Sistema de cierre ergonómico y seguro que ofrece un excelente sellado.
- Capacidad de 18 L (4.7 Gal).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera LinQ 20 L (5.3 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **295101257**

- Montaje LinQ para un almacenamiento rápido, sencillo y seguro.
- Se fija con solo un cuarto de vuelta.
- Aislamiento de alta calidad para una óptima retención del hielo.
- Mantiene el hielo frío durante 5 días.
- Construcción rotomoldeada para una rigidez y durabilidad excepcionales.
- Tapa sellada para un cierre hermético y resistente a la intemperie.
- Asas rígidas que facilitan el transporte.
- Asas horizontales con cierre que permiten la instalación de accesorios LinQ Lite.
- Capacidad para treinta y cuatro latas de 355 ml.
- Capacidad de 20 L (5.3 Gal).
- Dimensiones exteriores: 52 cm de largo x 38 cm de ancho x 35 cm de alto (21" de largo x 15" de ancho x 14" de alto).
- Dimensiones interiores: 39 cm de largo x 26 cm de ancho x 23 cm de alto (15" de largo x 10" de ancho x 9" de alto).
- Nota: No se puede montar en el contenedor de combustible apilable LinQ.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

NUEVO Paquetes de hielos para hieleras LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **295101513**

- Ayuda a mantener frescas las cosas dentro de la hielera.
- Su diseño compacto le permite caber dentro de la Hielera LinQ de 20 L sin sacrificar espacio de almacenamiento.
- Cuenta con dos cierres giratorios para facilitar su instalación.
- Tiene una doble funcionalidad: puede usarse como un separador de compartimientos para una mejor organización en la hielera LinQ de 43 L.
- Se requiere la hielera LinQ de 20 L (295101257) o la hielera LinQ de 43 L (715007825 o 715009276) para su instalación.

Caja modular LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715005494	(10 L)
715007112	(20 L)
715006830	(30 L)

- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40.6 cm de ancho.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Inserción térmica para caja modular LinQ (10 L)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **219401110**

- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 6.3 cm (alt.)

Caja de herramientas LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715008111**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 litros de capacidad (máx.).
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Kit de herramientas LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715006829**

Incluye:
- Alicates de corte
- Alicates de boca larga
- Alicates regulables
- Llave de trinquete, conector de ⅜ plg.
- Extensión de trinquete de 6 plg.
- Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
- Broca larga de 19 mm con conector de ⅜ plg., 6 puntos
- Broca de 18 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca larga de 17 mm con conector de ⅜ plg., 6 puntos
- Broca de 15 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 13 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 10 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca de 8 mm, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx[1] T40, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx T30, conector de ⅜ plg.
- Broca Torx T20, conector de ⅜ plg.
- Llave de tubo, conector de ⅜ plg.

Set de llaves combinadas:
- Llave combinada de 19 mm
- Llave combinada de 18
- Llave combinada de 15 mm
- Llave combinada de 13 mm
- Llave combinada de 10 mm
- Llave combinada de 8 mm
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera semi-rígida LinQ 20 L (5.3 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **295101252**

- 20 L (5.3 Gal) de capacidad aislada y resistente al agua.
- Instalación rápida, sencilla y segura del sistema LinQ.
- Se fija con un juego de fijaciones LinQ.
- Nevera portátil para un solo día.
- Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa.
- Bolsillo con cremallera bajo la tapa para un acceso rápido y sencillo.
- Interior extraíble para una limpieza sencilla.
- Asas para un fácil transporte.
- Capacidad para doce latas de 355 ml.
- Dimensiones: 48 cm de largo x 33 cm de ancho x 25 cm de alto.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **860202449**

- Bolsa expandible semirrígida.
- Todas las ventajas del sistema LinQ: simple, rápido y seguro.
- Sistema de montaje sin herramientas que se coloca o retira en un segundo.
- Requiere el kit de instalación LinQ base.
- Capacidad de 21 L (5.5 Gal).

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa impermeable plegable LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715008110**

- Bolsa totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 L).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Dimensiones: 36 cm (larg.) x 48 cm (anch.) x altura ajustable.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36”

Caja de carga LinQ de 45 L (12 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003879**

- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Instalado con LinQ para un montaje y desmontaje sencillo.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ de 86 L (23 Gal)

Maverick X3 (excepto modelos X mr), Maverick X3 MAX | **715004923**

- Resistente al clima y con cierre de seguridad.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación

Maleta LinQ de 121 L (32 Gal)

Maverick X3 (excepto modelos X mr), Maverick X3 MAX | **715001748** • (Sin luz trasera)

- Con el sistema LinQ, la maleta trasera se monta y desmonta en cuestión de segundos.
- Capacidad de carga de 121 L con espacio sin obstrucciones para maximizar el área de almacenamiento y facilitar el acceso al interior de la maleta.
- Fabricada de polietileno inyectado, con doble pared en puntos críticos.
- La tapa de sellado hermético protege tus pertenencias contra el polvo, la humedad y los elementos.
- Luz trasera no incluida.
- Paneles para maleta disponibles en varios colores a juego con tu vehículo (de venta por separado).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Paneles para maleta LinQ de 121 L (32 Gal)

Paneles Para Maleta LinQ de 121 L
Versión Europea (en conformidad con EC)

■ **715001397** · Black
□ **715002483** · White
■ **715006123** · Orange Crush

- Paneles de colores para que la maleta LinQ de 121L haga juego con tu vehículo.
- Luz trasera no incluida.

Hielera LinQ de 30 L (8 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

■ **715004778** · Black

- Su instalación no requiere modificar el vehículo.
- Construcción rotomoldeada que proporciona una excelente rigidez y durabilidad.
- Aislamiento de espuma de calidad tipo premium para una óptima retención de hielo.
- Compartimientos integrados totalmente removibles para proteger la comida.
- Los resistentes cierres de hule mantienen la tapa bien cerrada.
- Resistente al clima.
- Incluye un tapón para drenar el agua.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga audio LinQ de 43 L (11.5 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715003018

- Una solución rápida y asequible para añadir música y capacidad de almacenamiento a tu próxima escapada.
- Instalación trasera que no ocupa espacio en cabina y permite disfrutar de la música durante la conducción óptimamente a velocidad media.
- Sistema sencillo de montaje/desmontaje para sujetar y transportar la carga de forma segura.
- El receptor con capacidad Bluetooth y los altavoces de 16.5 cm, integrados en la tapa, presentan un diseño oculto inteligente.
- La función de apagado automático protege la batería al apagar el sistema tras 10 minutos de inactividad.
- Panel de control retroiluminado perfecto para uso nocturno.
- Altavoces resistentes al agua.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Canasta reforzada LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715001215

- Fabricada en acero de alta resistencia y baja aleación.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa de almacenamiento premium LinQ de OGIO

Maverick X3, Maverick X3 MAX

■ **715002923** · Black

- Instalación y extracción sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Bolsa de carga semirrígida con capacidad de 65 L (17.2 gal), ideal para llevar todo lo que necesites en tu vehículo.
- Cierre con hebilla y elástico con sello de goma que evita la entrada de polvo en la bolsa.
- Tapa de 3 secciones para acceso parcial o total a la bolsa.
- Separadores interiores para una organización óptima.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Cesta de bajo perfil LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715004282

- Canasta abierta de perfil bajo que incrementa el espacio de carga.
- Perfecta para acceder fácilmente a herramientas, cuerdas, cabrestante y accesorios de arado.
- Múltiples puntos de anclaje para cuerdas elásticas y amarres.
- Fabricada en polipropileno inyectado resistente a los impactos.

Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

SOPORTES LinQ

Soporte para cámara de acción LinQ Lite

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2026 y posteriores)

295101139

- Sistema de fijación LinQ Lite para cámaras.
- Ofrece excelentes ángulos para capturar fotos y videos.
- Permite posicionamiento de 360° para filmar y tomar fotos perfectamente.
- Diseñado para sujetar los dispositivos de manera segura.
- Instalación y extracción rápidas y sencillas.

Soporte de dispositivo LinQ Lite

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2026 y posteriores)

715009201

- Fabricado con imanes fuertes que ofrecen seguridad mientras conduces por terrenos difíciles.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: 2 placas Can-Am preensambladas con adhesivo 3M multi-superficie.
- Ajuste de 360° para una experiencia de conducción mejorada e inmersiva.
- Construcción robusta de plástico y aluminio que permite un ajuste adecuado y fácil instalación.
- Compatible con el soporte para celular.
- Acomoda la mayoría de tablets y smartphones de entre 13 cm (5.1") y 25.4 cm (10") (con funda protectora).
- Fijación segura LinQ Lite que permite instalar o retirar el soporte en segundos.

Soporte de herramientas LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715007358

- Soporte de herramientas ultra versátil.
- Cierre giratorio conveniente que permite almacenar las herramientas en cualquier orientación.
- Se vende por pares.

Empuñaduras para equipo LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715005340

- Empuñaduras duraderas y flexibles que se ajustan a una variedad de objetos de 2.5 cm (1") a 10 cm (4") de diámetro.
- Diseño resistente para transportar arcos, cañas de pescar, rastrillos, herramientas agrícolas y más.
- Botón de liberación rápida que abre la empuñadura para un acceso fácil al equipo.
- Base de alta resistencia diseñada para las aventuras más exigentes.
- Facilita el transporte de tus herramientas combinando las empuñaduras con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- Se vende por pares.

MONTAJE LINQ

Kit de adaptación de anclaje LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715004960

- Permite la instalación de accesorios LinQ con base de 40.6 cm en portaequipajes LinQ.
- · Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

Kit de instalación de base LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715008125

- Sujetador de montaje único usable en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y herrajes.

Cerradura LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

860201968

- Permite la instalación del soporte de herramientas LinQ en el Bed Wall Extender, Adventure Roof Rack o Deluxe Headache Rack.
- Se vende en paquete de 4.

Repuesto LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010798

- Sujetador de montaje único usable en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y extracción sin herramientas.
- Se vende por pares.

Adaptador LinQ

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715003058

- Permite la instalación del soporte para herramientas LinQ en el portaequipajes para techo Adventure.
- A la venta en packs de 4 unidades

Red para caja de carga

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715001371**

- Red sólida diseñada para garantizar la sujeción compacta en el portaequipajes para techo Adventure.

Correas con trinquete para sujeción de rueda de repuesto

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **280000955**

- Correa con trinquete para sujeción de 3 puntos; extremos con bucle.
- Diseñadas para sujetar firmemente la rueda de repuesto en accesorios que presentan puntos de enganche integrados para este fin.
- Ajustables para permitir la adaptación a ruedas de tamaños comunes.
- Trinquete y anillo de unión fabricados de acero zincado de alta durabilidad.
- Accesorio requerido para sujeción de rueda de repuesto en portaequipajes para techo Adventure

PORTAEQUIPAJES Y ALMACENAMIENTO

PORTAEQUIPAJES

Portaequipajes LinQ con mecanismo de giro

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr y X rc con Smart-Shox) | ■ **715010786** · Black

- Portaequipajes con mecanismo LinQ para la instalación de accesorios adicionales de montaje LinQ o para llevar una rueda de repuesto (rueda no incluida).
- Incluye correa de sujeción especialmente diseñada para desmontaje e instalación de la rueda de repuesto con gran rapidez (rueda no incluida).
- Acción de giro mediante cilindro de gas; bloqueo en posición elevada.
- No compatible con uso de maletas de 74 litros en el vehículo con el portaequipajes instalado.
- No compatible con barras de intrusión traseras, extensión de jaula trasera y techos de aluminio Lonestar Racing; tampoco es compatible con el snorkel y el reubicador de rad.

Portaequipajes para techo Adventure

Maverick X3 (excepto modelos X mr) | **715006225**

- Solución de carga ideal que te permitirá llevar todo lo necesario para disfrutar de tu experiencia off-road plenamente.
- Fabricación en tubo de acero ligero de 3.2 cm de diámetro.
- Puntos de montaje integrados para luces: hasta 8 luces LED tipo pod (6 delante y 2 detrás) o una barra LED de 102 cm (delante).
- Presenta puntos de anclaje para sujeción de la rueda de repuesto.
- Anclaje LinQ a ambos lados.
- Correas para sujeción de rueda de repuesto de venta por separado.
- Añade la red para caja de carga para asegurar la carga en el portaequipajes.
- Para llevar hasta 34 kg.

Portaequipajes de techo Adventure

Maverick X3 (excepto modelos X mr) | **715007186**

- La solución de carga ideal. Empaca todo el equipo que necesitas para cualquier aventura off-road.
- Construido con tubos de acero livianos de 3.2 cm (1.25") de diámetro.
- Soporta cargas de hasta 34 kg (75 lb).
- Este portaequipaje cuenta con ajuste de altura para adaptarse con precisión a un techo de serie.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Incluye puntos de anclaje para sujetar una llanta de repuesto.
- Anclaje LinQ en ambos lados.
- Las correas de sujeción para llanta de repuesto se venden por separado.
- Se requiere techo deportivo o de aluminio para la instalación.

ALMACENAMIENTO

Estuche de almacenamiento para asiento de pasajero

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715008080**

- Solución de carga ideal. Lleva contigo todo el equipo que necesites a cualquier experiencia off-road.
- Fabricación en tubo de acero ligero de 3.2 cm de diámetro.
- Para llevar hasta 34 kg de carga.
- Este portaequipajes permite ajustar la altura para la adaptación perfecta a techos de serie.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Presenta puntos de anclaje para sujeción de rueda de repuesto.
- Anclaje LinQ a ambos lados.
- Correas para sujeción de rueda de repuesto de venta por separado.
- La instalación requiere el techo deportivo o el techo de aluminio.

Estuche de almacenamiento a la altura del hombro

Maverick X3 (excepto modelos X mr), Maverick X3 MAX (solo trasero) | **715004277**

- El estuche se integra en el espacio libre entre los asientos para incrementar la capacidad de carga del vehículo.
- Instalación entre los asientos traseros solo en modelos MAX.

Estuche de almacenamiento delantero a la altura del hombro

Maverick X3 MAX | **715004888**

- Apertura a ambos lados para facilitar el acceso de todos los pasajeros al contenido.
- Instalación entre los asientos de conductor y pasajero en modelos MAX.

Estuche de almacenamiento para techo

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004275**

- Resistentes al clima, mantendrán tu equipo seguro y bien sujeto durante la conducción.
- Los estuches se integran en las puertas de serie de un cuarto para ampliar el espacio de carga del vehículo.
- Cada estuche presenta una capacidad de 5 L y compartimentos de malla interiores.
- Construcción semirrígida para ofrecer flexibilidad muy útil a la hora de guardar objetos de formas irregulares.
- A la venta por pares.
- No compatible con el techo Bimini.

Estuches de almacenamiento superiores para puerta

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004276**

- Resistentes a la intemperie, mantienen tu equipo seguro y protegido mientras conduces.
- Las bolsas se fijan a las puertas traseras de serie para aumentar el espacio de carga de tu vehículo.
- Cada bolsa tiene un bolsillo de capacidad de 5 L (1.3 Gal) y cuenta con compartimentos internos de malla.
- Su construcción semirrígida las hace lo suficientemente flexibles para adaptarse a cargas de formas irregulares.
- Se venden en pares.

Estuches de almacenamiento para paneles inferiores para puerta

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004355**

- Resistentes al clima, mantendrán tu equipo seguro y bien sujeto durante la conducción.
- Los estuches se integran en los paneles inferiores para puerta a fin de incrementar la capacidad de carga del vehículo.
- Cada estuche presenta una capacidad de 6 litros y compartimentos de malla interiores.
- Construcción semirrígida para ofrecer flexibilidad muy útil a la hora de guardar objetos de formas irregulares.
- A la venta por pares.
- No compatible con puertas de aluminio ni con el gato mecánico de tornillo para uso todoterreno.
- La instalación requiere los paneles inferiores para puerta.
- No es compatible con las medias puertas de aluminio.

Bolsa de almacenamiento flexible

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003759**

- Maleta flexible de 45 L de capacidad diseñada para la parte posterior del vehículo a fin de maximizar las posibilidades de almacenamiento.
- 3 secciones.
- Impermeable.

Bolsa de almacenamiento de 10 L (2.6 Gal)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **269502121**

- Bolsa estanca que se dobla por la parte superior para proteger la carga completamente contra los elementos.

ACM Y ACCESORIOS SMART

MÓDULO DE CONTROL DE ACCESORIOS (ACM)

Módulo de Control de Accesorios

Maverick X3, Maverick X3 MAX (con pantalla táctil 10.25")

715010097

- Lleva los accesorios SMART usando la información del vehículo ECU para maximizar su experiencia con los accesorios.
- Conecta tus accesorios al display de pantalla táctil a color de 10.25".
- Fácil instalación de accesorios (plug and play).
- Crea un ecosistema ACM que hace que la instalación de accesorios SMART sea más rápida y sencilla.
- Incluye arnés delantero ACM para conectar accesorios SMART delanteros al Módulo de Control de Accesorios.
- Requiere arnés trasero ACM (715009268) para conectar accesorios SMART traseros al Módulo de Control de Accesorios (dos conectores auxiliares disponibles).

Arnés trasero ACM

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX (con pantalla táctil 10.25")

715009268

- Requerido para conectar los accesorios traseros montados y las luces traseras al ACM.
- Crea un ecosistema que hace que la instalación de accesorios sea más rápida y sencilla.
- Cinco conectores auxiliares disponibles.

SMART Control Center for ACM

Maverick X3, Maverick X3 MAX (con pantalla táctil 10.25")

715010834

- Controla accesorios con diferentes modos; el halo iluminado alrededor del botón indica el modo activo.
- Los íconos se iluminan cuando los accesorios están activados.
- Acceso rápido a los cambios de control de accesorios sin quitar la vista del camino.
- Botón "All Front LED Off" para apagar todas las luces frontales con un solo clic.
- Recuerda la última configuración programada cuando se presiona el botón nuevamente.
- Seis botones preprogramados y diez botones programables.

ACCESORIOS SMART

NUEVO Barra de Luz LED SMART de 15" (38 cm)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715008746

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y LED amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz se compone de 24 LED blancos y 12 LED amarillos.
- Haz combinado de luz puntual y difusa.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación gran angular muy eficaz.
- Los LED blancos producen 12,00 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 5,280 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento lumínico impresionante.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Sumergible y apto para lavadoras a presión con clasificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y modo automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre el haz concentrado y el haz difuso varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado de luces (715009886) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado.
- Solo un aviso: necesitarás un parachoques para esto.

Luz de Techo LED Integrada SMART

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2020 y posteriores)

715010102

- Montada debajo del techo para un aspecto distintivo.
- Compatible con parabrisas, excepto con el PowerFlip.
- La intensidad varía (aumenta o disminuye) según la velocidad del vehículo con la instalación del Módulo de
- Control de Accesorios (ACM) (relación Spot/Flood).
- Haz combinado Spot/Flood.
- 22,100 lúmenes.
- Apagado/Bajo/Alto (activado por interruptor).
- Apagado/Bajo/Alto/Modo Automático SMART (activado con el Módulo de Control de Accesorios - ACM).
- Se requiere el Módulo de Control de Accesorios (715010097) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el Cableado Integrado para Luz de Techo LED (715008209) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado.
- No compatible con parabrisas PowerFlip (715007097).

Barra de Luz LED SMART de 10" (25 cm)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715008745

- La combinación perfecta de potentes LED blancos y LED amarillos selectivos.
- Los LED amarillos selectivos son ideales para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz se compone de 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Haz combinado de luz puntual y difusa.
- El diseño de la lente lateral proporciona una iluminación gran angular muy eficaz.
- Los LED blancos producen 8,100 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 2,640 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento lumínico impresionante.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Sumergible y apto para lavadoras a presión con clasificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre el haz concentrado y el haz difuso varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado de luces (715009886) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado. Solo un aviso: necesitarás un parachoques para esto.

Barra de Luz LED SMART de 40" (102 cm)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715008747

- Combinación de LEDs blancos y amarillos selectivos, ideal para condiciones de baja visibilidad.
- Compuesta por 64 LEDs blancos y 32 LEDs amarillos.
- Haz combinado Spot/Flood con diseño de lente lateral que proporciona iluminación de ángulo amplio.
- Los LEDs blancos producen 32,000 lúmenes brutos; los amarillos selectivos producen 10,560 lúmenes brutos.
- Fabricada en policarbonato con recubrimiento duro.
- Opciones del interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color al pulsar rápidamente el interruptor.
- Opciones SMART: Apagado, Bajo, Alto, cambio de color y modo automático SMART.
- MODO SMART: La intensidad aumenta o disminuye y la relación entre luz puntual y difusa varía según la velocidad del vehículo con la instalación del módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requiere el módulo de control de accesorios (715009121) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere el arnés de cableado (715009930) para la función de encendido/apagado cuando no se instala el ACM. Se vende por separado. Requiere soportes para barra de luces LED (715009261) o se monta directamente en algunos techos de audio Can-Am
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

NUEVOS Soportes para barras de luz LED SMART de 40" (102 cm) – Bajos

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010843

- Te permite instalar la barra de luces LED SMART de 40" (102 cm) (715008747) directamente en la jaula del vehículo o en el techo deportivo.
- Construcción de acero de alta calidad con un acabado duradero con recubrimiento en polvo negro para una protección duradera.
- Diseño sencillo de montaje con pernos para una instalación rápida y sin complicaciones.
- Altura total de 9.5 cm.
- Consulta la tabla para conocer la compatibilidad, la ubicación de instalación y los requisitos.
- No es compatible con el Techo Can-Am JL Audio (715006709, 715010099, 715010098 o 715007130).

Luces LED secuenciales SMART

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715007727

- Diseñado por Can-Am para que los vehículos que circulan detrás de usted puedan verle, especialmente en condiciones de polvo o adversas. cuatro modos disponibles:
  - -Modo Trail: sirve como luz trasera y como luz de freno.
  - -Modo Chasing: muestra un patrón de luz ámbar y sirve como luz de freno.
  - -Modo Work: luz blanca para iluminar la plataforma de carga.
- Modular para permitir la instalación con accesorios montados en la jaula antivuelco trasera.
- Modo marcha atrás (cuando se conecta con el módulo de control de accesorios (ACM)): sirve como luz de marcha atrás.
- Instalación plug-and-play con el módulo de control de accesorios (ACM).
- Se requieren el módulo de control de accesorios. (715010097) y el arnés ACM trasero (715009268) para la funcionalidad SMART.
- Se requiere un arnés de cableado para una función no inteligente cuando no se instala el ACM. Se vende por separado.

NUEVO Sistema SMART de bomba en casco

Maverick R	Próximamente
Maverick R MAX	Próximamente

- Genera presión de aire positiva dentro del casco para evitar la entrada de polvo.
- Hace circular continuamente aire fresco y frío para reducir la acumulación de calor.
- Su carcasa optimizada, combinada con dos ventiladores de alta presión estática, proporciona un flujo de aire y un volumen superiores, superando a cualquier otro sistema de ventilación para cascos.
- Incluye dos mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles que se estiran de 68 cm a 1.8 m.
- MAX: Incluye cuatro mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles, dos que se extienden de 68 cm a 1.8 m y dos de 1.2 m a 3.2 m.
- Sistema de filtración de alto flujo de tres etapas para un rendimiento máximo y una mayor vida útil del filtro: prefiltro lavable y a prueba de salpicaduras. Segunda etapa de espuma lavable. Filtro final de medio filtro seco.
- Dos sistemas de montaje para una instalación versátil: fijación directa con pernos o con media abrazadera.
- Modo SMART: ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la velocidad del vehículo o las RPM cuando se combina con un ACM.
- Sin el ACM, el sistema opera únicamente en modo ON/OFF.
- Las tapas para las salidas no utilizadas, que sirven para aumentar el flujo de aire, se pueden colocar en los extremos de las mangueras después de su uso y colgar del techo con las correas de hule.
- · Incluye correas de hule para sujetar las mangueras (4 para los modelos 2-Up, 10 para los modelos MAX).
- - SMART: requiere el Módulo de control de accesorios (715009121) y arnés de cableado trasero para ACM (715009268) para su instalación.
- - No SMART: requiere arnés del sistema de bombeo para casco (715008905) para su instalación.
- No es compatible con la Bolsa de almacenamiento para el hombro (715007371) y el soporte múltiple LinQ Lite
- (295100977).

Luces SMART LED integradas en los espejos laterales

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715007185**

- Ilumina las esquinas.
- Aumenta el ancho de los haces e ilumina las ruedas para mayor visibilidad.
- Haz amplio de tipo inundación.
- 3,000 lúmenes por cada luz.
- Iluminación dinámica izquierda y derecha con la instalación del Módulo de Control de Accesorios (ACM). Sigue la entrada del volante.
- El Módulo de Control de Accesorios (715009796) es necesario para la funcionalidad inteligente.
- Requiere los espejos laterales de aluminio (715007363).
- Se requiere el arnés eléctrico (715008212) para conectar y operar las luces LED integradas de los espejos laterales para la función de encendido/apagado cuando el ACM no está instalado. Se vende por separado.

NUEVO Arnés para barra de luces LED SMART de 40" (102 cm)

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715010831**

- Es necesario para la instalación de la barra de luz LED SMART de 40" (102 cm) (715008747) si no se ha instalado el ACM.

NUEVO Arnés para el sistema de bombeo del casco

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715008905**

- Es necesario para la instalación del sistema SMART Helmet Pumper si no se cuenta con el ACM instalado.

LUCES

LUCES CAN-AM CON ACM

FUNCIONALIDAD SMART	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN					
		Luz LED SMART integrada al techo **715010102**	Luz LED SMART integrada en los espejos laterales **715007185**	Luces LED SMART de persecución **715007727**	Barra de luces LED SMART 40" **715008747**	Barra de luces LED SMART 10" **715008745**	Barra de luces LED SMART 15" **715008746**
	Integrado en el vehículo	Módulo de control de accesorios **715010097**	Espejos laterales de aluminio **715007363** + Módulo de control de accesorios **715010097**	Módulo de control de accesorios **715010097** + Arnés trasero ACM **715009268**	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad	
	Defensa delantera (excepto X mr/X rc y Lonestar)	Sin compatibilidad				Módulo de control de accesorios **715010097**	Módulo de control de accesorios **715010097** (solo en defensa delantera S3 **715004867**)
	Techo deportivo con barra de soporte para luces 715003529				Módulo de control de accesorios **715010097**		
	Techo de audio (no es necesario ningún soporte adicional)					Sin compatibilidad	
	Portaequipajes Adventure 715006225, 715003868, 715007186						
	Soportes para barras de luces LED SMART de 40" (102 cm) – Bajas 715010843						

LUCES CAN-AM SIN ACM

FUNCIONALIDAD ENCENDIDO/APAGADO	① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN					
		SMART Integrated LED Roof Light **715010102**	SMART Integrated LED Side Mirror Lights **715007185**	SMART LED Chase Lights **715007727**	SMART 40" (102 cm) LED Light Bar **715008747**	SMART 10" (25 cm) LED Light Bar **715008745**	SMART 15" (38 cm) LED Light Bar **715008746**
	Integrado en el vehículo	Mazo de cables **715008209**	Espejos laterales de aluminio **715007363** + Mazo de cables **715008212**	Mazo de cables **715008210**	Sin compatibilidad	Sin compatibilidad	
	Defensa delantera (excepto X mr/X rc y Lonestar)	Sin compatibilidad				Mazo de cables para barra de luces **715009886**	Mazo de cables para barra de luces **715009886** (solo en defensa delantera S3 **715004867**)
	Techo deportivo con barra de soporte para luces 715003529				Mazo de cables para barra de luces **715010831**	Sin compatibilidad	
	Soportes para barras de luz LED SMART de 40"(102 cm)- Bajas 715010843						
	Techo de audio(sin soporte adicional)						

① ELIGE EL PUNTO DE MONTAJE	② ELIGE EL TIPO DE ILUMINACIÓN									
	LUCES BAJA DESIGNS†					LUCES CAN-AM				
	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 10" (25 cm) **710006819**	Barra de luces LED OnX6 Arc de Baja Designs de 40" (102 cm) **710006818**	Luces LED XL Sport de Baja Designs **710006821**	Luces LED Squadron Sport de Baja Designs **710006820**	Luces LED XL80 de Baja Designs) **710005041**	10" Barra de luz LED de doble hilera **715010065**	15" Barra de luz LED de doble hilera **715010066**	39" Barra de luz LED de doble hilera **715004007**	4" Luces LED redondas (se vende en pares)	Luces LED focales o de inundación 3.5" (se vende en pares)
Defensa delantera Pre-runner o Dune	**715007049** (Cable de alimentación)	Sin compatibilidad	**715008865** (Cable de alimentación)		**715007049** (Cable de alimentación)	**715003417** (Cable de alimentación)	(No compatible con defensa Pre-runner) + **715003417** (Cable de alimentación)	Sin compatibilidad	**715002935** (4" Redondas), **715009774** (de inundación 3.5") o **715009775** (3.5" Spot) + **715003417** (Cable de alimentación)	
Barra de soporte para las luces o portaequipajes Adventure	NA	**715008864** (Cable de alimentación)	**715008865** (Cable de alimentación)		**715007049** (Cable de alimentación)	NA	**715003417** (Cable de alimentación)	**715005822** (Lit de montaje para luces)		
Conjunto de luces LED Lonestar Racing 40"		**715008864** (Cable de alimentación)	NA	NA	NA		NA	NA	NA	NA
Conjunto de luces Lonestar Racing		NA	**715008865** (Cable de alimentación)		**715007049** (Cable de alimentación)					
③ ORDENA	**SOLICITA TODOS LOS NÚMEROS DE REFERENCIA DEL RECUADRO CRUZADO.** *Nota: la instalación de más de un kit de luces requiere kits de montaje o cables de alimentación adicionales.									

*Todas las luces están diseñadas exclusivamente para uso todoterreno.

Barra de luz LED Baja Designs OnX6 de 102 cm (40")

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **710006818**

29,000 lúmenes



- Barra de luz de 252 W que produce 29,000 lúmenes.
- Equipada con 24 Cree XM-L2 LEDs.
- Diseño/combinación de patrón para una mezcla suave de luz paraaplicaciones de campo cercano y lejano.
- Diseñada para instalación en aplicaciones de soporte y techos equipados.
- Consulta la tabla de instalación para la ubicación y los requisitos.

Barra de luz LED Baja Designs de 25 cm (10") OnX6

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **710006819**

12,460 lúmenes



- Barra de luz de 108 W que produce 12,460 lúmenes.
- Equipada con 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Diseño/combinaciones de patrón para una mezcla suave de luz para aplicaciones de campo cercano y lejano.
- Intensidad dual (alta/baja).
- Consulta la tabla de instalación para la ubicación y los requisitos.

Luces LED XL80 Baja Designs

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **710005041**

9,500 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- Patrón de haz de conducción/combinación para una mezcla suave de luz para zonas cercanas y lejanas.
- Se venden por pares.
- Dimensiones: 7.6 cm x 7.6 cm.
- Consulte la tabla para la ubicación de la instalación y los requisitos.

Luces LED Squadron Sport Baja Designs

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **710006820**

3,150 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- Patrón de haz amplio y de corte diseñado específicamente para curvas y condiciones de conducción con niebla.
- Se venden por pares.
- Dimensiones: 7.6 cm x 7.6 cm.
- Consulte la tabla para la ubicación de la instalación y los requisitos.

Luces LED XL Sport Baja Designs

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **710006821**

3,150 lúmenes



- 26 W por punto produciendo 3,150 lúmenes.
- Equipado con 4 Cree XP-G2 LEDs por punto.
- La función de Alta Velocidad ofrece un haz de luz más largo y estrecho para una iluminación más lejana.
- Requiere cable de alimentación Baja Designs.
- Se venden en pares.
- Dimensiones: 11.4 cm x 11.4 cm .
- Consulte la tabla para la ubicación e instrucciones de instalación.

Cable de alimentación para luces

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715003417
715007049
715008865
715008864

- Requerido para la instalación de las luces LED Baja Designs en el techo o el parachoques.
- Barras LED Baja Designs OnX6 de 10" (25 cm) y luces LED Baja Designs XL80 (715007049).
- Luces LED Baja Designs XL Sport y luces LED Baja Designs Squadron Sport (715008865).
- Barras LED Arc ONX6 de 40" (102 cm) (715008864).

Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715010065**

5,400 lúmenes



- Con 12 LED Cree de 5 W.
- 5,400 lumenes.
- Gran potencia en tamaño compacto.
- Resistentes e impermeables.
- La instalación requiere cable de alimentación para luces.
- Ilumina más de 460 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.
- En conformidad con las normas ECE R10.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715010066**

8,400 lúmenes



- Con 18 LED Cree de 5 W.
- 8,400 lumenes.
- Complementa los bastidores de iluminación y la mayoría de las defensas.
- Resistentes e impermeables.
- Ilumina más de 580 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.
- En conformidad con las normas ECE R10.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Barra de iluminación LED doble de 99 cm (270 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004007**

24,300 lúmenes



- Con 54 LED Cree de 5 W y 24,300 lumens.
- Ilumina más de 900 m por delante del vehículo y 35 m a cada lado.
- Compatible en el portaequipajes para techo Adventure.
- Compatible con parabrisas articulados y parabrisas integrales.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Luces LED redondas de 10 cm (2 x 25 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715002935**



- Focos LED de 25 W y 1,800 lumens.
- Resistentes e impermeables.
- Incluye interruptor y cableado básico.
- Rejilla con marca Can-Am
- A la venta por pares.
- No presenta conformidad con estándares CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación..

Luces LED de conducción de 9 cm (2 x 14 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715009775**



- Luces LED de 14 W y 1,260 lumens.
- Reflector que produce un haz de luz delgado y largo ideal para conducir a velocidades altas.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- Presenta dos puntos de sujeción. Si uno de ellos falla como consecuencia de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- A la venta por pares.
- Homologación CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Luces LED de 3,5" (9 cm) (2 x 14 W)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715009774**



- Luces LED de 14 W y 1,260 lumens.
- Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala) o en los giros.
- Adecuado para entornos polvorientos o en condiciones de niebla.
- A la venta por pares.
- Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.
- Presenta dos puntos de sujeción. Si uno de ellos falla como consecuencia de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.
- Homologación CE.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bastidor de barra de iluminación LED Lonestar Racing de 102 cm

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003673**

- Añade estilo con una apariencia más deportiva.
- Usa luces LED de alta luminosidad y gran eficacia energética.
- No proporcionan iluminación adicional para la conducción.

Dome Light

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715009228**

- Ofrece visibilidad óptima en la cabina e integra perfectamente con el vehículo.
- 160 lúmenes de luz blanca suave aseguran clara visibilidad de los alrededores.
- Botón de encendido/apagado integrado.
- Cableado incluido.
- Puede instalarse en jaula o techo deportivo.
- No compatible con los techos de audio Defender.

Lonestar Racing 40" (102 cm) LED Light Bar Rack

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003920**

- Diseñado para el uso con la barra de iluminación LED OnX6 Arc Series de 102 cm de Baja Designs.
- Realza la apariencia inspirada en competición del vehículo.
- Compatible con techo de aluminio, techo de aluminio Lonestar Racing y techo deportivo.
- No compatible con los retrovisores laterales de competición ni con el parabrisas eléctrico articulado.
- Las luces se venden por separado.
- No es compatible con los espejos laterales de carrera y el parabrisas abatible.

Bastidor de iluminación Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003948**

- Diseñado para el uso con la luz LED XL80 de Baja Designs y la luz LED XL Sport de Baja Designs.
- Admite el uso de dos pares de luces XL.
- No compatible con los retrovisores laterales de competición ni con el parabrisas eléctrico articulado.
- Compatible con techo de aluminio Lonestar Racing, techo de aluminio y techo deportivo.
- Las luces se venden por separado.
- No es compatible con los espejos laterales para carrera y parabrisas abatibles.

Luces de seguimiento

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715002887**

- Diseñadas por Can-Am para que quienes te sigan no te pierdan de vista, especialmente en condiciones de polvo o extremas.
- Interruptores en tablero para activar uno de los dos modos y elegir entre 11 patrones de iluminación diferentes en color de alta visibilidad (azul, rojo y amarillo).
- Modo de pista: luz trasera y luz de freno.
- Modo de competición: distintos patrones de iluminación y luz de freno (la función de luz de freno se puede desactivar para usos de competición).
- Modular para permitir la instalación con accesorios montados en la parte posterior de la jaula antivuelco.
- Instalación sencilla.
- Verifica las regulaciones locales para el uso de la luz azul.

Luces de seguimiento LED

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715009887**

- Diseñadas por Can-Am para que quienes te sigan no te pierdan de vista, especialmente en condiciones de polvo o extremas.
- Tres modos disponibles:
  - Modo de pista: luz trasera y luz de freno.
  - Modo de seguimiento: ofrece patrón de luz ámbar.
  - Modo de trabajo: luz blanca para iluminar la plataforma de carga
- Patrones de iluminación en color de alta visibilidad (rojo, amarillo, blanco).
- Modular para permitir la instalación con accesorios montados en la parte posterior de la jaula antivuelco.
- Instalación sencilla.
- Se requiere cableado (715008210).
- De venta por separado.

Barra de soporte para luces

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003529**

- Construcción de aluminio de gran resistencia y estilo.
- Compatible con barras de iluminación y focos con o sin techo o parabrisas.
- Anchura de vehículo integral para permitir la instalación de cualquier barra de iluminación.
- LED grande. Requerida para la instalación de luces en el techo del vehículo.
- No compatible con techo de aluminio Lonestar Racing.
- Las luces se venden por separado.

Kit de montaje para barra de iluminación LED de 99 cm

(No ilustrado

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715005822**

- Requerido para la instalación de barras de iluminación LED dobles de 99 cm.
- Incluye cableado y soporte de montaje.
- Barra de soporte para luces requerida para la instalación.

Arnés de cableado para luces

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715009886**

- Cable de alimentación para instalar luces LED SMART compatibles: luz de cofre de 25 cm (715009299), barra LED de 102 cm (715008745) o luz trasera LED (715008236).

Cable de alimentación para luces

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715003417**

- Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm, 38 cm y dobles, y de luces LED redondas de 10 cm.
- Para montaje en techo o defensa.

SISTEMAS DE AUDIO

AUDIO

Techo de audio Can-Am Rockford Fosgate - Nivel 4

Maverick X3 (con pantalla táctil 10.25") (excepto modelos X mr)	**715010098**
Maverick X3 (excepto modelos X mr)	**715007130**

- Techo completo con elegante sistema de audio integrado.
- Totalmente sellado e impermeable.
- Fácil de instalar: un solo cable conecta el techo al sistema electrónico del vehículo.
- Cuatro altavoces de 20 cm, un amplificador de 400 W de potencia media continua y 800 W de potencia máxima, y una consola suministrada por audio de Rockford Fosgate.
- Luces LED RGB de resalte multicolor alrededor de cada altavoz.
- Pantalla a color de 6.8 cm (2,7") con conectividad Bluetooth y Pandora.
- Control mediante pantalla táctil color 10,25" (715010099)
- Compatible con Flip-Kit.
- No admite el portaequipajes para techo Adventure con el Flip-Kit instalado.
- No compatible con paneles flexibles superiores para puerta.

Techo de audio Can-Am Rockford Fosgate MAX - Nivel 4

Maverick X3 MAX (con pantalla táctil 10.25") (excepto modelos X mr)	**715010099**
Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715006709**

- Techo completo con sistema de audio integrado.
- Totalmente sellado e impermeable.
- Fácil de instalar: un solo cable conecta el techo al sistema eléctrico del vehículo.
- Seis altavoces de 20 cm, un amplificador de 400 W de potencia media continua / 800 W de potencia máxima y una consola calibrada por audio de Rockford Fosgate.
- Luces LED RGB de resalte multicolor alrededor de cada altavoz.
- Pantalla a color de 6.8 cm (2.7") con conectividad Bluetooth y Pandora.
- No admite el portaequipajes para techo Adventure con el Flip-Kit instalado.
- No compatible con paneles flexibles superiores para puerta.

Kit de techo abatible Can-Am Audio

Maverick X3, Maverick X3 MAX (excepto modelos X mr)	**715007131**

- Se combina con el techo de audio (715007130 o 715006709) para poder abrirlo.
- Accesorio no compatible con los retrovisores laterales de competición (715002898) ni la barra portaequipajes Adventures (715006225, 715007186).

Altavoces centrales MTX

Maverick X3 MAX (Sin pantalla táctil de 10.25")	**715004748**

- Caja central de montaje superior para dos altavoces de 16.5 cm / 100 W.
- No compatible con techos Lonestar.
- Resistencia Can-Am integrada en diseño para uso sin problemas incluso en las condiciones de conducción más exigentes.
- Complemento perfecto para transformar el sistema de audio MTX completo en un sistema de 7 altavoces, o como sistema independiente al conectar la toma de entrada AUX directamente al dispositivo de música.

Sistema de audio MTX completo

Maverick X3, Maverick X3 MAX (sin pantalla táctil 10.25")	**715002873**

- Sistema de audio MTX de 400 W de potencia media continua / 800 W de potencia máxima y equipado con Bluetooth 5[1].
- Resistencia Can-Am integrada en diseño para uso sin problemas incluso en las condiciones de conducción más exigentes
- Incluye altavoces estéreo con ubicación frontal (tablero de instrumentos) y posterior (jaula antivuelco), y consola con subwoofer de 16.5 cm.
- Añade el soporte para dispositivo electrónico, que sujetará tu dispositivo Bluetooth de modo que puedas disfrutar de tu música favorita en cualquier momento.

Subwoofer Can-Am

Maverick X3, Maverick X3 MAX	**715004956**

- Potente caja de altavoz subwoofer Rockford Fosgate de 10" bajo el asiento.
- Conexiones plug-and-play fáciles para el sistema Audio Roof.
- Construcción robusta, suficientemente resistente para soportar entornos exigentes y sellada contra humedad y suciedad.
- Requiere 1 Kit de Amplificador (715007227) para 1 o 2 subwoofers.
- Se pueden instalar dos por vehículo: bajo el asiento del conductor o del pasajero.

Kit de amplificación Can-Am	Maverick X3, Maverick X3 MAX	715007227

- Potente amplificador de 400 W para dos subwoofers de instalación bajo asiento.
- Conexiones rápidas y sencillas al sistema de techo con audio y subwoofer.
- Placa de instalación y cableado incluidos.

NUEVO Botón de subir/bajar volumen	Maverick X3 (con pantalla táctil de 10.25"), Maverick X3 MAX (con pantalla táctil de 10.25")	710010952

- Ahora es posible regular el volumen mediante este interruptor, independientemente de la pantalla táctil.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICOS

Calefactor para asiento	Maverick X3, Maverick X3 MAX	715006112



- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.
- Regulación de temperatura alta/baja para disfrutar de control térmico.
- Este kit incluye un calefactor para asiento de fibra de carbono, placa de espuma e interruptor para integración en tablero.
- Se instala directamente en la almohadilla del asiento original.
- La instalación en asientos delanteros requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (710005757).
- La instalación en asientos traseros requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (715006004)

Salida de visera calefaccionada	Maverick X3, Maverick X3 MAX	715001246

- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

Arnés eléctrico para accesorios calefaccionados *(No ilustrado)*	Maverick X3, Maverick X3 MAX	710005757
	Maverick X3 MAX	715006004

- Arnés eléctrico requerido para la conexión y el uso de asientos delanteros, volante y barra de agarre con calefacción.
- La instalación en asientos traseros requiere arnés eléctrico para accesorios calefaccionados (715006004).

Kit de instalación para batería auxiliar *(No ilustrado)*	Maverick X3, Maverick X3 MAX	715006315

- Permite agregar una segunda batería de 18 Ah para una configuración de doble batería, necesaria para alimentar componentes eléctricos auxiliares como sistemas de sonido o cabrestantes.
- Equipado con un módulo electrónico impermeable con certificación IP67 que evita que los componentes eléctricos auxiliares descarguen la batería de arranque.
- El kit incluye un bloque de distribución adicional, todo el cableado necesario y el soporte para la batería.
- Ambas baterías se integran perfectamente en la ubicación de fábrica, detrás del asiento del pasajero.
- Batería adicional (410301203) y accesorios de batería (250000282) se venden por separado.

ELÉCTRONICOS

NUEVO Pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas Protector de pantalla

Maverick X3 (con pantalla táctil de 10.25"), Maverick X3 MAX (con pantalla táctil de 10.25")

860202680

- Vidrio templado: 0.3 mm de grosor.
- Dureza 9H para una protección resistente.
- Adhesivo 100 % libre de burbujas.
- Antirrayones, antirreflejos y antihuellas.
- Mantiene un 99,99 % de claridad.
- Fácil de limpiar.
- Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbedor de polvo y paño suave.

Soporte para móvil

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715008786

- Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono.
- Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva.
- Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor.
- Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm.
- Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador.
- No incluye cables para móvil ni cargador.
- Requiere el soporte para dispositivo electrónico (715002874) para instalar el soporte del móvil en la puerta.

Soporte para dispositivo electrónico

Maverick X3, Maverick X3 MAX (sin pantalla táctil de 10.25")

715002874

- Fantástica plataforma de sistema de entretenimiento para uso durante la conducción.
- Resistente fabricación de polipropileno inyectado que favorece la adaptación perfecta y la instalación sencilla.
- Unidad ajustable para sujetar con seguridad prácticamente cualquier dispositivo tablet y smartphone de 13 cm a 25,4 cm (con carcasa protectora).
- Combinación con sistema de audio MTX completo y sistema de intercomunicación de Rugged Radios.
- Compatible con instalación de GPS Garmin Montana 680T.
- Almacenamiento integrado (capacidad de 3,8 litros) con acceso a toma de corriente de 12 V en tablero para la carga de dispositivos.

Banderín con luz

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715002886

- Indispensable para la conducción por dunas.
- LED Cree de 5 W.
- 5 lentes de colores para permitir la personalización.
- Banderín de desmontaje rápido con luz y mástil reemplazable.
- Base de aluminio fundido con tuerca de mariposa de acetal.
- Incluye cableado y soportes de montaje.
- La bandera de 1.2 m se monta en la parte superior de la jaula antivuelco.
- Visibilidad del vehículo ampliada. Cubre requisitos esenciales para la conducción por dunas.
- Puede instalarse en ambos laterales del vehículo.

Cable de conexión rápida para batería

715005408

- Conecta y carga diferentes baterías de manera rápida y sencilla con tu cargador.
- Incluido en el Cargador/Mantenedor de batería.
- Se vende por separado.

Llave verde de Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.)

Maverick X3 (excepto 900 HO)

710005232

- Protección antirrobo de alta seguridad para tu vehículo.
- La tecnología de cifrado mediante chip restringe el acceso al sistema de arranque electrónico de la unidad.
- Código exclusivo para cada vehículo.
- Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.
- 3 modos programables:
  - Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor.
  - Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50%.
  - Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.

CABRESTANTES Y ENGANCHES

CABRESTANTES CAN-AM HD

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 4500

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715011705**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100% automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable y sellado de protección contra el clima, e interruptor montado en tablero. En conformidad con estándares CE.
- Fuerza de tracción de 2,041 kg.
- 13.1 m de cable de acero de 6.3 mm.
- Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Se requiere arnés eléctrico para cabrestante (715003585) y defensa delantera compatible con cabrestante.

Cabrestante Can-Am HD 4500-S

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715011706**

- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100% automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable y sellado de protección contra el clima, e interruptor montado en tablero.
- Fuerza de tracción de 2.,041 kg.
- 15.2 m de cuerda sintética de 6,35 mm.
- Guiacabos con escobén de aluminio resistente a la corrosión.
- Se requiere arnés eléctrico para cabrestante (715003585) y defensa delantera compatible con cabrestante.

ACCESORIOS PARA CABRESTANTES

Tope de cable de cabrestante

Cabrestante Can-Am HD | **715009921**

- El mecanismo de parada automática detiene la entrada de la cuerda para evitar que se enrolle en exceso y proteger tu cuerda sintética para un uso a largo plazo.
- Requiere una cuerda sintética para cabrestante (no es compatible con cable de acero).
- No es compatible con la defensa delantera X mr (715006143).

NUEVO Tope automático del cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715010042**

- El mecanismo de parada automática detiene la entrada de la cuerda para evitar que se enrolle en exceso y proteger tu cuerda sintética para un uso a largo plazo.
- Requiere una cuerda sintética para cabrestante (No es compatible con cable de acero).
- No es compatible con la defensa delantera X mr (715006143).

NUEVO Guiacabos con escobén Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715010966**

- Imprescindible al cambiar el cable de tu cabrestante por uno sintético.
- Guía de cable de aluminio fundido a presión, resistente a la corrosión.
- Acabado con recubrimiento en polvo negro.
- Debe usarse únicamente con cables sintéticos.

Guiacabos con escobén Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD | **715006426**

- Al optimizar el cabrestante con un cable sintético, el guiacabos con escobén de aluminio resistente a la corrosión es un requisito, ya que evitará que el cable se quiebre en una esquina del guiacabos de rodillos o que se desgaste de forma prematura por el contacto con la superficie tosca del guiacabos gastado.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos.

Guiacabos con escobén WARN

Con cabrestante WARN | **715007785**

- Fabricación con doble revestimiento pulverizado.
- Uso de cable sintético de cabrestante (715007783) requerido con cabrestantes WARN.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.

Cable sintético de cabrestante*

Cabrestante Can-Am HD	**715006430**
Cabrestante WARN	**715007783**

- 15.2 m de cable sintético de 6.35 mm para cabrestante WARN.
- Guiacabos con escobén WARN requerido al optimizar cabrestante con cable sintético para evitar daños y efectos de desgaste prematuro en el cable.

Cable metálico de repuesto*

Cabrestante Can-Am HD	**705014978**
Cabrestante WARN	**715006699**

- 13.1 m de cable metálico de 6.3 mm.
- Fuerza de tracción de 2.041 kg.

**Solicita los detalles sobre precios a tu concesionario o visita canamoffroad.com*

Extensión de cable sintético

715001120

- Prolongación ligera de 6.35 mm de diámetro, fácil de manejar y cómoda de transportar en la caja de carga.
- Se engancha fácilmente al cable del cabrestante para ampliar la longitud en 15.2 metros.
- Capacidad de arrastre lineal de 2,041 kg

Arnés eléctrico para cabrestante

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715003585**

- Requerido para instalar un cabrestante en modelos Defender sin cabrestante de fábrica.

NUEVO Gancho para cabrestante Can-Am HD

Cabrestante Can-Am HD — **715011610** • Platinum Silver

- Gancho de acero forjado y tratado térmicamente de alta resistencia para una máxima solidez.
- Diseño exclusivo y de primera calidad con el logotipo de Can-Am estampado.
- Cierre duradero de aluminio fundido con una abertura funcional de 1".
- Correa de tracción integrada para un manejo rápido y sencillo.
- Acabado con recubrimiento en polvo color plata platino para una protección duradera.

Control remoto inalámbrico para cabrestante

Con cabrestante Can-Am HD — **715008286**

- Encendido/Apagado y Entrada/Salida del cabrestante con luces indicadoras LED.
- Grandes botones de Entrada/Salida del cabrestante para una fácil activación con guantes.
- Forma ergonómica del mango del control remoto con una protuberancia de sujeción tipo gatillo.
- Rápido y fácil de instalar, gracias a un arnés de cableado con una antena integrada y todo el hardware de montaje necesario.
- Le permite operar su cabrestante desde cualquier lugar dentro de un radio de 50' (15.2 m), aumentando sus opciones de recuperación.
- Todos los componentes tienen clasificación IP67. control remoto también flota en caso de que se caiga durante una recuperación profunda en el agua.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

Control remoto con cable

Con cabrestante Can-Am HD — **715006504**

- Este kit permite añadir un mando a distancia a vehículos con cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor minibasculante.
- Mando a distancia y toma de conexión incluidos con cabrestante Can-Am HD.
- En conformidad con estándares CE.

Gancho de remolque trasero X rc/X mr

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores — **715004450**

- Ofrece una ubicación de sujeción sólida en casos de remolcado necesario.
- Compatible con la mayoría de correas y ganchos.
- Compuesto de placa de acero de 5 mm y tubo de gancho de acero de 16 mm de alta resistencia.
- De serie en modelos Maverick X rc y X mr.

ENGANCHES

Enganche trasero

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores

■ **715002883** • Black
■ **715003938** • Can-Am Red

- Construcción de acero resistente y ligera.
- Acabado E-coat.
- Punto de montaje fijo para bola de enganche que dota al vehículo de la capacidad de remolcado.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg.
- No se incluye la bola de enganche.

RECUPERACIÓN

NUEVO Sistema de cuerda retráctil Can-Am

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010190

- Remolca fácilmente un vehículo averiado.
- Cuerda de remolque autorretráctil de 11 pies para un uso rápido y cómodo.
- Capacidad de remolque de 1,450 kg.*
- Listo para usar con un grillete flexible integrado que facilita el enganche.
- La cuerda es fácil de reemplazar y no requiere enhebrado.
- Su diseño liviano facilita su transporte, gracias a su asa incorporada.
- Peso: 6.67 kg.
- Su diseño compacto se adapta a todos los enganches todoterreno de Can-Am y a la mayoría de las unidades con un enganche de 2".

**Nunca excedas la capacidad máxima de remolque del vehículo.*

NUEVO Kit de accesorios para cabrestante Can-Am

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010814

- Kit completo de rescate que incluye un grillete flexible Can-Am (715010577), un anillo de rescate (715010836) y una correa protectora para árboles.
- Correa protectora para árboles resistente: 8' x 3" de ancho, con ojales doblados y protección contra la abrasión.
- Incluye una bolsa de transporte para mantener todos los componentes organizados.
- Solo para cuerdas sintéticas

NUEVO Grillete flexible Can-AM

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010577

- Eslinga flexible UHMWPE con bucle de 9.5 mm x 30.4 cm.
- Resistencia a la rotura de 9,525 kg.
- Límite de carga de trabajo de 1,905 kg.
- El trenzado ligero y ultrarresistente de 12 hilos de UHMWPE ofrece una resistencia similar a la del acero con mayor flexibilidad.
- Proporciona una conexión rápida y resistente gracias a la pieza rígida en forma de «hueso de perro», que bloquea fácilmente el lazo.
- Recubrimiento protector para reducir el desgaste prematuro.

NUEVO Kit de recuperación cinética Can-Am

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010837

- Incluye una cuerda cinética (715010835) y dos grilletes flexibles (715010577).
- Viene con una práctica bolsa de transporte con cierre enrollable que ofrece mucho espacio para agregar accesorios de rescate adicionales.
- Cuenta con un orificio de drenaje para permitir que salga el agua.

NUEVO Receptor de enganche con grillete flexible de 2"

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010784

- Ofrece una solución de remolque confiable que se conecta directamente a cualquier enganche de 2".
- Límite de carga de trabajo de 3,636 kg.
- Fabricado en aluminio forjado con un resistente acabado en rojo viper con recubrimiento en polvo.
- Fácil instalación: desliza el soporte del grillete en el enganche y fíjalo con un pasador (no incluido).
- Compatible con el grillete flexible Can-Am (715010577) para un sistema de rescate completo.

NUEVO Cuerda de rescate cinética Can-Am (⅝" X 25')

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010835

- Resistencia a la rotura de 6,803 kg.
- Límite de carga 1,360 kg.
- Dimensiones del producto: 16 mm x 7.6 m.
- Se estira hasta un 30 %.
- Cada cuerda está fabricada con fibra sintética de alta resistencia, diseñada para soportar un uso repetido en las condiciones todoterreno más extremas. Las fundas protectoras reforzadas aportan una mayor durabilidad y ayudan a proteger contra el desgaste en las zonas de alta fricción.
- Las cuerdas cinéticas proporcionan una potencia de tracción superior al estirarse hasta un 30 % para almacenar y liberar energía cinética.
- Este estiramiento controlado reduce el impacto en ambos vehículos, lo que hace que las recuperaciones sean más suaves y seguras que con las correas de remolque tradicionales.
- Ya sea en lodo, arena o nieve, estas cuerdas brindan el impulso hacia adelante necesario para liberarse.

NUEVO Anillo de recuperación

Maverick X3, Maverick X3 MAX

715010836

- Cambia la dirección del tirón.
- Fabricado a partir de una aleación de aluminio de primera calidad.
- Cuenta con un acabado negro anodizado duro, ultrasuave y de baja fricción que ofrece una gran durabilidad en un diseño elegante.
- Este anillo de rescate tiene el tamaño perfecto para adaptarse al grillete flexible Can-Am (715010577) y funciona a la perfección con cuerdas sintéticas para cabrestante de menos de ½"
- Límite de carga: 6,600 lb.
- Resistencia mínima a la rotura: 33,000 lb.
- Para uso exclusivo con cuerdas sintéticas para cabrestante y un grillete flexible.

ADVERTENCIA: Cualquier modificación o adición de accesorios puede afectar el manejo de tu vehículo. Es importante tomarse el tiempo necesario para familiarizarse con el vehículo una vez realizadas las modificaciones, a fin de comprender cómo adaptar tu forma de conducción en consecuencia. No realices modificaciones no autorizadas ni instales equipos que no hayan sido específicamente certificados por BRP para el vehículo. Estas modificaciones no han sido probadas por BRP y pueden aumentar el riesgo de lesiones o pérdida de control, o hacer que el vehículo no sea legal para circular. Consulta con tu distribuidor BRP autorizado sobre los accesorios adecuados disponibles para tu vehículo.

DESEMPEÑO

NUEVO Sistema SMART de bomba en casco

Maverick X3	Próximamente
Maverick X3 MAX	Próximamente

- Genera presión de aire positiva dentro del casco para evitar la entrada de polvo.
- Hace circular continuamente aire fresco y frío para reducir la acumulación de calor.
- Su carcasa optimizada, combinada con dos ventiladores de alta presión estática, proporciona un flujo de aire y un volumen superiores, superando a cualquier otro sistema de ventilación para cascos.
- Incluye dos mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles que se estiran de 68 cm a 1.8 m.
- MAX: Incluye cuatro mangueras de respiración ultraligeras, flexibles y extensibles, dos que se extienden de 68 cm a 1.8 m y dos de 1.2 m a 3.2 m.
- Sistema de filtración de alto flujo de tres etapas para un rendimiento máximo y una mayor vida útil del filtro: prefiltro lavable y a prueba de salpicaduras. Segunda etapa de espuma lavable. Filtro final de medio filtro seco.
- Dos sistemas de montaje para una instalación versátil: fijación directa con pernos o con media abrazadera.
- Modo SMART: ajusta automáticamente la velocidad del ventilador según la velocidad del vehículo o las RPM cuando se combina con un ACM.
- Sin el ACM, el sistema opera únicamente en modo ON/OFF.
- Las tapas para las salidas no utilizadas, que sirven para aumentar el flujo de aire, se pueden colocar en los extremos de las mangueras después de su uso y colgar del techo con las correas de hule.
- · Incluye correas de hule para sujetar las mangueras (4 para los modelos 2-Up, 10 para los modelos MAX).
- - SMART: requiere el Módulo de control de accesorios (715009121) y arnés de cableado trasero para ACM (715009268) para su instalación.
- - No SMART: requiere arnés del sistema de bombeo para casco (715008905) para su instalación.
- No es compatible con la Bolsa de almacenamiento para el hombro (715007371) y el soporte múltiple LinQ Lite
- (295100977).

NUEVO Arnés para el sistema de bombeo del casco

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715008905**

- Es necesario para la instalación del sistema SMART Helmet Pumper si no se cuenta con el ACM

Módulo Mud Smart Mode para lodo

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX con diferencial Smart-Lok Differential (excepto modelos Turbo RR de 2021 y posteriores) — **715005282**

- Este módulo permite añadir el modo inteligente Mud (Lodo) a vehículos equipados con el kit de diferencial Smart-Lok vendido como accesorio o cambiar al modo inteligente Mud (Barro) en vehículos equipados con Smart-Lok de serie.
- El modo Mud (Lodo) se ha diseñado para ofrecer tracción superior en los barrizales más profundos.
- Al detectar par motor alto o deslizamiento de las ruedas, Smart-Lok bloqueará por completo la parte delantera.
- El sistema permanecerá bloqueado hasta que se suelte el acelerador.
- No se puede instalar más de un módulo Smart Mode al mismo tiempo.

Módulo Rock Smart Mode para roca

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX con diferencial Smart-Lok Differential (excepto modelos Turbo RR de 2021 y posteriores) — **715005283**

- Este módulo permite añadir el modo inteligente Rock (Roca) a vehículos equipados con el kit de diferencial Smart-Lok vendido como accesorio o cambiar al modo inteligente Rock (Roca) en vehículos equipados con Smart-Lok de serie.
- El modo Rock (Roca) se ha diseñado para hacer frente a los más desafiantes obstáculos de roca.
- Al detectar par motor alto a baja velocidad, Smart-Lok bloqueará progresivamente la parte delantera y permanecerá accionado hasta que se suelte el acelerador para ofrecer tracción óptima y evitar que patinen las ruedas.
- El accionamiento progresivo facilita el manejo durante las maniobras.
- No se puede instalar más de un módulo Smart Mode al mismo tiempo

Módulo Trail Activ Smart Mode para pista

(No ilustrado)

Maverick X3, Maverick X3 MAX con diferencial Smart-Lok Differential (excepto modelos Turbo RR de 2021 y posteriores) — **715005284**

- Este módulo permite añadir el modo inteligente Trail Activ (Pista) a vehículos equipados con el kit de diferencial
- Smart-Lok vendido como accesorio o cambiar al modo inteligente Trail Activ (Pista) en vehículos equipados con Smart-Lok de serie.
- El modo Trail Activ (Pista) se ha diseñado para conducción deportiva con precisión óptima en los giros.
- Al detectar par motor alto y/o un incremento de la velocidad, Smart-Lok bloqueará progresivamente la parte delantera y permanecerá accionado hasta que se suelte el acelerador o se reduzca la velocidad.
- El accionamiento progresivo reduce el esfuerzo requerido para obtener suavidad en el manejo.
- No se puede instalar más de un módulo Smart Mode al mismo tiempo.n.

ADVERTENCIA: Cualquier modificación o adición de accesorios puede afectar el manejo de tu vehículo. Es importante que te tomes el tiempo necesario para familiarizarte con el vehículo una vez realizadas las modificaciones, a fin de comprender cómo adaptar tu forma de conducir en consecuencia. No realices modificaciones no autorizadas ni instales equipos que no estén específicamente certificados por BRP para el vehículo. Estas modificaciones no han sido probadas por BRP y pueden aumentar el riesgo de lesiones o pérdida de control, o hacer que el vehículo sea ilegal para circular. Pregunte a su distribuidor autorizado de BRP por los accesorios adecuados disponibles para su vehículo.

Aletas salpicaderas con soportes Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004865**

- Estas aletas salpicaderas de instalación por pernos son un accesorio fantástico.
- Duraderos soportes de cromo molibdeno.
- Protegen basculantes, rotores y juntas homocinéticas contra impactos de rocas y residuos.
- A la venta por pares.
- No es compatible con el Protector de brazo en A delantero y brazo de arrastre de HMWPE (715002905 y 715003552).

Pomo y placa de cambios Lonestar Racing de alto rendimiento

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715004866**

- Placa de cambios fabricada de acero inoxidable de alta durabilidad y diseñada para sujeción segura mediante pernos.
- El kit incluye pomo de cambios Lonestar Racing de aluminio torneado.
- Ofrece durabilidad mejorada al conductor aficionado al alto rendimiento.

Guiacabos de rodillos de refuerzos recuadrados Lonestar Racing para acoplamiento exterior

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores | **715004868**

- Protegen y refuerzan los acoplamientos de las varillas de radio centrales en condiciones de conducción extremas.
- Incluyen pernos de acero de alto grado

Pasadores de tapa de embrague Lonestar Racing de liberación rápida

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715005045**

- Este kit permite retirar la tapa del embrague en cuestión de segundos para obtener acceso a la correa sin herramientas.
- Incluye 4 pasadores de acero inoxidable y liberación rápida con clips y sujeciones.
- Para uso en lugar de los tornillos de la tapa del embrague.
- Este producto influye en el sellado de la tapa del embrague, por lo que su uso se recomienda exclusivamente en condiciones de conducción secas.

Placa de soporte recuadrada para varillas de radio trasero Lonestar Racing de alto rendimiento

Maverick X3, Maverick X3 MAX 2021 y anteriores | **715005046**

- Placa de soporte de doble capa para varillas de radio fabricada de acero de alto grado.
- Refuerza la ubicación de montaje de las varillas en el bastidor al tiempo que añade apariencia seriamente competitiva al vehículo.
- De fácil instalación.

Tubo de escape Yoshimura† de fácil instalación

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715002882**

- Desarrollado en colaboración con Yoshimura.
- Fabricación en acero inoxidable 304 con extremo de aluminio cepillado.
- Mejor sonido, mejor aspecto y un 19% más ligero que el silenciador de serie. Supresor de chispas con certificación USDF/USDA.
- No se requiere ajuste del sistema de inyección de combustible.
- En conformidad con ROHVA y EPA.
- No presenta conformidad con estándares CE.

Filtro de aire de alto rendimiento de Twin AIR†

Maverick X3, Maverick X3 MAX | **715002895**

- La mejor elección para las condiciones más extremas.
- Espuma de filtro con lubricación de varias etapas para capacidad superior de retención de polvo con flujo de aire elevado.
- Lavable y reutilizable.

ADVERTENCIA: Cualquier modificación o adición de accesorios puede afectar el manejo de tu vehículo. Es importante que te tomes el tiempo necesario para familiarizarte con el vehículo una vez realizadas las modificaciones, a fin de comprender cómo adaptar tu forma de conducir en consecuencia. No realices modificaciones no autorizadas ni instales equipos que no estén específicamente certificados por BRP para el vehículo. Estas modificaciones no han sido probadas por BRP y pueden aumentar el riesgo de lesiones o pérdida de control, o hacer que el vehículo sea ilegal para circular. Pregunte a su distribuidor autorizado de BRP por los accesorios adecuados disponibles para su vehículo.

Kit de esnórquel

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2019 y anteriores)	715003733
Maverick X3, Maverick X3 MAX (2020 y posteriores)	715007110

- Eleva las entradas de aire del motor y de CVT, de forma que el vehículo se puede sumergir parcialmente en agua o barro sin que entre agua en el motor.
- No compatible con separador de partículas S&B, portaequipajes LinQ con mecanismo de giro, barra de intrusión trasera Lonestar Racing, ni ningún tipo de ventanas y paneles traseros.
- La instalación requiere el filtro de aire sellado 707800780 (de venta por separado) para modelos fabricados antes del 1 de enero de 2018.
- De serie en modelos Maverick X3 X mr.
- Sin homologación CE.
- No compatible con todos los modelos equipados con un depósito remoto de amortiguadores montado en pilar C.

Reubicador de radiador

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715004937**

- Reubica el radiador de serie a la parte posterior de la jaula.
- Ofrece protección contra piedras y residuos.
- Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.
- Reduce el aire caliente en la cabina.
- De fácil limpieza.
- Incluye accesorios y conductos.
- No compatible con accesorios para plataforma, accesorios montados en la jaula posterior, sistema de audio completo MTX ni puertas flexibles superiores (a excepción de la caja de refrigeración LinQ de 30 litros).
- Radiador (709200703) requerido para la instalación en modelos de 2017.
- No es compatible con parabrisas integral.

Kit de magneto de 850 W

Maverick X3, Maverick X3 MAX (2021 y posteriores) — **715011724**

- Incrementa la potencia del magneto a 850 W.
- Incluye rotor, estátor y regulador

Prefiltro para esnórquel

Maverick X3, Maverick X3 MAX (con Kit de esnórquel) — **715005599**

- Prefiltro especial para esnórquel.
- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- Ayuda a mantener el filtro de aire limpio.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,13 mm.
- Necesario para mantener la validez de la garantía del vehículo con el sistema de oruga instalado.

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

Soporte para extintor de incendios Lonestar Racing

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715007320**

- Soporte de liberación rápida para deslizar el extintor en segundos en caso de emergencia.
- Hecho de aluminio anodizado negro.
- Ajuste para tubos de 4.7cm (1.85").
- Compatible con la jaula de seguridad en cualquier punto (715007320).
- Proporciona seguridad a los pilotos al tener equipo de emergencia muy confiable.
- Incluye: soportes de aluminio, pasador de liberación, placa de montaje y abrazaderas.
- Extintor de incendios se vende por separado.

Extintor de incendios

295100833

- Ideal para incendios eléctricos o causados por grasa o aceite.
- Compatible con kit de soporte de extintor Lonestar Racing.
- No presenta conformidad con estándares CE.

Kit de emergencia

Maverick X3, Maverick X3 MAX — **715006102**

- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye: cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1,500 kg), sujetacables, paños.

CUBIERTAS Y REMOLQUES

Cobertura para remolques
(No ilustrado)

Maverick X3	**715005813**
Maverick X3 MAX	**715005814**

- Lona de alta resistencia fabricada con poliéster teñido en masa y resistente a los rayos UV.
- El forro interior suave protege el parabrisas y los paneles de color contra la abrasión.
- Todas las áreas propensas a la abrasión están reforzadas con una doble capa de lona.
- La cubierta para remolque, resistente a la intemperie, protege tu vehículo durante el almacenamiento y el transporte.
- Abertura para el tapón de combustible y acceso a la cabina en el lado del pasajero.
- Instalación rápida y sencilla.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo, con o sin accesorios Can-Am

Sistemas de amarre retráctiles con trinquete y fijación con pernos†

Maverick X3, Maverick X3 MAX **295101072**

- Ideal para transportar tu vehículo de deportes motorizados o asegurar cargas.
- Fácil de instalar: se atornilla a cualquier superficie plana (por ejemplo, la caja de una camioneta o el chasis).
- Correa de sujeción de 2.5 cm x 1.8 m con costuras de alta resistencia que ofrece una capacidad de carga de trabajo de 226 kg y una resistencia a la rotura de 680 kg.
- El práctico botón retráctil afloja, enrolla y guarda automáticamente la correa, mientras que el mecanismo de trinquete la tensa firmemente para asegurar tu vehículo o carga en su lugar.
- El mango de trinquete de hule ofrece un agarre firme, y el gancho está recubierto de vinilo para proteger cualquier superficie a la que se enganche.
- Se venden por pares.

Correas de sujeción con trinquete

715008309 · Black/Gray

- Carga de trabajo segura de 181 kg.
- Correa de 2,5 cm x 3 m con los logotipos de Sea-Doo, Ski-Doo y Can-Am.
- Trinquete de lujo con mango de hule.
- Ganchos en S recubiertos.
- Paquete de 2.

Cinta de amarre con trinquete para uso pesado

715008308

- Carga de trabajo segura de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1.8 m con la marca BRP.
- Trinquete de lujo con mango de hule.
- Ganchos con recubrimiento negro.
- Incluye una cinta de 12" (300 mm).
- Paquete de dos.

PARTES Y MANTENIMIENTO

PARTES Y MANTENIMIENTO

Mantente pendiente de estas partes 149
Cómo Usar El EPC 153
Filtros De Aire Y Aceite 154
Bujías 155
Baterías 155
Ejes 156
Rótulas 158
Llaves D.E.S.S. 158
Pastillas De Freno 159
Correas de transmisión 160
Kits De Mantenimiento PDrive 161
Rodillos Qrs 161
Neumáticos XPS 163
Tabla de especificaciones de llantas y rines 164
Accesorios para rines 165
Conjuntos de llantas y rines 166
Kit de lubricantes y cambio de aceite 167
Kit de cambio de aceite 168
Líquidos refrigerantes XPS 168
Productos XPS Care 169
Productos para el cuidado 170

CAN-AM DEFENDER G1

Para asegurarte de que tu Defender G1 funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE		420256188
ACEITE DE MOTOR		
4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 galón / 3.785 L	9779140
5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493
KIT DE CAMBIO DE ACEITE		
5W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779488
5W-40 Aceite Sintético	ACE 650 cc monocilíndrico	9779480
0W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779259
0W-40 Aceite Sintético	ACE 650 cc monocilíndrico	9779481
10W-50 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779252
5W-40 Aceite Sintético	450 cc o menos	9779487
0W-40 Aceite Sintético	450 cc o menos	9779257
ACEITE DE TRANSMISIÓN		
Diferencial delantero 75W-90 Aceite de engranajes, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779158
Caja de cambios 75W-140 Aceite de engranajes, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779160
CONTROL DE EMISIONES		
Filtro respiradero del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Pre-filtro de ventilación del canister	Modelos CARB y EVAP	709000524
Filtro de combustible del canister	Modelos CARB y EVAP	513034047
FILTRO DE AIRE		715900394
FILTRO DE AIRE CVT		
HD9, HD10		706600419
CORREA DE TRANSMISIÓN		
HD10	Premium (Stock)	422280652
HD9	Premium (Stock)	422280656
HD7	Premium (Stock)	422280225
Alto rendimiento (Mejora)	Consulta la tabla de referencia para la mejora	

KITS DE MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE		
Rodillos de rampa pDrive	Kit de mantenimiento	861805586
Rodillos de torque pDrive	Kit de mantenimiento	861805587
Kit de rodillos QRS XD	Paquete de 3	861805583
KITS DE PASTILLAS DE FRENO		
Pastillas de freno delanteras (4 pastillas + herrajes)	Defender (todos los modelos)	703501260
Pastillas de freno delanteras (4 pastillas + herrajes)	Defender HD7-HD9-HD10	703501200
	Defender MAX-PRO-6X6	703501199
KITS DE FUELLES CV		
Lado rueda delantero	Excepto modelos XMR, 2023 y posteriores de las versiones Limited y Lone Star	705401345
Lado rueda delantero	XMR, 2023 y posteriores de las versiones Limited y Lone Star	705401354
Lado diferencial delantero		705401355
Lado de la rueda trasera y lado del diferencial		705501864
BALERO DE RUEDA		293350150
KIT DE BUJES DEL BRAZO A DELANTERO		703500875
RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		
Inferior		703501262
Superior		703501263
BUJÍA		
HD10		715900244
HD9		715901051
HD7		715900785
BATERÍA		
18 aH Yuasa YTX20L activado de fábrica		410301203
30 aH Yuasa YTX30L activado de fábrica		515176151

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

CAN-AM DEFENDER G2

Para asegurarte de que tu Defender G2 funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE		420956123
ACEITE DE MOTOR		
4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 galón / 3.785 L	9779140
5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493
KIT DE CAMBIO DE ACEITE		
5W-40 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779502
10W-50 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779503
0W-40 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779504
ACEITE DE TRANSMISIÓN		
Diferencial delantero 75W-90 Aceite de engranajes, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779158
Caja de cambios 75W-140 Aceite de engranajes, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779160
CONTROL DE EMISIONES		
Filtro respiradero del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Pre-filtro de ventilación del canister	Modelos CARB y EVAP	709000524
Filtro de combustible del canister	Modelos CARB y EVAP	513034047
FILTRO DE AIRE		715900422
FILTRO DE AIRE CVT		706600423

CORREA DE TRANSMISIÓN		
HD10 & HD11	Premium (Stock)	422280652
KITS DE MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE		
Rodillos de rampa pDrive	Kit de mantenimiento	861805586
Rodillos de torque pDrive	Kit de mantenimiento	861805587
Kit de rodillos QRS XD	Paquete de 3	861805583
KITS DE PASTILLAS DE FRENO		
Pastillas de freno delanteras (4 pastillas + herrajes)	Defender (todos los modelos)	703501260
Pastillas de freno delanteras (4 pastillas + herrajes)	Defender MAX	703501260
	Defender	703501261
KITS DE FUELLES CV		
Lado rueda delantero		715901034
Lado rueda delantero		715901035
Lado de la rueda		715901064
Lado diferencial delantero		715901063
BALERO DE RUEDA		293350151
RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		
Inferior		703501262
Superior		703501263
BUJÍA		
HD10 y HD11		715900785
BATERÍA		
30 aH Yuasa YTX30L activado de fábrica		515176151

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

CAN-AM MAVERICK R

Para asegurarte de que tu Maverick R funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE		420956747
ACEITE DE MOTOR		
4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 galón / 3.785 L	9779140
4T 5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493
KIT DE CAMBIO DE ACEITE		
5W-40 Aceite Sintético	Motor Rotax 999T	9779500
10W-50 Aceite Sintético	Motor Rotax 999T	9779501
ACEITE DE TRANSMISIÓN		
Kit de cambio para aceite	Transmisión Can-Am DCT	9779725
Aceite de Diferencial 75W- 90, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779158
Aceite de Caja de Cambios DCT XPS Sintético	Fluido DCT 32 oz / 0.946 L	9779710
CONTROL DE EMISIONES		
Filtro de Respiradero del Depósito de Combustible	Modelos no EVAP	709001120
Prefiltro de Ventilación del Canister	Modelos CARB y EVAP	709000524
Filtro de Combustible del Canister	Modelos CARB y EVAP	513034047
FILTRO DE AIRE		
Filtro de Aire por Twin Air†		715002895
Filtro de Aire Premium		715900422
KITS DE PASTILLAS DE FRENO		
Pastillas de Freno Delanteras	4 pastillas + accesorios	703501258
Pastillas de Freno Traseras	4 pastillas + accesorios	703501259

KITS DE FUELLES CV		
Lado Trasero (Rueda), Transmisión NT1	Base, X y X rs, 2024-2026	715500543
Lado Trasero (Diferencial), Transmisión NT1	Base, X y X rs, 2024-2026	715500542
Lado Trasero (Rueda), Transmisión NT2	MAX y X rc, 2025-2027 X y X rs, 2027	715900929
Lado Trasero (Diferencial), Transmisión NT2	MAX y X rc, 2025-2027 X y X rs, 2027	715500551
Delantera (lado de la rueda y del diferencial)		715900450
BUJE DE RUEDA (con rodamientos integrados)		
Delanteros		705403495
Traseros		705503594
RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		
Inferior		703501263
Superior		703501262
BUJÍA		715900935
BATERÍA		
18 aH Yuasa YTX20L activado de fábrica	X & X rs	410301203
30 aH Yuasa YTX30L activado de fábrica	X rc	515176151

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

CAN-AM MAVERICK X3

Para asegurarte de que tu Maverick X3 funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE		420956123
ACEITE DE MOTOR		
4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 galón / 3.785 L	9779140
4T 5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493
KIT DE CAMBIO DE ACEITE		
5W-40 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779502
10W-50 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779503
0W-40 Aceite Sintético	Motor Rotax 900/999 ACE	9779504
ACEITE DE TRANSMISIÓN		
Aceite de Diferencial 75W- 90, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779158
Caja de cambios 75W-140 Aceite de engranajes, Sintético	32 oz / 0.946 L	9779160
CONTROL DE EMISIONES		
Filtro respiradero del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Pre-filtro de ventilación del canister	Modelos CARB y EVAP	709000524
Filtro de combustible del canister	Modelos CARB y EVAP	513034047
FILTRO DE AIRE		
Filtro de aire de alto rendimiento de Twin Air†		715002895
Filtro de aire de alta calidad		715900422
FILTRO DE AIRE CVT		706600416

CORREA DE TRANSMISIÓN		422280652
KITS DE MANTENIMIENTO DE EMBRAGUE		
Rodillos de rampa pDrive	Kit de mantenimiento	861805586
Rodillos de torque pDrive	Kit de mantenimiento	861805587
Kit de rodillos QRS XD	Paquete de 3	861805583
KITS DE PASTILLAS DE FRENO		
Pastillas de freno delanteras	4 pastillas + herrajes	703501198
Pastillas de freno traseras	4 pastillas + herrajes	703501199
KITS DE FUELLES CV		
Lado de la rueda trasera y lado del diferencial		715900450
Lado de la rueda trasera y lado del diferencial		705401354
BALERO DE RUEDA		293350151
RÓTULAS DE SUSPENSIÓN		
Inferiores		703501262
Superiores		703501263
BUJÍA		
Maverick X3	Excepto 900HO	415130363
Maverick X3	900HO	415130795
BATERÍA		
18 aH Yuasa YTX20L activado de fábrica		410301203

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

EL CATÁGOLO DE PIEZAS ELECTRÓNICAS (EPC)



ES EL RECURSO IDEAL PARA LOCALIZAR, IDENTIFICAR Y PEDIR RÁPIDAMENTE REPUESTOS ORIGINALES DE CAN-AM QUE SE AJUSTAN A LA PERFECCIÓN. PARA AYUDARTE A AHORRAR AÚN MÁS TIEMPO, TODOS LOS REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y DE DESGASTE DE ALTA ROTACIÓN ESTÁN AHORA AGRUPADOS EN LA PRIMERA PÁGINA DE CADA MODELO.

3 PASOS SIMPLES PARA ENCONTRAR LA PIEZA CORRECTA

1. Selecciona el modelo exacto del vehículo.
2. Elige el sistema del vehículo que necesita la pieza.
3. Selecciona la pieza y añádela al carrito.

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA ACCEDER AL EPC EN ECOM DE FORMA INSTANTÁNEA

FILTROS DE AIRE

Filtro de aire premium

- Filtro de calidad superior, fabricado según especificaciones precisas para evitar que los contaminantes lleguen al motor y proteger los componentes internos contra el desgaste prematuro.
- Cuenta con un medio filtrante plisado de alta densidad para una máxima capacidad de retención de suciedad, un sello moldeado para un ajuste perfecto y una construcción duradera que evita que se colapse en condiciones extremas.

Modelos	
Defender, todas las versiones incl. MAX, 2016–2027	**715900394**
Maverick X3, todas las versiones incl. MAX, 2017–2027 Maverick R (incl. MAX), 2024–2027 Defender, todas las versiones, 2026-2027	**715900422**
Maverick G1 excepto 1000T engine, 2013–2018 Commander G1 2011–2020	**707800327**
Maverick G1, solo motor 1000T,2015–2017	**715900356**

OIL FILTERS

Filtro de aceite del motor

- El filtro de aceite OEM mantiene el flujo y la presión correctos del aceite, lo cual es fundamental para la vida útil del motor.
- Filtro OEM de alta calidad, diseñado específicamente para tu motor Rotax.
- Ayuda a proteger los componentes críticos del motor contra los contaminantes..

Modelos	
Defender G1, Commander, Maverick Trail, Maverick Sport	**420256188**
Maverick X3, Defender G2	**420956123**
Maverick R • Fabricada con una malla de acero inoxidable duradera, diseñada para soportar presiones y temperaturas extremas. • Resiste la deformación y los desgarres, garantizando un desempeño de filtración constante durante toda su vida útil.	**420956747**

Filtro de aceite de transmisión

Modelo	
Maverick R • Filtro OEM de alta calidad, diseñado para tu transmisión de doble embrague Rotax, con el fin de mantener el flujo y la presión adecuados del aceite.	**420956127**

BUJÍAS

BUJÍAS

Modelos	
Commander 700 2022 en adelante	**715900785**
Commander 800R 2018–2020	**715901051**
Commander 1000R 2018 en adelante	**715900244**
Defender HD5 2017–2021	**715900352**
Defender HD7 2022 en adelante	**715900785**
Defender HD8 2016–2021	**715901051**
Defender HD9 2022 en adelante	**715901051**
Defender HD10 (G1) 2020 en adelante	**715900244**
Defender (G2) HD10 2027	**715900785**
Defender HD11 2026 en adelante	**715900785**
Maverick Trail 700 2022 en adelante	**715900785**
Maverick Trail 800R/1000 2021 en adelante	**715901051**
Maverick Sport 1000 2019–2022	**715901051**
Maverick Sport 1000R 2019 en adelante	**715900244**
Maverick X3 900HO 2018	**415130795**
Maverick X3 2017 en adelante (excepto 900HO)	**415130363**
Maverick R 2024 en adelante	**715900935**

BATERÍAS

Baterías Yuasa

Modelos	Tipo	Amp-horas	
Defender (modelos Base/DPS)	Yuasa YTX20L activada en fábrica	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Defender (excepto modelos Base/DPS)	Yuasa YIX30L activada en fábrica	30	**515176151**
	Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**
Maverick	Yuasa YTX20L activada en fábrica	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick X3	Yuasa YTX20L activada en fábrica	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick R (X y X rs)	Yuasa YTX20L activada en fábrica	18	**410301203**
	Yuasa YTX20L-BS	18	**715901086**
Maverick R (X rc)	Yuasa YIX30L activada en fábrica	30	**515176151**
	Yuasa YIX30-BS	30	**715901082**

SOSTÉN LA POTENCIA. SOPORTA EL IMPACTO.

Los ejes actúan como puntos de presión en el sistema de potencia, absorbiendo el estrés para proteger componentes más complejos y costosos. Sin puntos débiles. Solo ingeniería inteligente.



1 LA UNIÓN FIJA

Forjada en acero de alta calidad tratado térmicamente y con superficies internas pulidas, la unión fija ofrece una resistencia excepcional, durabilidad y resistencia a la fatiga a largo plazo.

2 JAULAS, ESTRELLAS Y BOLAS DE RODAMIENTO

Diseñadas con tolerancias de nivel OEM, acabados pulidos y radios suaves, minimizan la tensión y la fricción para ofrecer una resistencia y una vida útil frente a la fatiga superiores, además de reducir el ruido, la vibración y la dureza (NVH).

3 EL EJE DE LA BARRA

Fabricado en acero aleado tratado térmicamente y diseñado con precisión para cumplir con especificaciones exactas de resistencia a la torsión, ofrece el equilibrio ideal entre resistencia y absorción de tensiones para proteger los componentes críticos del sistema de transmisión.

4 LAS FUNDAS DE CV

Fabricadas con TPE resistente a los pinchazos, al desgaste y a las temperaturas extremas —un polímero que ofrece una durabilidad mucho mayor que la del caucho— y selladas con abrazaderas Oetiker de alta calidad y perfil bajo. La grasa de alta calidad para temperaturas extremas reduce la fricción y protege las uniones sometidas a altas cargas mecánicas y térmicas

EJES

	Modelo / Paquete / Motor*	Años	Delantero				Trasero			
			Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)	Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)
Maverick X3										
Ancho 72' (Incluye modelos MAX)	X rs & X rs DPS (Visco-Lok)	2017	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo R (Smart-Lok) X mr Turbo R (Smart-Lok) X rc Turbo R (Smart-Lok)	2018–2019	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo R (Visco-Lok)	2020–2021	705402100	705402099	705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	X rs Turbo & Turbo RR X rc Turbo & Turbo RR X mr Turbo RR	2020–2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo RR	2022–2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
	RS Turbo	2024–2027	705402048		705401354	705401354	705502362		715900450	715900450
Ancho 64' (Incluye modelos MAX)	Base, X ds, X ds DPS (Visco-Lok)	2017	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Visco-Lok)	2018	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	Base (Visco-Lok) Turbo (Visco-Lok) Turbo R (Visco-Lok)	2018–2020	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo (Visco-Lok) DS Turbo R (Visco-Lok)	2021	705402098	705402097	705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X rc Turbo (Smart-Lok) X mr Turbo (Smart-Lok)	2018–2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo R (Smart-Lok)	2019	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X ds Turbo (Smart-Lok) X ds Turbo RR (Smart-Lok)	2020–2021	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X mr Turbo RR X rc Turbo RR	2022–2026	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	DS Turbo & Turbo RR X ds Turbo RR	2022–2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
	X Turbo	2026–2027	705401634		705401354	705401354	705502154		715900450	715900450
Maverick R										
	Todos los modelos	2024	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base X X rs	2025–2026	705402490		715900450	715900450	705503778		715500542	715500543
	Base MAX X MAX X rs MAX X rc & X rc MAX	2025–2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929
	X X rs	2027	705402490		715900450	715900450	705503943		715500551	715900929

*Incluye modelos MAX salvo que se indique lo contrario.

EJES

	Modelo / Paquete / Motor*	Años	Delantero				Trasero			
			Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)	Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)
Defender G1										
Base / DPS (Incluye modelos MAX)	Base HD5 DPS HD5	2017–2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502479	705502478	705501864	705501864
	Base HD7 DPS HD7	2022–2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	Base HD8 DPS HD8	2016–2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD9 DPS HD9	2022–2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Base HD10 DPS HD10	2016–2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	DPS HD10	2020–2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	CAB HD8	2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	CAB HD10	2018–2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD8	2021	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD9	2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD9	2023–2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	DPS CAB HD10	2026–2027	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
XT / XT-P (Incluye modelos MAX)	XT HD8	2016–2021	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT CAB HD8 XT CAB HD10	2016–2017	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT CAB HD8	2018	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT-P HD10	2018	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2019	705402353		705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
		2020	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	XT CAB HD10 XT CAB HD8	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	XT HD7	2022–2027	705402750	705402749	705401355	705401345	705503100		705501864	705501864
	XT HD9	2022–2027	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	XT HD10	2020–2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
Limited / Lone Star (Incluye modelos MAX)	Lone Star HD10	2018–2019	705402170	705402171	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10	2020	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Mossy Oak Edition HD10	2020	705402575		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10	2021–2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Limited CAB HD10 Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Lone Star HD10 Lone Star CAB HD10 Limited HD10	2024–2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
X mr (Incluye modelos MAX)	X mr HD10	2018	705402228		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	X mr HD10	2019–2025	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Defender PRO G1										
Pro	Pro HD8 Pro HD10	2018–2019	705401936	705401937	705401355	705401345	705502451		705501864	705501864
	Pro DPS HD10	2020–2026	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro XT HD10	2020–2027	705402407	705402408	705401355	705401345	705502831		705501864	705501864
	Pro LoneStar HD10 Pro Limited CAB HD10	2021–2022	705402449	705402450	705401355	705401345	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited CAB HD10	2023	705403204	705403205	705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
	Pro Limited CAB HD10	2024–2027	705402420		705401355	705401354	705503051		705501864	705501864
Defender G2										
Ancho 65' (Incluye modelos MAX)	LoneStar & LoneStar CAB Limited CAB	2026	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	X mr	2026–2027	705403358		715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	XT HD11 XT CAB HD10 XT CAB HD11	2026–2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
	LoneStar & LoneStar CAB Limited CAB	2027	705403360	705403361	715901035	715901034	705503483		715901063	715901064
Ancho 63' (Incluye modelos MAX)	XT HD10	2027	705403364	705403365	715901035	715901034	705503485		715901063	715901064

*Incluye modelos MAX salvo que se indique lo contrario.

RÓTULA

Brazo de suspensión con herrajes

- Diseño robusto para uso todoterreno y sellado para una mayor durabilidad.
- Fabricado para absorber impactos fuertes y ofrecer la máxima articulación sin atascos.

Modelos

Inferior	Superior	
Todos los modelos y paquetes excepto Maverick R, 2015-2027	Maverick R, 2024-2027	**703501262**
Maverick R, all packages, 2024–2027	Defender, G1 & G2, todos los paquetes 2017–2027 Maverick X3, todos los paquetes, 2018–2027	**703501263**
—	Maverick G1, 2014–2018	**703501264**

LLAVE D.E.S.S.

Llaves RF D.E.S.S

Defender 2024 y posteriores Maverick X3 2019 y posteriores, Maverick R 2024 y posteriores	**710004964** · Grey **710005232** · Green

- Cada llave se comunica de manera inalámbrica con el vehículo mediante un código encriptado único. El motor está diseñado para arrancar únicamente cuando el código de la llave y el del vehículo coinciden.
- Todas las llaves RF D.E.S.S son totalmente programables y admiten múltiples perfiles de velocidad y torque (según las opciones del vehículo). Esto permite un control preciso adaptado al conductor o al entorno de conducción.
- Los diferentes niveles de programación ayudan a los usuarios principiantes a aprender de manera progresiva, al tiempo que ganan confianza y control.
- Las opciones de color disponibles facilitan distinguir de un vistazo entre las llaves programadas.
- Contar con una llave de repuesto ayuda a evitar costos o retrasos innecesarios en caso de pérdida de la original, y brinda mayor comodidad cuando varias personas utilizan el vehículo.

Se trata de las mismas pastillas de alto rendimiento instaladas de fábrica, ahora disponibles en kits completos para reemplazos rápidos y completos. Diseñadas junto con Can-Am y en colaboración con Brembo, ofrecen potencia de frenado constante, incluso en las condiciones todoterreno más exigentes.

DISEÑADAS PARA FRENADAS BRUTALES

Estas pastillas están optimizadas para el uso off-road, construidas para soportar calor, suciedad y impactos repetidos. Cada kit incluye los componentes correctos para un cambio completo de pastillas, con potencia de frenado que nunca falla.



PASTILLAS DE FRENO

Kits de pastillas de freno

Incluyen pastillas izquierda y derecha, muelle y pasador

Modelos	Delantero	Trasero
Maverick R	**703501258**	**703501259**
Defender G1 HD7, HD9, HD10	**703501260**	**703501200**
Defender G1 MAX HD7, HD9, HD10		**703501199**
Defender G1 PRO		
Defender G1 6X6		
Defender G2 HD10, HD11		**703501261**
Defender G2 MAX HD10, HD11		**703501260**
Maverick X3	**703501198**	**703501199**

CORREAS

Correas De Transmisión	Modelos	Correa de transmisión CVT	Actualización de correa	Junta de cubierta CVT
	Defender HD5 2017–2021	**422280283**	—	—
	Defender HD7 2022 en adelante	**422280225**	—	—
	Defender HD8 2016–2021	**422280656**	**422280652**	—
	Defender HD9 2022 en adelante	**422280656**	**422280652**	**420450400**
	Defender HD10 2018–2019	**422280656**	**422280652**	—
	Defender (G1) HD10 2020 en adelante	**422280652**	—	**420450400**
	Defender (G2) HD10 2027	**422280652**	—	**420450404**
	Defender HD11 2026 en adelante	**422280652**	—	**420450404**
	Maverick X3 2018 en adelante (excepto 900HO)	**422280652**	—	**420450405**
	Maverick X3 900HO 2018	**422280656**	**422280652**	—

DISEÑADAS PARA RENDIR. PROBADAS PARA GANAR.

Desde el dinamómetro hasta el desierto,las correas de transmisión BRP se prueban en condiciones reales y de competición extremas.

1

LA RUEDA DENTADA SUPERIOR

aporta resistencia y limita la deformación. Hecha de un compuesto diferente al de la rueda inferior para cumplir funciones específicas de transferencia de potencia.

2

CAPAS DE ADHESIÓN

promueven la unión entre el compuesto de la cuerda dentada inferior y la cuerda de aramida.

3

LA CUERDA DE TENSIÓN

está fabricada con cuerdas de aramida ligeras y de alta resistencia, cada capa adaptada a las exigencias de potencia y rendimiento de tu vehículo.

4

LA CUERDA INFERIOR

es una mezcla personalizada de cauchos naturales/sintéticos y materiales de alto rendimiento, diseñada para flexibilidad ideal y acoplamiento del embrague.

5

EL TEJIDO IMPREGNADO

aumenta la resistencia al desgaste tanto de la correa como de tus embragues.

KITS DE MANTENIMIENTO PDRIVE

Kits de mantenimiento pDrive	Modelos	Torque Rollers Maintenance Kit	Ramp Rollers Maintenance Kit
861805587 861805586	Defender HD7 2022 en adelante	**861805587**	**861805586**
	Defender (G2) HD10 2027		
	Defender HD11 2026 en adelante		
	Maverick X3 Turbo 2023 en adelante		
	Maverick X3 Turbo RR 2022 en adelante		

ROLLOS QRS

Kit de rollos QRS XD (Paquete de 3	Modelos
	Defender HD9 2022 en adelante
	Defender (G1) HD10 2020 en adelante
	Defender (G2) HD10 & HD11
	Defender HD11 2026 en adelante
	Maverick X3 Turbo/Turbo R 2018 en adelante
	Maverick X3 Turbo RR 2020 en adelante
	Maverick X3 900HO 2018
	Maverick X3 2017–2018

Kit de rollos QRS XD (Paquete de 2)	Modelos	
	Defender HD8 2016–2021	**861805577**
	Defender HD10 2016–2019	
	Maverick 1000 Turbo XDS 2015–2017	

RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN EN PRUEBA DE COMPRESIÓN ESTÁTICA



Rodillo BRP XD

El rodillo BRP XD soporta 4 veces la carga en compresión en comparación con la mayoría de los rodillos tipo termoplástico del mercado, con un desplazamiento/deformación de 0.5 mm.

Los rodillos QRS XD están diseñados para resistir un uso intenso. Con mayor resistencia a impactos y menor deformación que los diseños estándar, soportan la presión, protegen el rendimiento de la correa y mantienen el sistema de poleas limpio y funcionando de manera suave, viaje tras viaje.

DISEÑADOS PARA SER RESISTENTES Y MANTENER LA POTENCIA EN MOVIMIENTO

Más resistentes que los rodillos de fibra y más estables que los diseños termoplásticos, los rodillos QRS XD resisten impactos fuertes y deformaciones que podrían bloquear las poleas o dañar las correas. Una mejora importante en fiabilidad, durabilidad y rendimiento constante bajo estrés.

PRUEBA DE CICLOS



Rodillo BRP XD

Muestra tipo termoplástico 3

Muestra tipo termoplástico 2

Muestra tipo termoplástico 1

Muestra tipo fibra 2

Muestra tipo fibra 1

Los rodillos BRP XD realizaron un 40 % más de ciclos* que el promedio de los rodillos tipo termoplástico y un 99 % más de ciclos* que el promedio de los rodillos tipo fibra. Tanto las pruebas de rodillos termoplásticos como de fibra finalizaron en fallo.

*Basado en 20.000 ciclos de nuestros rodillos XD, sin ningún signo de fallo.

XPS NEUMÁTICOS

COMPRA POR USO

GRAVA Y TERRENO COMPACTO · ROCAS · LODO

XPS Hammer King

- Construcción con calificación de 8 capas.
- Perfil más plano del neumático para una mayor superficie de contacto.
- Patrón de la banda de rodadura más cerrado para flotar sobre terrenos tipo desierto y mantener una conducción más suave a altas velocidades.
- Lateral agresivo para mayor tracción en terrenos rocosos.
- Profundidad de la banda: 15 mm (0.6").

705403945 • UT 30X10R14

NUEVOS
705403950 • UT 32X10R14

705403784 • UT 30X10R15

705403785 • UT 32X10R15

705404282 • UT 32X10R15*

705403683 • UT 35X10R16

*Área de contacto ligera y más estrecha

XPS Hammer Force

- Neumático inspirado en camiones ligeros.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Patrón de la banda de rodadura para escalada en rocas con parche de contacto único.
- Lateral agresivo para máxima tracción en terrenos técnicos.
- Profundidad de la banda: 15 mm (0.6").

705402918 • 30X10R15

XPS Trail King 2

- Neumático radial todo terreno.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Excelente desempeño en diversos terrenos, desde sueltos hasta compactos.
- Patrón de banda no direccional con construcción optimizada que proporciona manejo preciso, máximo agarre y baja resistencia al rodamiento.
- Profundidad de la banda: 20 mm (0.8").

705403482 • 29X9R14

705403663 • 29X11R14

XPS Trail King

- Neumático radial todo terreno.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Patrón de banda agresivo para terrenos más difíciles.
- Centro de la banda casi continuo que ofrece una conducción más suave en senderos.
- Profundidad de la banda: 26 mm (1.02").

705403081 • 27X9R14

705503355 • 27X11R14

705402825 • 28X9R14

705503181 • 28X11R14

XPS Trail Force

- Neumático radial todo terreno.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Versátil y adecuado para muchos tipos de terreno.
- Patrón de banda agresivo para mejor tracción en tierra, barro y terrenos rocosos.
- Profundidad de la banda: 20 mm (0.78")

705402754 • 27X9R14

705503103 • 27X11R14

XPS Trac Force

- Neumático radial estilo camión ligero todo terreno.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Banda central para buen agarre y comodidad en terreno compacto.
- Profundidad de la banda: 18 mm (0.71").

705403080 • 30X9R14

705403369 • 30X9R15

705503354 • 30X10R14

705403586 • UT 30X10R14*

705403370 • 30X10R15

705403416 • UT 32X10R16*

705403587 • UT 32X10R15*

*Clasificación de 6 capas

XPS Swamp King

- Neumáticos radiales para barro y senderos.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Rendimiento máximo en barro sin sacrificar un buen manejo en senderos.
- Profundidad de la banda: 38 mm (1.5").

705503855 • UT 30X10R15

NUEVO
705020005 • UT 32X10R15

XPS Swamp Force

- Neumático radial híbrido para barro y senderos.
- Construcción con calificación de 8 capas.
- Patrón de banda único que permite buen agarre en barro y expulsión del mismo.
- Banda central que proporciona conducción cómoda en senderos.
- Profundidad de la banda: 36-38 mm (1.41"-1.5").

705403201 • 30X9R14

NUEVOS
705020006 • 30X10R14

705503387 • 30X11R14

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Modelo / Paquete	Motor	Posición	N.º de pieza de la rueda	Tamaño de la rueda	Desplazamiento (mm)	Tipo de rueda	Tamaño de la llanta	Nombre de la llanta	Llanta PN	Bloqueo de talón PN	Ensamblado de la rueda
Patrón de pernos: 4 x 136 mm, espárragos M10											
DPS, XT	HD7, HD9	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Trasera	705503498	14X8.5	51.2 mm		27X11X14		705503103		
DPS MAX, XT MAX	HD7, HD9	Delantera	705401849	14X6.5	10 mm	Std Black	27X9X14	Trail Force	705402754		
		Trasera	705502398	14X8.5	22.6 mm		27X11X14		705503103		
Defender PRO											
DPS, XT	HD10	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	27X9X14	Trail King	705403081		
		Trasera	705503498	14X8.5	51.2 mm		27X11X14		705503355		
Limited	HD10	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	30X9X14	Trac Force	705403080		
		Trasera	705403383	14X7	41.2 mm		30X10X14		705503354		
Patrón de tornillos: 4 x 136 mm, pernos: M12											
Defender G2											
Limited Cab Lone Star Lone Star CAB	HD11	Delantera	705403544	15X7	41.2 mm	Std Black	30X9X15	Trac Force	705403369		
		Trasera	705403544	15X7	41.2 mm		30X10X15		705403370		
X mr	HD11	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	30X9X14	Swamp Force	705403201		705403966 (R) 705403967 (L)
		Trasera	705503498	14X8.5	51.2 mm		30X11X14		705503387		705503979 (R) 705503980 (L)
X mr	HD11	Delantera	705403856	14X7	41.2 mm	Std Liquid Titan	30X9X14	Swamp Force	705403201		
		Trasera	705503905	14X8.5	51.2 mm		30X11X14		705503387		
XT	HD10	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	27X9X14	Trail King 2	705403717		
		Trasera	705503498	14X8.5	51.2 mm		27X11X14		705503787		
XT	HD11	Delantera	705403383	14X7	41.2 mm	Std Black	29X9X14	Trail King 2	705403482		
		Trasera	705503498	14X8.5	51.2 mm		29X11X14		705403663		
Maverick X3											
DS, RS, X	Todos	Delantera/ Trasera	705403613	14X7	55.2 mm	Std Black	UT30X10X14	Trac Force	705403586		705403625
X ds	Todos	Delantera/ Trasera	705403614	14X7	55.2 mm	Beadlock Black	UT30X10X14		705403586	705403623	
X mr	Todos	Delantera/ Trasera	705403853	15X7	41.2 mm	Std Black	UT30X10X15	Swamp King	705503855		705403847 (L) 705403848 (R)
X mr	Todos	Delantera/ Trasera	705403854	15X7	41.2 mm	Std Liquid Titan	UT30X10X15	Swamp King	705503855		
X rc 72	Todos	Delantera/ Trasera	705403849	15X7	46.4 mm	Beadlock Black	32X10X15	Hammer King	705404282	705403852	705404296
X rs	Todos	Delantera/ Trasera	705403616	15X7	55.2 mm	Beadlock Black	UT32X10X15	Trac Force	705403587	705403621	705403628
Patrón de tornillos: 6 x 1339.7 mm, pernos: M12											
Maverick R											
X	Todos	Delantera/ Trasera	705403692	16X7	78.9 mm	Std Black	UT32X10X16	Tenacity	705403695		
X rc	Todos	Delantera/ Trasera	705403551	16X7	78.9 mm	Beadlock Black	UT35X10X16	Hammer King	705403683	705403667	705402828
X rs	Todos	Delantera/ Trasera	705403551	16X7	78.9 mm	Beadlock Black	UT32X10X16	Tenacity	705403695	705403667	

ACCESORIOS PARA RUEDAS

ACCESORIOS PARA RUEDAS	Descripción	Longitud	PN
	M10X1.25/Zinc	0.55" (15 mm)	**250100042**
	M10X1.25/Black	1.06" (28 mm)	**250100184**

ACCESORIOS PARA RUEDAS	Descripción	Longitud	PN
	M12X1.50/Black	1.38" (35 mm)	**250100196**
	M12X1.50/Black	1.02" (26 mm)	**250100234**

Tapas de llantas	PN
	705400928
	705402528
	705403020
	705403538
	705403558
No ilustrado	**705403835**
	705404098

Anillos para bloqueo de talón.	Color	PN
	Orange Crush	**705402477**
	Deep Black	**705403623**
	Loft Green	**705403852**

Tornillos para bloqueo de talón

Description	PN
M8X30/Black	**207683054**
M8X25/Black	**250000893**

Conjuntos de válvulas
(incluyen válvula, núcleo y tapa)

Descripción	PN
Válvula TR-413	**705402595**
Válvula TR-418	**705401806**

Pesos

Descripción	PN
Tira de peso 8 X 0.5 oz	**219704628**

CONJUNTOS DE LLANTAS Y RUEDAS

CONJUNTOS DE LLANTAS Y RUEDAS SSV

Paquete		PN	Conjunto de llanta y rueda	Posición
Maverick X3				
DS / RS 64		**705403625**	XPS Tracforce UT 30x10R14 14x7 Deep Black Wheel, no beadlock	Delantera y trasera
X rs TURBO RR 72		**705403628**	XPS Trac Force UT32X10R15 15X7 Deep Black Beadlock Wheel	Delantera y trasera
X rc TURBO RR 72		**705404296**	XPS Hammer King 32X10R15 15X7 Loft Green Beadlock Wheel	Delantera y trasera
		705404537	XPS Hammer King 32X10R15 15X7 Deep Black Beadlock Wheel	Delantera y trasera
Defender HD11				
X mr		**705403966**	XPS Swamp Force 30X9R14 14X7 Deep Black Wheel, no beadlock	Delantera/derecha
		705403967	XPS Swamp Force 30X9R14 14X7 Deep Black Wheel, no beadlock	Delantera/izquierda
		705503979	XPS Swamp Force 30X11R14 14X8.5 Deep Black Wheel, no beadlock	Trasera/derecha
		705503980	XPS Swamp Force 30X11R14 14X8.5 Deep Black Wheel, no beadlock	Trasera/izquierda
Maverick R				
X rc		**705402828**	XPS Hammer King UT35X10R16 16X7 Loft Green Beadlock Wheel	Delantera y trasera
		705404538	XPS Hammer King UT35X10R16 16X7 Deep Black Beadlock Wheel	Delantera y trasera

LUBRICANTE Y KIT DE CAMBIO DE ACEITE

LUBRICANTE

XPS 4T 10W-50 Aceite Sintético

+50˚C
+122˚F

-25˚C
-13˚F

- Diseñado para motores 4 tiempos de alto desempeño y uso intensivo, incluyendo motores turboalimentados, sobrealimentados y de competición.
- Formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y rigurosamente probadas, junto con aditivos personalizados.
- Ofrece una película de gran espesor para proteger los cojinetes y un detergente probado de alta temperatura que minimiza los depósitos, previene el desgaste por cizalla, proporciona estabilidad térmica y combate la dilución por combustible, asegurando el máximo desempeño del motor.

9779234	1 qt / 946 ml
9779235	1 gal / 3.785 L
9779236	5 gal / 18.92 L
9779237	55 gal / 205 L

XPS 4T 0W-40 Aceite Sintético

+40˚C
+104˚F

-45˚C
-49˚F

- Fórmula Powersport con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- La mejor opción para motores de 4 tiempos de motos de nieve, ATV y SXS de alto rendimiento usados en climas fríos.
- Brinda protección superior al motor y la transmisión contra el calor, el óxido y la corrosión.
- Ofrece un rendimiento óptimo en temperaturas altas y bajas.

9779139	1 qt / 946 ml
9779140	1 gal / 3.785 L
9779141	5 gal / 18.92 L
9779142	55 gal / 205 L
9779143	265 gal / 1,003 L
9779144	330 gal / 1,249 L

XPS 4T 5W-40 Aceite Sintético

+40˚C
+104˚F

-35˚C
-31˚F

- Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Diseñado para motores de 4 tiempos off-road, on-road y PWC de alto rendimiento, incluidos motores powersports turbo o sobrealimentados.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra óxido y corrosión, incluso en condiciones extremas.

9779492	1 qt / 946 ml
9779493	1 gal / 3.785 L
9779494	5 gal / 18.92 L
9779495	55 gal / 205 L
9779496	265 gal / 1,003 L
9779497	330 gal / 1,249 L

KIT DE CAMBIO DE ACEITE

Kit de cambio de aceite de motor

- El ultra-conveniente kit de cambio de aceite de motor "todo en uno" ahorra tiempo y dinero.

Motor	Producto	
Mono Cyl		
450 cc o menos	Kit de cambio de aceite Can-Am 5W40	**9779487**
ACE 650 cc Monocilíndrico	Kit de cambio de aceite Can-Am 5W40	**9779480**
ACE 650 cc Monocilíndrico	Kit de cambio de aceite Can-Am 0W40	**9779481**
V-Twin		
500 cc + V-Twin	Kit de cambio de aceite Can-Am 5W40	**9779488**
500 cc + V-Twin	Kit de cambio de aceite Can-Am 0W40	**9779259**
500 cc + V-Twin	Kit de cambio de aceite Can-Am 10W50	**9779252**
3 Cyl		
Rotax 999T	Kit de cambio de aceite Can-Am 5W40	**9779500**
Rotax 999T	Kit de cambio de aceite Can-Am 10W50	**9779501**
Rotax 900/999 ACE	Kit de cambio de aceite Can-Am 5W40	**9779502**
Rotax 900/999 ACE	Kit de cambio de aceite Can-Am 10W50	**9779503**
Rotax 900/999 ACE	Kit de cambio de aceite Can-Am 0W40	**9779504**

Kit para el cambio de aceite de la transmisión

Transmisión	Producto	
Todas las transmisiones Maverick R DCT • Práctico kit todo en uno para el cambio de líquido de la DCT. • Incluye líquido sintético XPS para la DCT y líquido para la transmisión final, junto con el filtro OEM y los accesorios de sellado.	Kit para el cambio de aceite de la transmisión de doble embrague	**9779725**

REFRIGERANTES XPS

NUEVO Cool-X LT: refrigerante premezclado de por vida

- Fórmula para vehículos de deportes motorizados sin silicatos.
- Diseñada para motores BRP de deportes motorizados que operan a altas revoluciones, alta potencia y altas temperaturas.
- Controla las temperaturas extremas, desde el arranque en frío hasta el límite máximo de revoluciones.
- Premezclada con agua de alta pureza y lista para usar.

9779730 • 1 qt / 946 ml
9779732 • 1 gal / 3.78 L
9779731 • 5 gal / 18.92 L

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Aceite de Transmisión Sintético

75W-90	**9779158** • 1 qt / 946 ml
75W-140	**9779160** • 1 qt / 946 ml

- Utiliza aditivos personalizados para ofrecer el mejor rendimiento en diferenciales Visco-Lok™ y Smart-Lok™.
- Permite mayores cargas, estabilidad superior al corte y reducción de la oxidación.
- Protección excepcional contra el desgaste y rendimiento superior en todas las temperaturas de funcionamiento.

Fluido sintético DCT XPS

9779710 • 1 qt / 946 ml

- Cumple o supera las especificaciones de la industria API GL-4.
- Formulado para sistemas de doble embrague.
- Capacidades de enfriamiento mejoradas para una funcionalidad óptima del embrague.
- Agentes antiespumantes para un funcionamiento hidráulico suave.

Líquido de frenos DOT 4

9779151 • 12 fl oz / 355 ml

- Cumple o supera todos los requisitos de líquidos de frenos DOT3 y DOT4.
- Fórmula de alta temperatura que resiste la fatiga y además acondiciona sellos y anillos en O del sistema de frenos.

Líquido de frenos de competición RS600

9779152 • 12 fl oz / 355 ml

- Supera los requisitos del líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas y uso en competición.
- Su punto de ebullición extremo de 579 grados es ideal para condiciones de alta exigencia en competición, combatiendo la fatiga de frenos.
- No daña sellos ni componentes del sistema de frenos.
- Debe añadirse solo a un sistema limpio/no rellenado para evitar dilución y pérdida de rendimiento.
- Fórmula de baja humedad que ralentiza la absorción de vapor de agua a lo largo de múltiples ciclos de calor.
- Recomendado para aplicaciones de competición en Ski-Doo y Can-Am.

Estabilizador de combustible

9779171 • 8 fl oz / 236 ml

- Compatible con etanol y estabiliza el combustible en el depósito para evitar su degradación y problemas de arranque difícil, vacilación del acelerador y bajo rendimiento.
- Como el etanol atrae humedad, este producto contiene potentes aditivos anticorrosión que protegen los componentes del sistema de combustible.
- Previene los problemas asociados con combustibles E10.

Lubricante anticorrosión

9779701 • 14 oz / 400 g

- Lubricante multipropósito que también puede usarse para prevenir óxido, corrosión y la penetración de humedad.
- Contiene aditivos de alta presión que funcionan como lubricante completo para prácticamente cualquier lugar donde se necesite lubricación.

Grasa de suspensión de alta resistencia

9779708 • 14 oz / 400 g

- Diseñada específicamente para los componentes de las suspensiones de vehículos Can-Am.
- Altamente estable y ofrece lubricación óptima tanto a temperaturas extremadamente bajas como altas, protegiendo los componentes de la suspensión de la suciedad, la humedad y la corrosión en condiciones extremas de lavado.

Grasa para ejes XPS

9779704 • 3 fl oz / 118 ml

- Formulada con disulfuro de molibdeno y grafito sintético para máxima durabilidad y protección de larga duración.
- Fórmula de alto rendimiento que protege contra desgaste, agarrotamiento, óxido, corrosión y temperaturas extremas.
- Garantiza un montaje y desmontaje suaves, con un rendimiento constante de baja fricción.

PRODUCTOS XPS CARE

Limpiador y desengrasante multiusos

- Fórmula lista para usar.
- Limpia la suciedad y mugre más difíciles.
- Fórmula ecológica sin fosfatos.
- Baja espuma para un enjuague fácil

9779328 • 22 fl oz / 650 ml
9779329 • 2 qt / 1.89 L

Limpiador en seco con acabado mate

- Uso fácil sin agua.
- Perfecto para superficies mate, planas y denim.
- No contiene cera ni silicona.
- No deja rayas ni marcas indeseadas.

9779330 • 22 fl oz / 650 ml

Limpiador de múltiples superficies y cristales

- Uso fácil en spray sin agua: aplicar y limpiar.
- Fórmula de polímeros que limpia y protege.
- No contiene cera ni silicona.
- No deja rayas ni marcas indeseadas.

9779331 • 22 fl oz / 650 ml

Lavado Off-Road contra Barro y Polvo

- Especialmente formulado para vehículos off-road, rompe la unión que mantiene la mugre y la suciedad en la superficie del vehículo.
- La fórmula es biodegradable y ecológica, sin fosfatos ni productos químicos corrosivos, y de baja espuma para un enjuague fácil y rápido.
- Eficaz contra aceite, grasa y otras suciedades difíciles.
- Seguro para usar en todas las superficies.

9779341 • 2 qt / 1.89 L

Restaurador de Plásticos y Caucho Negro

- Restaura plásticos, caucho y vinilo.
- Fórmula de larga duración.
- Protege contra los rayos UV.

9779335 • 7.6 fl oz / 225 ml

Lavado espumoso

- Fórmula concentrada para vehículos off-road, produce una espuma densa que levanta la suciedad y evita rayaduras.
- La fórmula con pH neutro es segura para ceras y selladores de pintura.
- Funciona en hidrolimpiadoras a presión o a mano.

9779337 • 16 fl oz / 473 ml
9779338 • 2 qt / 1.89 L

Abrillantador rápido con realce de brillo

- Spray de cera de detalle rápido.
- Deja un acabado de alto brillo en cada pasada.
- Fórmula de polímeros con nanotecnología.
- Repele la suciedad.
- No necesita agua

9779332 • 4 fl oz / 118 ml
9779333 • 16 fl oz / 473 ml

ROPA CAN-AM

ROPA CAN-AM

Cómo medir	173
Guía de tallas	174
Sistema de comunicación	175
Cascos Rayvik	176
Accesorios para casco y Goggles Rayvik	177
Cascos Pyra	178
Cascos Exome	179
Goggles	181
Equipo para lodo	181
Ropa impermeable	182
Colección Rally	183
Guantes	184
Mochilas	185
Can-Am x Fasthouse	186
Colección CAN-AM x 24.7	191
Ropa para el día a día	192
Colección Signature	197
Play y licencias	201
Refacciones	203

¿CÓMO MEDIR?



- **Para obtener mejores resultados, que alguien más tome las medidas.**
- **Mide el cuerpo con ropa interior.**
- **La cinta debe quedar ajustada pero no apretada.**
- **Si las medidas están entre dos tallas, pide la talla más grande.**

1 **CABEZA**	Alrededor de la cabeza, desde el centro de la frente, por encima de las orejas y pasando sobre la protuberancia natural de la parte posterior de la cabeza.
2 **LARGO DEL BRAZO**	Deja que las manos cuelguen a los costados, con los brazos ligeramente flexionados. Mide desde el centro de la parte posterior del cuello, a lo largo del brazo, hasta la muñeca
3 **PECHO/BUSTO**	Mide por debajo de los brazos, alrededor de la parte más ancha del pecho.
4 **CINTURA**	Mide alrededor de la línea natural de la cintura, dejando un dedo entre la cinta y el cuerpo.
5 **CADERA**	Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera
6 **ENTREPIERNA**	Sin zapatos, mide desde la entrepierna hasta el piso.

¿SABÍAS QUE?

Hemos redefinido nuestro ajuste en todas nuestras nuevas colecciones. Ahora tienes tres categorías para nuestros artículos de equipamiento de montar y ropa deportiva. Puedes consultar el ajuste de cada estilo en su descripción para saber exactamente lo que estás obteniendo.

GUÍA DE TALLAS

Ropa deportiva

SLIM	REGULAR	HOLGADO

Equipo de conducción

AJUSTADO	REGULAR	HOLGADO

¿Qué código representa tu estilo?

1 Encuentra tu talla y color.

2 El código correspondiente es el que usas para completar el número de parte en tu pedido.

Ejemplo:
440975 (número de estilo de la Chaqueta de Malla Sythe para Hombre CE/UKCA) 06 (código de talla M) 90 (código de color Black)

SKU completo:	Estilo	Talla	Color
	440975	06	90

CÓDIGO DE TALLA

Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto			
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
Talla única	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3–4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5–6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6–8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7–8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10–12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14–16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73		

CÓDIGO DE COLOR

Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código
Clear	00	Orange	12	Red	30	Denim Blue	79
White	01	Warm Grey	15	Wine	32	Blue	80
Beige	02	Dark Navy	16	Burgundy	35	Navy	89
Sand	03	Lava Red	17	Pink	36	Black	90
Brown	04	Mixed Color	18	Camo	37	Bronze	92
Khaki	05	Smoke 60%	21	Purple	40	Matte Black	93
Charcoal Grey	07	Mirror Silver	22	Deep Purple	42	Black with Graphics	94
Silver	08	Hi-Vis Yellow	26	Smoke	57	Amber	95
Grey	09	Heather Grey	27	Green	70	Ivory	97
Yellow	10	Whiskey	28	Turquoise (Aqua)	76	Chrome	99
Gold	11	Heather Charcoal	29	Army Green	77		

ROPA Y ROPA DEPORTIVA

Hombres – 5'7"–6'0"

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Código de tallas	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**	**18**
Pecho	31–33	34–36	38–40	42–44	46–48	50–52	54–56	58–60
Cintura	27½–28½	29½–30½	32½–34½	36½–39	41½–43½	46–48	50½–52½	54–57
Caderas (asiento)	31½–32½	33½–35½	37½–39½	41½–43¼	45–46¾	48½–50½	52½–54½	56½–58½
Longitud del brazo	30½	32½	33	33½	34½	35	36	36½
Entrepierna	30½	32	32	32	32	32	32	32

Mujeres – 5'4"–5'8"

	XS	S	M	L	XL	2XL
Código de tallas	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**
Pecho	33½–34½	35½–36½	37½–39	41–43	45–47	49–51
Cintura	27–28	29-30	31–32½	34½–36½	39–41½	43½–45½
Caderas (asiento)	36½–37½	38½–39½	40½–42	43-45½	47–49½	51½–53½
Longitud del brazo	30½	30½	31	31½	32½	32½
Entrepierna	30	30	30	30	30	30

Información sobre las tallas de guantes están disponible en la página

CASCOS

HOMBRES Y MUJERES

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Cabeza (pulgadas)	20⅞–21¼	21⅝–22	22⅜–22¾	23⅛–23⅝	24–24⅜	24¾–25⅛	25½–25⅞
Cabeza (cm	53–54	55–56	57–58	59–60	61–62	63–64	65–66

VIBE EN CUALQUIER CASCO

El Vibe Communication System ofrece conectividad y versatilidad inigualables mientras conduces.

Totalmente compatible con la mayoría de cascos BRP, este sistema de comunicación funciona casi como una extensión del ecosistema del vehículo. ¡Este dispositivo te permite hablar, escuchar y conducir todo el día con comodidad, sin importar el frío!

UN CLIC PARA CONECTARSE CON OTROS RIDERS EN MESH

TIEMPO DE CONVERSACIÓN INIGUALABLE HASTA 12 HORAS (8 HORAS A 0 °F)

SONIDO DE HARMAN/KARDON®

INTERCOM MESH ABIERTO

AJUSTE UNIVERSAL Y MONTAJE FÁCIL SIN HERRAMIENTAS

COMPATIBILIDAD COMPLETA CON LA MAYORÍA DE LOS CASCOS

¿SABÍAS SOBRE VIBE Y LA APP BRP GO!?
¡Listo, ya! Configura y gestiona el Vibe Communication System en muy poco tiempo directamente desde la app móvil gratuita BRP GO! Puedes revisar el nivel de batería, modificar los ajustes de audio ¡y mucho más!

INTERCOMUNICADOR OPEN MESH: ILIMITADO

COMANDO DE VOZ DE MULTILENGUAJE

INTERCOMUNICADOR MESH EN GRUPO: HASTA 24 CONDUCTORES

COMANDO DE VOZ DE MULTILENGUAJE

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

VARIOS

Vibe Universal Comm System de BRP

929105 · Talla única | Matte Black (93)

- VIBE UNIVERSAL. Sistema de comunicación con calidad de audio superior para la mayoría de cascos BRP.
- Sonido por Harman Kardon®.
- Sistema solo mesh: confiabilidad robusta, compatible con todos los dispositivos Sena Mesh.
- Capacidad de batería: hasta 12 horas de tiempo de conversación (8 horas a 0 °F).
- Conexión con un solo clic con otros riders en mesh.
- Mesh Intercom™ ofrece calidad de audio superior.
- Hasta 2 km / 1.2 millas en terreno abierto. El alcance puede extenderse con múltiples riders.
- Protocolo multicanal en mesh abierto permite a los usuarios cambiar entre nueve canales de comunicación
- Comodidad de acceso al asistente digital activado por voz (“OK Google” / “Hey Siri”).
- Carga rápida.
- Interfaz compatible con guantes.
- Compatible con todos los cascos BRP.
- Al emparejarse con la app BRP GO!, puedes gestionar muchos ajustes como sonido, opciones de canal mesh, actualizaciones de software, nivel de batería, control desde el manubrio y más.
- Micrófonos con cable y tipo boom incluidos.
- Garantía limitada de 3 años.

Por motivos de seguridad, la batería no puede cargarse mientras se conduce. Considerando los riesgos aumentados al cargar una batería, BRP ha decidido NO permitir esta acción para garantizar la máxima seguridad del usuario.

CASCO RAYVIK X5

Eleva tu experiencia de conducción

Diseñado para quienes exigen rendimiento y estilo, el casco Rayvik es un referente en seguridad, comodidad e innovación. Equipado con tecnología Mips®, ofrece una mayor protección contra impactos cuando más la necesitas.

- El casco más ligero de nuestra gama de productos.
- Equipado con sistema de seguridad Mips®.
- Construcción de múltiples densidades con espuma de alto rendimiento para mejorar la protección contra impactos.
- Almohadillas para mejillas con sistema de liberación de emergencia.
- Compatible con lentes graduados.
- Múltiples canales de ventilación para mantenerte cómodo en cualquier condición.
- Correa para barbilla con hebilla micrométrica de liberación rápida.
- Compatible con cámaras.
- Garantía limitada de 4 años.
- Sistema de comunicación universal Vibe listo para instalar.
- Carcasa de compuesto de fibra de vidrio.

LIGERO

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

DOT/ECE

Mips® En caso de accidente y de que tu cabeza reciba un impacto, el sistema Mips® de tu casco está diseñado para ayudar a reducir el movimiento rotacional de ciertos impactos que, de otro modo, podrían transferirse a tu cabeza.

Casco Can-Am Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929201 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Grey (09)

Peso desde 1,250 g

Casco Rayvik X5 Carbon Mips®

DOT ECE22.06

929164 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black (90)

Peso desde 1,150 g

Casco Can-Am Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929165 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black (90), Orange (12), Purple (40)

Peso desde 1,250 g

ACCESORIOS DEL CASCO Y GOGGLES RAYVIK

UNISEX

Goggles Off-Road Can-Am Rayvik

940012 • Talla única | Red (30), Yellow (10), Sand (03)

Los goggles Can-Am Rayvik incluyen un lente espejado con recubrimiento antivaho de alto rendimiento.

- Marco de 2 piezas compuesto por piezas rígidas y flexibles que proporciona un mejor ajuste para un sellado óptimo.
- Diseño de marco que se adapta cómodamente al rostro.
- Sistema de cambio rápido de lente con mecanismo de bloqueo.
- Marco moldeado en 3D para ofrecer el mejor ajuste y comodidad.
- Correa de silicón antideslizante que mantiene los goggles en su lugar.
- Espuma nasal removible.
- Compatibles con el sistema Rayvik Winter Magnetic Face Guard (se vende por separado).

Lentes

- Incluyen lente cilíndrico de PC moldeado por inyección con excelente campo de visión.
- Recubrimiento antivaho de alto rendimiento y resistente a rayaduras, que brinda una visión sin distorsiones y mayor resistencia a impactos.
- El lente espejado Cat. 2 Amber es ideal para condiciones de sol y nubosidad dispersa.

ACCESORIOS DEL CASCO RAYVIK

UNISEX

Sistema de cubrebocas magnético Flint Winter

940008 • Talla única | Black (90)

- Compatible con el casco Rayvik X5 y los lentes Flint; incluye la caja de respiración y la pieza magnética para la nariz de los lentes Flint.

Sistema de cubrebocas magnético para invierno Rayvik

940009 • Talla única | Black (90)

- Compatible con el casco Rayvik X5 y los lentes Rayvik; incluye la caja de respiración y la pieza magnética para la nariz de los lentes Flint.

Pasamontañas MX antivaho de Tec Layer

288324 • S/M, L/XL | Black (90)

Pasamontañas con tecnología antivaho.

- Diseñado para usarse con el casco Rayvik o cualquier otro casco de motocross.
- 47.5 % poliéster, 40 % poliéster reciclado, 10 % spandex, 2.5 %
- Tela elástica de secado rápido con superficie interior cepillada en la cabeza y el cuello.
- Tela resistente al agua, al viento y transpirable en el cuello.
- Las costuras planas evitan las rozaduras en la piel.
- Perfecto para usar con cascos abiertos.
- Logotipo de Tec Layer.

Soporte para cámara en el casco

929176 • Talla única | Black (90)

- Soporte para cámara que se monta en la mentonera y es compatible con la mayoría de las cámaras.
- Compatible con el casco Rayvik X5

CASCO PYRA X1

Ya está aquí la nueva generación del casco Pyra. Diseñado con la Tecnología de Reducción de Energía (ERT™) y con certificación completa DOT y ECE, el nuevo casco Pyra ofrece una protección avanzada. Con una visera ajustable, una hebilla micrométrica de enganche rápido y compatibilidad para montar cámaras, este casco de nueva generación combina rendimiento, comodidad y versatilidad en un diseño de carcasa nuevo y atrevido.

- Certificaciones ECE 22.06 y DOT.
- Carcasa de termoplástico liviano.
- Equipado con ERT™.
- La fórmula de espuma de copolímero CONTEGO™ de densidad múltiple ofrece un mejor desempeño en pruebas de impacto en comparación con las espumas EPS estándar.
- Almohadillas para las mejillas equipadas con una correa de tracción de emergencia.
- Forros interiores removibles y lavables.
- Compatible con anteojos de prescripción.
- Preparado para el sistema de comunicación universal Vibe (se vende por separado).
- Preparado para el soporte de cámara (929176, se vende por separado).
- Cierre micrométrico de sujeción rápida en la correa de la barbilla.
- Múltiples canales de ventilación para mantenerte cómodo en todas las condiciones.
- Garantía limitada de 4 años.
- Compatible con el sistema
- Winter Magnetic Face Guard (se vende por separado).

LIGERO

PERMITE EL FLUJO DE AIRE

COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIVERSAL

COMPATIBLE CON EL SOPORTE PARA CÁMARA DE BRP

Casco Pyra X1

DOT ECE22.06

929211 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Pink (36), Sand (03)

Peso desde 1,280 g ± 50 g

Casco Can-Am Pyra X1

DOT ECE22.06

929212 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Green (70), Orange (12), Grey (09)

Peso desde 1,280 g ± 50 g

Casco sólido Can-Am Pyra X1

DOT ECE22.06

929153 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)

Peso desde1,280 g ± 50 g

CASCO EXOME F5

Diseñado con un propósito específico, el casco Exome F5 cuenta con una verdadera configuración de ventilación forzada, diseñada desde cero para ofrecer un flujo de aire cómodo y equilibrado —no es simplemente una adaptación de un casco estándar—. En combinación con una carcasa de compuesto de fibra de vidrio, certificación ECE 22.06 y DOT, entre otras características, el F5 ofrece comodidad y protección sin concesiones para los motociclistas más exigentes

- LIGERO
- VERSÁTIL
- PREPARADO PARA PINLOCK 70
- COMPATIBLE CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
- VERSIÓN CON VENTILACIÓN FORZADA

UNISEX

NUEVO Casco Exome F5 con ventilación forzada

DOT ECE22.06

929204 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Casco integral con ventilación forzada (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de fibra de vidrio.

- Garantía limitada de 4 años.
- Casco integral.
- Lente resistente a los rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).
- Protector de cuello grande.
- 2 tamaños de carcasa.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.
- Peso desde 1,375 g ± 50 g.

NUEVO Casco Can-Am Exome F5

DOT ECE22.06

929210 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Casco integral (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de fibra de vidrio.

- Garantía limitada de 4 años.
- La visera se puede reemplazar por la visera Peak incluida.
- Lente resistente a los rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).
- 2 tamaños de carcasa.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.
- Peso desde 1,285 g ± 50 g.

NUEVO Casco Can-Am Exome M1 para circuito

DOT ECE22.06

929198 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Grey (09), Sand (03)

Casco modular (DOT/ECE) con carcasa termoplástica.

- Garantía limitada de 4 años.
- Carcasa de compuesto plástico avanzado.
- Casco modular.
- Visor resistente a rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).
- Visor solar ahumado.
- Compatible con lentes.
- La ventilación proviene de 1 entrada en la mentonera y 2 entradas superiores. El aire se canaliza hacia el extractor trasero para maximizar el flujo de aire.
- 2 tamaños de carcasa para un mejor ajuste y comodidad.
- Correa de mentón de liberación rápida.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificación DOT/ECE 2206.

NUEVO Casco Can-Am Exome M5 de carbono

DOT ECE22.06

929199 · XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

Casco modular (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de carbono.

- Garantía limitada de 4 años.
- Casco modular.
- Lente resistente a los rayones.
- Pinlock® 70 antivaho incluido.
- Visera solar ahumada.
- 2 tamaños de carcasa para un mejor ajuste y mayor comodidad.
- La ventilación proviene de 1 entrada en la barbilla y 2 en la parte superior. El aire se canaliza hacia el extractor trasero para maximizar el flujo de aire.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.

ACCESO TIPO INTEGRAL

Cascos Abiertos

Diseñados para libertad y visibilidad. Ofrecen un amplio campo de visión, permitiéndote disfrutar mejor del paisaje y mantenerte consciente de tu entorno. Seguro estarás cómodo con estos cascos elegantes y ultra ligeros.

LIGERO
Carcasa avanzada de composite plástico. Disfrutable tanto en recorridos cortos como largos.

CASCO ABIERTO
Perfecto para acceso completo tipo integral.

COMODIDAD
Forros ultra cómodos y lavables.

LIGERO

CERTIFICACIÓN DOT

Black with Graphics
929150_94

Matte Black
929140_93

UNISEX

Casco abierto Can-Am Retro

DOT

929150 · S, M, L, XL, 2XL | Black with Graphics (94), Matte Black (93)

- Carcasa avanzada de termoplástico.
- EPS de densidad múltiple.
- 2 tamaños de carcasa y 3 tamaños de EPS para mejor ajuste y comodidad.
- Pico removible.
- Forros ultra cómodos, removibles y lavables a mano.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Ajuste: ovalado intermedio
- Certificado DOT

Peso
- XS–L: 1,140 g ± 50 g.
- XL–XXL: 1,200 g ± 50 g.

Casco abierto Can-Am Exome

DOT ECE22.06

929140 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Grey (09), Matte Black (93)

- Perfecto para la conducción de aventura, dentro o fuera de los senderos en condiciones de verano.
- Carcasa avanzada de composite plástico.
- Visera ámbar resistente a rayaduras.
- Visera solar retráctil e intercambiable.
- Pico aerodinámico fijo.
- Forros lavables y ultra cómodos.
- Ventilaciones y salidas de aire ajustables.
- Certificado DOT.

GOGGLES

UNISEX

NUEVO Lentes Off-Road Can-Am Pyra

448819 • Talla única | Black (90), Grey (09), Red (30)

Los goggles Can-Am Pyra cuentan con un lente de PC inyectado con propiedades antirrayaduras, antivaho y óptica sin distorsión.

- La espuma facial termoformada de 3 capas ofrece un ajuste óptimo.
- La correa de silicón antideslizante mantiene los goggles en su lugar.
- El lente cilíndrico de PC moldeado por inyección proporciona una visión sin distorsión y mayor resistencia a impactos.
- Lente sencillo con propiedades antirrayaduras y antivaho.
- Protector nasal removible para una mayor protección contra residuos.
- Compatibles con lentes graduados (OTG); se ajustan sobre la mayoría de los lentes graduados disponibles en el mercado con una altura de lente inferior a 51 mm y un ancho de varillas de hasta 146 mm.

Gafas fotocromáticas Can-Am Flint

448779 • Talla única | Charcoal Grey (07)

Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece el mejor ajuste.

- Correa de silicona antideslizante que
- mantiene las gafas en su lugar.
- Lente cilíndrica de PC moldeada por
- inyección que proporciona visión sin
- distorsión y mayor resistencia a
- impactos.
- Lente con VLT de 80% a 28%, con rendimiento antirayaduras y antivaho, y recubrimiento espejado.
- Protector de nariz removible para mayor defensa contra partículas.

EQUIPO PARA LODO

UNISEX

Chaqueta impermeable para lodo Can-Am

456046 • S, M, L, XL, 2XL | Black (90), Camo (37)

Chaqueta para lodo fabricada en PVC impermeable.

- 98,5% cloruro de polivinilo (PVC), 1,5% poliéster de malla.
- Costuras soldadas electrónicamente.
- Ventilación en el panel trasero (con malla).
- Puños, dobladillo y capucha elásticos.
- Logo Can-Am.

Pantalones impermeables para lodo Can-Am

456067 • S, M, L, XL, 2XL | Black (90), Camo (37)

Pantalones sobredimensionados fabricados en PVC 100% impermeable.

- 100% cloruro de polivinilo (PVC).
- Costuras soldadas electrónicamente.
- Cintura elástica y puño en el tobillo.
- Logo Can-Am.

ROPA IMPERMEABLE

UNISEX

NUEVO Kit «Oh Sh*t» 2.0 de Can-Am

456080 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Kit impermeable de emergencia unisex Can-Am, ligero, compacto y fácil de guardar.

El kit incluye una chamarra y pantalones.

Tallas unisex diseñadas para ajustarse cómodamente sobre el equipo de conducción (se recomienda que las mujeres elijan una talla menor).

- 100% nailon con recubrimiento de PU.
- Ajuste: Relajado.
- Costuras completamente selladas, impermeable y resistente al viento.
- Transpirabilidad 10K/5K y recubrimiento de PU con acabado repelente al agua duradero C0.
- Ajuste en la parte posterior del cuello.
- Cintura elástica para mayor comodidad.
- Puños elásticos ajustables con lengüeta de Velcro.
- Presilla de conexión para pantalones que asegura la chamarra.
- Elástico, fuelle y lengüeta de Velcro en el dobladillo del pantalón para un ajuste óptimo.
- Bolsa de almacenamiento para la chamarra y los pantalones (unida a la chamarra).
- Detalles y logotipos reflejantes para mayor visibilidad.

Chaqueta unisex Can-Am Seil Lite WP

456072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Hi-Vis Yellow (26), Black (90)

Simples pero cuidadosamente diseñada y bellamente fabricada, esta chaqueta ligera protege contra la intemperie. 100% impermeable. Tallas inteligentes: pensada para ajustarse sobre tu equipo de conducción normal, dimensionada en consecuencia.

- Material principal: 100% poliéster laminado.
- Fit: Relax.
- Impermeable/transpirable: 10K/3K, membrana de 2,5 capas.
- Material de alta visibilidad en las mangas.
- Costuras completamente selladas.
- Cierre frontal con doble tapeta y cremallera unidireccional.
- Capucha ajustable y plegable (dentro del cuello).
- Detalles reflectantes y logo.
- Puños elásticos con agarre de silicona en el interior.
- Ventilación en el panel trasero.
- Dobladillo ajustable.
- Ligera.
- Talla unisex para usar sobre la ropa.
- Para mujeres, se recomienda una talla menos.

Pantalones impermeables Can-Am Seil Lite WP unisex

442457 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Simples pero cuidadosamente diseñados y bellamente fabricados, estos pantalones ligeros protegen contra la intemperie. 100% impermeables. Tallas inteligentes: pensados para ajustarse sobre tu equipo de conducción normal, dimensionados en consecuencia.

- Material principal: 100% poliéster laminado.
- Fit: Relax.
- Impermeabilidad: 10K/3K, membrana de 2,5 capas.
- Cintura elástica con agarre de silicona alrededor.
- Agarres de silicona en el dobladillo inferior.
- Costuras completamente selladas.
- Logo reflectante.
- Abertura en el dobladillo con cremallera.
- Tirantes elásticos para botas.
- Ligero.
- Talla unisex para usar sobre la ropa.
- Para mujeres, se recomienda una talla menos.

COLECCIÓN RALLY

Te presentamos la Colección Rally, un nuevo y audaz capítulo en rendimiento y estilo.
Lleva el ADN de nuestra icónica serie Phantom y reinventa sus gráficos característicos con un toque más nítido, dinámico e inconfundiblemente moderno. Con camisetas y guantes de primera calidad, la Colección Rally está diseñada para combinar a la perfección con nuestros más recientes cascos y lentes Pyra, ofreciendo un look coherente de pies a cabeza para los motociclistas que exigen tanto rendimiento como estilo.

HOMBRES

Camiseta Polo Can-Am

286841 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Red (30)

Nuestro polo Can-Am de manga corta es elástico, duradero y resistente a las arrugas.

- 100 % poliéster.
- Absorbe la humedad.
- Secado rápido.
- Estampado por sublimación.
- Tapeta con botones.

Guantes Can-Am Rally

286836 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Red (30), Army Green (77)

Nuestros nuevos guantes Can-Am Rally son altamente transpirables para condiciones de conducción calurosas. Malla en la parte superior y microante perforado ligero en el interior de la palma para un agarre perfecto y flujo de aire.

- 92% poliéster, 8% spandex.
- Construcción superior de malla ventilada.
- Panel de refuerzo en el pulgar para mayor durabilidad.
- Palma de microante de una sola capa con acolchado mínimo.
- Fuelle elástico en los dedos.
- Puño tipo slip-on en neopreno grabado y expandible.
- Función para pantallas táctiles.

UNISEX

NUEVO Camisa del Rally Can-Am

288333 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Pink (36), Red (30), Black with Graphics (94)

Camiseta de rally diseñada para ofrecer rendimiento y comodidad, confeccionada con materiales técnicos ligeros y con un nuevo y llamativo estampado Rally que le da un estilo deportivo de Can-Am.

- 100 % poliéster.
- Corte: holgado.
- Tela de secado rápido que absorbe la humedad para una máxima comodidad.
- Tratamiento antibacteriano que ayuda a reducir los olores.
- Paneles de malla en las axilas para una mayor ventilación.
- Nuevo estampado Rally.
- Logos sublimados

NUEVO Gorra plana Can-Am Rally

288540 • Talla única | Black (90)

Gorra Can-Am Rally que ofrece comodidad para el día a día y un estilo elegante.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Estampado Rally en toda la superficie.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera
- Bordados en los paneles laterales.
- Visera plana.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.

Guantes Can-Am Rally Shadow D3O®

286871 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Black with Graphics (94)

Diseñados para senderos accidentados y un manejo de alto rendimiento, los guantes Rally Shadow con D3O® ofrecen una protección superior contra impactos y comodidad durante todo el día.

- 92 % poliéster, 8 % spandex.
- Material en la parte superior de la mano con elasticidad en 4 direcciones y altamente resistente a la abrasión.
- Protección de nudillos D3O®.
- Estampado por sublimación en la parte superior de la mano.
- Puño de neopreno con lengüeta ajustable.
- Palma con espuma D3O® Aeromax de 2 mm para reducir la vibración y lograr una conducción más suave.
- Estampado de silicona en los dedos para mejorar el agarre y el control.
- Palma perforada para permitir la circulación del aire y mayor comodidad.
- Lengüeta de TPR con el logotipo de Can-Am para ponérselos y quitárselos fácilmente.
- Palma de microgamuza conductora.

GUANTES

HOMBRES

NUEVO Guantes de malla Can-Am Journey

CE UKCA

446377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Guantes muy transpirables y ligeros, diseñados para los días cálidos de verano en moto. El complemento perfecto para la chamarra Journey Mesh. Certificados por UKCA (marca de conformidad del Reino Unido).

- Composición: 40 % poliéster, 40 % nailon, 10 % poliuretano, 5 % caucho, 5 % algodón
- Certificados por CE/UKCA según la norma EN 13594:2015, Nivel 1.
- Microperforaciones en la palma para aumentar la ventilación.
- Deslizador de TPU para mayor protección y comodidad al andar en moto.
- Material reforzado en la palma. Estampado de silicona para un mejor agarre.
- Micro gamuza conductora en la palma, para que no tengas que quitarte los guantes.
- Correa de TPR personalizada para un ajuste perfecto.
- Lengüeta de tracción personalizada.

Guantes Odyssey WP

CE UKCA

288072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Te presentamos nuestros guantes Can-Am Odyssey WP para hombre, diseñados para combinar elegancia y rendimiento. Fabricados con tela de primera calidad para ofrecer una comodidad y protección sin igual.

- Tela Shoeller de primera calidad.
- Membrana impermeable Sympatex.
- Aislamiento PrimaLoft Gold: 100 g en el dorso, 60 g en la palma.
- Protección moldeada de TPR en los nudillos; certificación CE Nivel 1+ para los nudillos.
- Pulgar e índice compatibles con pantallas táctiles.
- Paneles reflectantes ocultos Scotchlite™.

MUJERES

NUEVO Guantes de malla Can-Am Journey

CE UKCA

446386 • XS, S, M, L, XL | Black (90)

Guantes muy transpirables y ligeros, diseñados para los días cálidos de verano en moto.
El complemento perfecto para la chamarra Journey Mesh.
Certificados por la CE (requisitos de la UE en materia de seguridad, salud y protección ambiental).
Certificados por UKCA (marca de conformidad del Reino Unido).

- Composición: 40 % poliéster, 40 % nailon, 10 % poliuretano, 5 % caucho, 5 % algodón.
- Certificados por CE/UKCA según la norma EN 13594:2015, Nivel 1.
- Microperforaciones en la palma para mejorar la ventilación.
- Deslizador de TPU para mayor protección y comodidad al conducir.
- Material reforzado en la palma.
- Estampado de silicona para un mejor agarre.
- Micro gamuza conductora en la palma, para que no tengas que quitarte los guantes.
- Correa de TPR personalizada para un ajuste perfecto.
- Lengüeta de tracción personalizada.

NUEVO Guantes Odyssey WP

288045 • XS, S, M, L, XL | Black (90)

Te presentamos nuestros guantes Can-Am Odyssey WP para mujer, diseñados para combinar elegancia y rendimiento. Confeccionados con tela de primera calidad para ofrecer comodidad y protección sin igual.

- Certificación CE (requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la UE).
- Tela Shoeller de primera calidad.
- Membrana impermeable Sympatex.
- Aislamiento PrimaLoft Gold: 100 g en el dorso de la mano, 60 g en la palma.
- Protección moldeada de TPR en los nudillos; nivel 1 de la CE + nudillos.
- Pulgar e índice compatibles con pantallas táctiles.
- Paneles reflectantes ocultos Scotchlite™

UNISEX

Guantes Can-Am Phantom D3O® WP

286872 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Diseñados para los terrenos más difíciles y las condiciones climáticas más impredecibles, los guantes Phantom D3O® WP combinan la avanzada protección contra impactos D3O® con el rendimiento impermeable, a prueba de viento y transpirable de la tecnología Sympatex®.

- Material elástico en 4 direcciones en la parte superior de la mano, altamente resistente a la abrasión.
- Acabado DWR libre de PFAS.
- Protección D3O® en los nudillos.
- Logotipo 3D de Can-Am de TPR en la parte superior de la mano.
- Puño de neopreno con correa ajustable.
- Membrana Sympatex® impermeable y a prueba de viento.
- Estampado digital de camuflaje exclusivo de Can-Am.
- Palma con espuma D3O® Aeromax de 2 mm para reducir la vibración y lograr una conducción más suave.
- Estampado hexagonal de silicona conductora en la palma para mejorar el agarre, el control y la limpieza del visor.
- Lengüeta de TPR con el logotipo de Can-Am para ponérselos y quitárselos fácilmente.

GUANTES (MEDIDA CON LA PALMA DE LA MANO)

UNISEX

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Palma (pulgadas)	3	3¼	3½	4	4½	5	5½
Palma (cm)	7.5	8	9.5	10	11.5	13	14

MOCHILAS

UNISEX

Mochila para computadora portátil BRP de 20 L

950003 · Talla única | Black (90)

- Capacidad de 20 L.
- Material de poliéster 900D de alta resistencia.
- Mochila con estructura rígida 3D que se mantiene de pie.
- Compartimento para computadora portátil de hasta 15", separado del compartimento principal.
- Correas ajustables para el pecho.
- Bolsillo organizador en el compartimento principal con clip para llaves.
- Acolchado de espuma en las correas y la espalda para mayor comodidad.
- Asa deslizante para equipaje de mano.
- Bolsillo lateral para botella de agua.
- Pequeño bolsillo oculto en un lado del compartimento para la botella.
- Parche con el logotipo de la marca intercambiable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensiones: L 29 cm x An 21 cm x Al 48 cm.

Bolsa de viaje BRP de 90 L

950001 · Talla única | Black (90)

- Capacidad de 90 L.
- Estructura principal de poliéster 600D con fondo recubierto de TPU 420D.
- Lista para transportar todo tu equipo con un gran compartimento principal y dos compartimentos laterales separados para botas y cascos.
- Compartimentos laterales rígidos moldeados en 3D, ideales para proteger tu casco.
- Sistema de sujeción de correas duradero de Duraflex™.
- Asas robustas a cada lado.
- Colchoneta para cambiar al bebé en un compartimento separado con cremallera.
- Cremalleras YKK™ de alta resistencia.
- Parche con el logotipo de la marca intercambiable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensiones: L 84 cm x An 31 cm x Al 44 cm.

CAN-AM x FASTHOUSE

HOMBRES

Guantes unisex Can-Am x FH Dust

446389 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Army Green (77), Black (90)

Los guantes Dust utilizan materiales de calidad con un ajuste moto tradicional.

- 77% poliamida, 15% poliuretano, 7% elastano, 1% policloropreno.
- Material elástico en 2 direcciones, resistente y ajustado a la forma.
- Palma y protectores de pulgar en Clarino® perforado.
- Puntas de índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles.
- Nudillos con fuelle para mayor destreza.
- Puño bajo perfil moldeado en neopreno.
- Detalles en TPR y estampados en toda la superficie.

Pantalones Can-Am x FH Dust

288018 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Black (90)

Los pantalones Dust están diseñados para quienes se aventuran fuera del camino marcado. Cuentan con un ajuste clásico, bolsillos tipo cargo, paneles interiores de rodilla en cuero genuino y construcción principal en poliéster 600D, todo preparado para resistir las condiciones más duras y mejorar tu desempeño en cada aventura.

- 69% poliéster, 27% nailon, 4% spandex.
- Ajuste: entallado.
- Bolsillos cargo con cremallera.
- Bolsillos de ventilación de malla con cremallera en ambos muslos.
- Tejido principal de cuerpo en poliéster 600 deniers y elasticidad en 4 direcciones.
- Costuras dobles y triples con hilo de nailon de alta resistencia.
- Forro optimizado de tricot suave como seda, con protector de rodilla de ¾ de longitud.
- Diseñados para cada estilo de piloto.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación:

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NUEVO Can-Am x FH Motorall® Flex 2.0

286842 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Black (90)

Diseñado con un corte clásico de pierna recta, el Motorall Flex 2.0 ofrece libertad de movimiento gracias a su resistente confección elástica en cuatro direcciones. Los detalles funcionales, como los bolsillos de ventilación y almacenamiento estratégicamente ubicados y los cierres de fácil acceso, lo hacen tan práctico como cómodo. Las tiras elásticas anchas en los hombros garantizan un ajuste rápido y seguro al ponértelos, para que puedas equiparte y salir sin perder tiempo

- 84 % poliéster, 14 % nailon, 2 % spandex.
- Corte clásico con pierna recta.
- Bolsillos tipo cargo delanteros en el pecho y los muslos con cierre de velcro.
- Bragueta con cremallera para paradas rápidas y fáciles.
- Tirantes elásticos anchos y ajustables con un diseño de jacquard para ponérselos sin esfuerzo, con ajustador.
- Tejido del cuerpo principal elástico en cuatro direcciones para una movilidad total.
- Hilo de nylon de alta resistencia con costuras de doble y triple pespunte para mayor durabilidad.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación:

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

Can-Am x FH Motorall®

441716 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Black (90)

El Motorall® es nuestro probado y confiable pantalón de moto Grindhouse en corte de peto.

- 69% poliéster, 27% nailon, 4% spandex.
- Ajuste: entallado.
- Bolsillos cargo con cremallera en el pecho delantero y en ambos muslos.
- Bolsillos de ventilación de malla con cremallera en ambos muslos.
- Bragueta con cremallera para paradas rápidas.
- Tirantes elásticos ajustables para una colocación cómoda y de fácil acceso.
- Tejido principal de cuerpo en poliéster 600 deniers y elasticidad en 4 direcciones.
- Correas molle en la parte superior del pecho para radios, herramientas y accesorios.
- Costuras dobles y triples con hilo de nailon de alta resistencia.
- Forro optimizado de tricot suave como seda, con protector de rodilla de ¾ de longitud. Diseñado y ajustado para cada estilode piloto.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación::

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

HOMBRES

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Club

288376 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), White (01)

Camiseta de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad.

- 100 % poliéster.
- Gráficos serigrafiados de alta calidad.
- Materiales que absorben la humedad para ayudarte a mantenerte seco.
- Paneles de malla en los costados y debajo de las mangas para mejorar la ventilación.
- Panel trasero más largo para mantener la camiseta metida por dentro y bien sujeta.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en el cuerpo y las mangas.
- Costuras overlock para una durabilidad y longevidad superiores.

Jersey Can-Am x FH Dust

288234 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Black (90)

Jersey de alto rendimiento confeccionado con materiales transpirables y corte tradicional.

- 100 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Gráficos serigrafiados de alta calidad.
- Material que absorbe la humedad para mantenerte seco.
- Paneles de malla en los laterales y debajo de las mangas para ventilación.
- Cola trasera extendida para mantener el jersey metido y seguro.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en cuerpo y mangas.
- Costuras overlock para mayor durabilidad y resistencia.

Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Scorch

288387 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Suéter con capucha de peso medio para hombre, de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Corte tipo suéter con capucha forrada.
- Gráficos serigrafiados.
- 70 % algodón, 30 % poliéster reciclado.
- Tejido suave de peso medio (280 g/m²).
- Dos bolsillos delanteros de ribete.
- Puños y dobladillo de la cintura acanalados.

Sudadera estilo pullover Can-Am FH Mav

288227 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Gold (11)

Sudadera con capucha tipo pullover para hombre.

- 80% algodón, 20% poliéster.
- Material suave de peso medio (280 g/m²).
- Fit: Regular.
- Dos bolsillos frontales tipo welt.
- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Gráficos impresos en serigrafía.
- Puños de manga y dobladillo de cintura acanalados.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Desert de manga larga

288341 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (09), Silver (08)

Camisa de manga larga «Desert», diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Estampado suave de plastisol en el brazo.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Heritage

288342 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Sand (03)

Camiseta Heritage diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la manga derecha.

MEN'S

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Off-Road Club

288344 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), White (01)

Camiseta del Off-Road Club diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la manga derecha.

Camiseta Can-Am x FH High Country

288235 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92)

Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse con gran estampado plastisol suave en la espalda y pequeño estampado en la parte delantera del pecho.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: Slim.
- Cuello bordado
- Etiqueta tejida Can-Am x Fasthouse en la manga derecha del usuario.

Camiseta Can-Am x FH Standstrike

288371 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Brown (04)

Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse

- 100% algodón.
- 145 g/m².
- Corte: slim.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am x FH Scorch

288372 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Silver (08)

Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse

- 100% algodón.
- 145 g/m².
- Corte: slim.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am x FH Off-Road Crew

288224 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Black (90)

Camiseta de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse con un estampado Off-Road en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Ajuste: Slim.
- Cuello acanalado.
- Cita en el lado izquierdo del pecho y en la espalda.

Playera Can-Am x FH Coilover

288065 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Camiseta ultrasuave de 100 % algodón peinado hilado en anillos.

- 100 % algodón peinado hilado en anillos.
- Corte: ajustado.
- Tejido suave y ligero.
- Cuello redondo.
- Diseños serigrafiados con tinta plastisol.

MUJERES

NUEVO Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Desert

288339 • S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

Sudadera con capucha diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo atrevido e informal con detalles gráficos de alta calidad.

- Felpa 100 % algodón.
- Corte: regular.
- Gráfico suave de plastisol en la parte delantera.
- Bolsillo canguro.
- Puños y dobladillo acanalados.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en el dobladillo de la manga.
- Etiqueta principal transferida térmicamente en el interior para mayor comodidad.

Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Off-Road Crew

288229 • S, M, L, XL, 2XL | Ivory (97)

Suéter con capucha de peso medio para mujer.

- 80 % algodón, 20 % poliéster.
- Corte: regular.
- Tejido suave de peso medio (280 g/m²).
- Dos bolsillos delanteros de ribete.
- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Diseños serigrafiados.
- Puños y dobladillo de la cintura acanalados.

Camiseta Can-Am x FH Dust to Dawn

288375 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90), Ivory (97)

Camiseta para mujer de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- 100 % algodón.
- 190 g/m².
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

UNISEX

Gorro Can-Am x FH Adventure

288231 • Talla única | Army Green (77), Black (90)

Gorro de punto grueso con vuelta, resultado de la colaboración Can-Am x Fasthouse.

- 100% acrílico.
- Material ultrasuave que no pica.
- Parche tejido Can-Am x Fasthouse en la parte frontal.
- Pequeña etiqueta doblada Can-Am x Fasthouse en la parte trasera.

Sombrero de Paja Can-Am x FH

448814 • Talla única | Khaki (05)

Sombrero de paja de ala ancha con correa ajustable en la barbilla.

- 100% paja.
- Parche en la parte frontal.
- Talla única (se adapta a la mayoría).

Can-Am x FH Tube

288232 • Talla única | Black (90)

Prenda tubular versátil, elástica y cómoda para la cabeza.

- 92 % poliéster, 8 % spandex.
- 12 configuraciones diferentes: bandana, cinta para la cabeza,
- pasamontañas y más.

UNISEX

NUEVO Gorra Can-Am x FH Dust

288335 • Talla única | Black (90), Ivory (97)

Gorra fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo llamativo y elegante.

- Sarga 100 % algodón.
- Malla: 100 % poliéster.
- Diseño de 5 paneles.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.
- Bordados de FH y Can-Am en los paneles laterales.

NUEVO Gorra Can-Am x FH Club

288336 • Talla única | Black (90)

Gorra de club fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, con un diseño sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 80 % acrílico y 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado con detalles serigrafiados en la parte delantera.
- Visera plana.
- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cierre snapback en la parte trasera.
- Visera plana y parte inferior de la visera a juego.

Gorra plana de malla Can-Am x FH Dust to Dawn

288370 • Talla única | Black (90), White (01)

Una gorra tipo «trucker» de perfil medio con 5 paneles y cierre snapback, de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- 48 % poliéster, 42 % acrílico, 10 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Cintas con el logotipo de la marca y etiqueta con la bandera de Fasthouse®.
- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cierre snapback en la parte trasera.
- Visera plana y parte inferior de la visera a juego.

Gorra plana Can-Am x FH Dust

288374 • Talla única | Black (90)

Una gorra snapback de 5 paneles con perfil profundo y estructura, fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, confeccionada con lana acrílica de primera calidad.

- 80 % acrílico, 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Perfil profundo y estructura. Bordado 3D con estampado en la parte delantera.
- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cinta con el logotipo de la marca y etiqueta con bandera.

NIÑOS

NUEVO Gorra Can-Am x FH Club

288347 • Talla única | Black (90)

Gorra de club para niños diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 80 % acrílico y 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado con detalles serigrafiados en la parte delantera.
- Visera plana.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.
- Bordado «FH» en el panel lateral.
- Bordado «Can-Am» en el panel lateral.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Club

288346 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14 | Black (90)

Camiseta de club creada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, diseñada para ofrecer rendimiento, durabilidad y ventilación, con gráficos de alta calidad y un corte atlético para que conduzcas con confianza.

- 100 % poliéster.
- Gráficos serigrafiados de alta calidad.
- Materiales que absorben la humedad para ayudarte a mantenerte seco.
- Paneles de malla en los costados y debajo de las mangas para una mejor ventilación.
- Panel trasero más largo para mantener la camiseta metida por dentro y segura.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en el cuerpo y las mangas.
- Costuras overlock para una durabilidad y longevidad superiores.

COLECCIÓN CAN-AM X 24.7

UNISEX

NUEVO Gorra plana Can-Am X 24.7 Amarillo/Blanco opaco

288587 • Talla única | Ivory (97)

Colaboración entre Can-Am y X 24.7 Hunt.
- Pana 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.
- Parte delantera semirrígida.
- Cordón.
- Parche bordado y tejido en la parte delantera y logotipo de la marca en los costados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

NUEVO Gorra de pana amarilla Can-Am X 24.7

288588 •Talla única | Yellow (10)

Gorra de la colaboración entre Can-Am y 24.7 Hunt, con visera plana y tela de pana para un ajuste cómodo de inspiración vintage.
- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.
- Cordón.
- Parche bordado de Can-Am a color en la parte delantera y logotipos de la marca a ambos lados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre snapback en la parte trasera

Gorra Can-Am x 24.7 con visera curva

288482 • Talla única | Black (90)

Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.
- Composición: 100 % algodón de pana.
- Construcción de 5 paneles.
- Visera curva.
- Parche bordado en el frente.
- Logos bordados en ambos lados de la gorra.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Cierre snapback en la parte trasera

Gorra Can-Am x 24.7 Green Rope

288484 • Talla única | Army Green (77)

Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.
- Composición: 100 % algodón.
- Construcción de 5 paneles.
- Visera plana.
- Cuerda decorativa.
- Parche bordado de pato en color Can-Am en el frente.
- Logos bordados en ambos lados de la gorra.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Cierre snapback en la parte trasera.

NIÑOS

NUEVO Gorra curvada Can-Am x 24.7

288590 •Talla única | Black (90)

Colaboración entre Can-Am y X 24.7 Hunt para jóvenes.
- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera curvada.
- Parche bordado de un pato en la parte delantera.
- Logotipos bordados a ambos lados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

ROPA PARA EL DÍA A DÍA

HOMBRES

NUEVO Rompevientos polar Can-Am

456078 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

El rompevientos de lana Can-Am es ideal para usar debajo de la chamarra de malla Journey y así brindar más calidez y proteger del viento, o para usarlo por sí solo cuando no estás en el vehículo.

- 100 % poliéster (295 g/m²).
- Corte: regular.
- Membrana de TPU transpirable y a prueba de viento.
- Logotipo de Can-Am en el hombro.
- Tres bolsillos con cremallera.
- Cremalleras YKK® de alta calidad en toda la prenda.
- Detalles y logotipos reflectantes para una mayor visibilidad.

NUEVO Camiseta Can-Am Turbo de manga larga

288329 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Camiseta Turbo LS para hombre de Can-Am, diseñada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en las mangas y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha

NUEVO Camiseta Can-Am Cosmos

288330 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Heather Charcoal (29)

Camiseta Can-Am Cosmos confeccionada con tela suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Sizzled

288331 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Heather Grey (27), Black (90)

Camisa Can-Am Sizzled confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- Color liso: 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Mezcla: 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Flameter

288388 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Army Green (77)

Camiseta Flameter para hombre de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior izquierda.

HOMBRES

NUEVO Camiseta Can-Am Best Way

288391 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Bronze (92), Heather Charcoal (29)

Camiseta Can-Am Best Way confeccionada con tela suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior izquierda.

Camiseta Can-Am Heritage

288275 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Heather Grey (27)

Camiseta gráfica casual para hombre con diseño Heritage en la espalda.

- Color liso: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Color jaspeado: 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Cuello canelé.
- Pequeño logo Can-Am delante y diseño en la espalda.
- Pequeña etiqueta bordada delante.

Camiseta Can-Am '73

288276 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Camiseta gráfica casual para hombre con gran logo 73 Can-Am delante.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Cuello canelé.
- Pequeña etiqueta bordada delante.

Camiseta Can -Am Off-Road Livin

288423 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Bronze (92)

Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Pequeño diseño gráfico de Can-Am en el lado izquierdo del pecho y un diseño artístico en la espalda.

Camiseta Can-Am Division

288432 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Black (90)

Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am Unstoppable

288433 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Bronze (92)

Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

HOMBRES

Camiseta Can-Am Vision

288488 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Heather Charcoal (29)

Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Pequeño diseño gráfico en el lado izquierdo del pecho y diseño artístico en la espalda.

Camiseta Can-Am DNA

288173 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Black (90), Sand (03)

Camisa de hombre con diseño gráfico de Can-Am, ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: regular.
- Cuello acanalado.
- Diseño gráfico de Can-Am en la parte delantera.

Sobrecamisa a cuadros Can-Am Bonded

288163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Burgundy (35)

Sobrecamisa de franela con microforro polar, perfecta para días fríos.

- Composición: 100 % algodón (Franela), forro 100 % poliéster.
- Corte: Relaxed.
- Cierre frontal con botones Can-Am de 4 orificios grabados.
- Tejido en espiga unido a suave microforro polar.
- Espalda y bolsillo delantero cortados en sesgo para mayor elasticidad.
- Dos bolsillos laterales y dos bolsillos en el pecho.
- Pequeño logo Can-Am bordado en el bolsillo delantero.
- Asa para colgar centrada en la espalda.

MUJERES

NUEVO Rompevientos polar Can-Am

456079 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

- El suéter rompevientos polar de Can-Am es ideal para usar debajo de la chamarra Journey Mesh y así agregar calidez y proteger del viento, o para usarse por sí solo cuando no estás en el vehículo.
- Confeccionado con polar de rejilla unido a una membrana a prueba de viento. La estructura de rejilla ayuda a liberar el exceso de calor y humedad durante el movimiento, lo que lo hace muy adecuado para la comodidad al conducir.
- 100 % poliéster (295 g/m^2).
- Corte: regular.
- Membrana de TPU transpirable y a prueba de viento.
- Dos bolsillos con cremallera.
- Cremalleras YKK® de primera calidad en toda la prenda.
- Detalles y logotipos reflectantes para una mayor visibilidad.

NUEVO Camiseta Can-Am Turbo

288332 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Heather Charcoal (29)

Camiseta Turbo para mujer de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m^2).
- Corte: ajustado.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Flameter

288389 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Heather Charcoal (29), Pink (36)

Camiseta Flameter para mujer de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster 160 g/m^2).
- Corte: ajustado.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior izquierda.

MUJERES

NUEVO Camiseta Can-Am Wind Sister

288390 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Heather Grey (27)

Camiseta Can-Am Wind Sister confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: ajustado.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior izquierda.

Camiseta Can-Am '73

288286 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

Camiseta informal para mujer con diseño gráfico y un gran logotipo de «73 Can-Am» en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

Camiseta Can-Am Division

288434 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90), Pink (36)

Camiseta informal con diseño gráfico para mujer.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte ajustado.
- Cuello acanalado.
- Logotipo de Can-Am en el pecho y diseño artístico en la espalda.

UNISEX

Can-Am Phantom Jersey

288270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Charcoal Grey (07), Dark Navy (16), Grey (09)

¡Nuestra clásica camiseta Can-Am con un nuevo diseño!

- 100 % poliéster.
- Corte: regular.
- Tejido de secado rápido que absorbe la humedad para una máxima comodidad.
- Tratamiento antibacteriano para evitar los olores.
- Tejido de malla para una mayor ventilación en las axilas.
- Logos sublimados.

NUEVO Gorra plana Can-Am Flameter

288403 • Talla única | Army Green (77)

Gorra Can-Am Flameter diseñada con una visera plana para ofrecer un estilo clásico y cómodo.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Bordados en el panel frontal.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca

NUEVO Gorra curvada Can-Am Waypoin

288404 • Talla única | Sand (03), Black (90)

Gorra Can-Am Waypoint diseñada con una visera curvada para ofrecer un estilo clásico y cómodo.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Parche bordado de sarga en la parte delantera.
- Visera curvada.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

UNISEX

NUEVO Gorra curva Can-Am Turbo

288539 • Talla única | Black (90), Bronze (92)

Gorra Can-Am Turbo diseñada con una visera curvada para ofrecer un estilo clásico y cómodo

- 100 % sarga de algodón.
- Malla tipo poliéster 100 %.
- Diseño de 6 paneles.
- Bordado 3D en la parte delantera.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Paneles de malla en la parte trasera para mayor ventilación.
- Cinta interior con la marca Can-Am

NUEVO Gorra de malla lisa Can-Am Cosmos

288541 • Talla única | Black (90)

Gorra Can-Am Cosmos con visera plana y panel trasero de malla para un ajuste cómodo de inspiración retro.

- 100 % algodón .
- Malla tipo poliéster 100 % .
- Gorra estructurada de 5 paneles.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.
- Parche en el centro del frente.
- Pequeña etiqueta de Can-Am en la parte trasera.

Gorra lisa Can-Am Unstoppable

288495 • Talla única | Black (90), Silver (08)

Gorra unisex Unstoppable con visera plana que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.

Can-Am Racing Adjustable Cap

288080 • Talla única | Black (90), Charcoal Grey (07)

Gorra Can-Am Racing que ofrece comodidad para el día a día y un estilo elegante.
100 % sarga de algodón.

- Diseño de 6 paneles.
- Visera curvada.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera.
- Inspirada en las carreras.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera con una pequeña etiqueta de Can-Am.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

NIÑOS

NUEVO Camiseta Can-Am Cosmos

288345 • 3–4, 5–6, 7–8, 10–12 | Army Green (77), Heather Grey (27)

Camiseta Can-Am Cosmos para niños, confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- Color liso: 60 % algodón, 40 %poliéster (160 g/m^2).
- Mezcla de colores: 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m^2).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad

NUEVO Gorra Can-Am Est. '73

288348 • Talla única | Army Green (77)

Gorra curvada Can-Am Est. '73 para niños, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo sencillo y elegante.

- 100 % sarga de algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Bordado 3D en la parte delantera.
- Visera curvada.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.

COLECCIÓN SIGNATURE

HOMBRES

NUEVO Camiseta Can-Am Emblem de manga larga

288538 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Camiseta Can-Am Emblem LS diseñada con tela suave para un uso cómodo diario.
- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior derecha de la espalda.

Camiseta Can-Am Emblem

288148 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Heather Grey (27), Sand (03), Army Green (77)

Camiseta Signature para hombre con logo Can-Am y líneas emblemáticas en el frente.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Heather Grey (27): 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Cuello canelé.

Sudadera de cuello redondo Can-Am Emblem

288241 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Heather Grey (27)

La sudadera de cuello redondo con el emblema de Can-Am ofrece calidez, comodidad y una sensación de alta calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario.
- Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster (300 g/m²).
- Corte: holgado.
- Acabado biocarbonizado para mayor suavidad y comodidad.
- Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Cuello, dobladillo y puños acanalados.
- Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.

NUEVO Sudadera tipo pullover Can-Am Emblem

288535 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

Sudadera con capucha y emblema Can-Am confeccionada con felpa de alto gramaje para brindar calidez y comodidad de primera calidad.
- Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster
- (300 g/m²).
- Corte: holgado.
- Lavado mineral para un aspecto envejecido y auténtico.
- Acabado biológico carbonizado para mayor suavidad y comodidad.
- Tela de fácil cuidado.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Etiqueta principal de transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.
- Ribete en los puños y el dobladillo.
- Bolsillo canguro.

Sudadera con capucha y cierre Can-Am Emblem

288338 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Sand (03)

Sudadera con capucha y cremallera de la colección Signature.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- 300 g/m².
- Corte: holgado.
- Acabado bio carbonizado.
- Bolsillo canguro.
- Ribetes en los puños y el dobladillo.
- Capucha con cordón

HOMBRES

Sudadera tipo pullover Can-Am Emblem

288242 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Army Green (77), Black (90), Sand (03)

Sudadera con capucha para hombre de la colección Signature, con el logotipo de Can-Am y las emblemáticas
líneas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- 300 g/m².
- Corte: holgado.
- Acabado biocarbonizado para un aspecto más suave y de alta calidad.
- Ribete en los puños y el dobladillo.
- Bolsillo canguro.

Can-Am Off-Road Livin' Pullover Hoodie

288425 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Bronze (92)

Sudadera con capucha tipo pullover Can-Am.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- 300 g/m².
- Corte: holgado.
- Acabado biocarbonizado para un aspecto más suave y de alta calidad.
- Ribete en los puños y el dobladillo.
- Bolsillo canguro.
- Estampado gráfico suave en plastisol en la espalda. Logotipo habitual de Can-Am en el lado izquierdo del pecho.

MUJERES

Can-Am Emblem T-shirt

288187 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90), Pink (36)

Camiseta exclusiva para mujer con el logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²)
- Corte: ajustado
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

Suéter de cuello redondo Can-Am Emblem

288243 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

La sudadera de cuello redondo con el emblema de Can-Am ofrece calidez, comodidad y una sensación de alta calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % felpa de poliéster (300 g/m²).
- Corte: regular.
- Acabado biocarbonizado para mayor suavidad y comodidad.
- Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Cuello, dobladillo y puños acanalados.
- Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.

Sudadera tipo Pullover Can-Am Emblem

288244 • XS, S, M, L, XL, 2XL | Army Green (77), Black (90)

La sudadera con capucha Can-Am Emblem ofrece calidez, comodidad y un tacto de primera calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario.

- Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster (300 g/m²).
- Corte: regular.
- Acabado biológico carbonizado para mayor suavidad y comodidad.
- Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.
- Ribete en los puños y el dobladillo.
- Bolsillo canguro.

UNISEX

Gorra exclusiva Can-Am 1973

288112 • Talla única | Red (30)

Gorra curva icónica de 1973 que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % sarga de algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Parche bordado de Can-Am en la parte delantera.
- Visera curva.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con la marca Can-Am

NUEVO Gorra Can-Am Flag Emblem

286843 • Talla única | Black (90), Army Green (77), Grey (09), Sand (03)

Gorra con el emblema de la bandera de Can-Am, diseñada con una visera curvada para ofrecer una silueta clásica y cómoda.

- 100 % sarga de algodón.
- Estructura de 6 paneles.
- Logotipo de Can-Am bordado en el centro del frente.
- Visera curvada para un look clásico y estructurado.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Etiqueta con la bandera en el panel lateral.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

Gorra Can-Am Emblem

288142 • Talla única | Sand (03)

Gorra exclusiva con el logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 100 % algodón.
- Logotipo de Can-Am bordado en la parte delantera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior y etiqueta con bandera en la parte trasera.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Gorra plana Can-Am Off-Road Livin'

288323 • Talla única | Black (90), Bronze (92)

Gorra unisex Off-Road Livin' con visera plana.

- Composición: 100 % algodón.
- Malla: 100 % poliéster.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado en la parte delantera.
- Cinta interior con la marca Can-Am.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Gorra pre-curvada Can-Am Division

288431 • Talla única | Army Green (77), Black (90)

Gorra precurvada de la división todoterreno de Can-Am con bordado 3D que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Bordado 3D y bordado plano con puntada de satén en la parte delantera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Can-Am Reversible Camo Beanie

288160 • Talla única | Army Green (77)

Gorro reversible dos en uno con nuestro nuevo diseño de punto de camuflaje hexagonal.

- 95 % acrílico, 4 % nailon, 1 % spandex.
- Hipoalergénico.
- Pequeña etiqueta Can-Am doblada en la parte delantera.
- Logotipo de Can-Am bordado en la parte delantera.

UNISEX

NUEVO Gorro Can-Am Flag Emblem

286847 • Talla única | Army Green (77), Black (90), Grey (09)

Gorro con el emblema de la bandera de Can-Am, diseñado con un tejido supersuave para ofrecer un estilo cálido y cómodo.

- 87 % poliéster, 10 % lana, 3 % spandex.
- Tejido acanalado que brinda elasticidad y comodidad.
- Borde doblado para un look clásico y seguro.
- Parche de Can-Am en la parte delantera.
- Tacto suave y acogedor.

Pañuelo Signature 1973

288281 • Talla única | Black (90), Wine (32), Denim Blue (79)

¡Nuestro pañuelo es un accesorio alegre, perfecto para nuestros motociclistas más atrevidos!

Se convertirá en tu nueva prenda imprescindible para andar en moto.

- 100 % algodón.
- Dimensiones: 24" x 24".
- Se puede usar de muchas maneras diferentes.
- Estampado a cuadros, con el logotipo de Can-Am y la fecha 1973 impresa.

NUEVO Tubo para conducir Can-Am

288405 • Talla única | Black (90), Black with Graphics (94)

Pañuelo ligero para ciclistas, diseñado para brindar comodidad y protección versátil durante las actividades al aire libre.

- Tejido 100 % poliéster.
- Tela ligera con protección UV50.
- Diseño con estampado en toda la superficie.
- 12 formas diferentes de uso: pañuelo, diadema, pasamontañas y más.
- Protege del sol, el viento o el frío.
- Costuras planas para evitar rozaduras en la piel.
- Etiqueta tejida con los colores de Can-Am.

PLAY Y LICENCIAS

JUGUETES Y COLECCIONABLES

VARIOS

NUEVO 1:10 Juguete a control remoto Can-Am Maverick X3
(No ilustrado)

B10828 | Denim Blue (79)

Dimensiones del producto: 341 x 168 x 170 mm.
- Control remoto en 4 direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha.
- Suspensión funcional.
- Luces delanteras y traseras funcionales.
- Diseño exterior auténtico.
- Diseño realista de la banda de rodadura de las llantas.

NUEVO Maverick X3 X rs Turbo RR Edición de invierno
(No ilustrado)

B10794 | Navy (89)

Dimensiones del producto: 378 x 161 x 153 mm.
- Construcción de metal fundido a presión.
- Orugas móviles.
- Orugas delanteras ajustables.
- Suspensión funcional.
- Puertas abatibles.
- Detalles interiores de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.
- Diseño realista de las orugas.

1:12 Réplica Premium Maverick X3 X RS Turbo RR

B10787 | Black (90)

Dimensiones del producto: 286 x 155 x 145 mm
- Metal fundido y plástico.
- Ruedas de libre rodaje.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas abatibles.
- Detalles interiores de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.

1:12 Réplica premium X rs Turbo RR con accesorios

B10788 | Red (30)

Dimensiones del producto: 281 x 155 x 161 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas que se pueden abrir.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.
- Accesorios como el portaequipos Adventure, el portaequipos giratorio LinQ y una llanta.

1:12 Réplica premium del Maverick X3 X RC Turbo RR

B10789 | Red (30)

Dimensiones del producto: 286 x 155 x 145 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas que se pueden abrir.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick R X rs de metal fundido con Smart-Shox
(No ilustrado)

B10818 | Navy (89)

Dimensiones del producto: 105.2 x 56.7 x 60.3 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Ventanas transparentes y detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.
- Baca y llanta de repuesto.

VARIOS

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick R MAX X rs de metal fundido con Smart-Shox
(No ilustrado)

B10819 | Navy (89)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick X3 DS Turbo de metal fundido
(No ilustrado)

B10816 | Denim Blue (79)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick X3 MAX X RC Turbo RR de metal fundido
(No ilustrado)

B10817 | Red (30)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.
- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.

1:32 Maverick Sport de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10790 | Mixed color (18)

Este paquete incluye:
- 12 unidades del Maverick Sport X RC a escala 1:32 (rojo).
- 12 unidades del Maverick Sport X XC a escala 1:32 (plateado).

1:32 Maverick Trail de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10791 | Mixed color (18)

Este paquete incluye:
- 12 unidades de Maverick Trail DPS a escala 1:32 (negro).
- 12 unidades de Maverick Trail DPS a escala 1:32 (azul).

1:32 Commander de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10792 | Mixed color (18)

Este paquete incluye:
- 12 unidades de Commander XT-P (naranja) a escala 1:32.
- 12 unidades de Commander XT (negro) a escala 1:32.

Defender de metal fundido a presión, paquete de 24 piezas

B10793 | Mixed color (18)

Este paquete incluye:
- 12 unidades de Defender X mr a escala 1:32 (plateado).
- 12 unidades de Defender XT HD9 a escala 1:32 (azul marino).

PIEZAS DE REPUESTO

VARIOS

Almohadilla De Servicio Para Casco

448695 • Talla única | Black (90)

- Pieza diseñada para sostener un casco durante su mantenimiento.

RAYVIK

VARIOS

Forro de repuesto para casco Rayvik X5

929166 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL | Black (90)

- Forro de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.
- Las tallas no son intercambiables.

Almohadillas para las mejillas Rayvik X5

929167 • XS, S, L, 3XL, 4XL | Black (90)

- Almohadillas de recambio para el casco Rayvik X5.
- XS (50 mm).
- S (45 mm).
- L (40 mm); tamaño original para los cascos de tallas M, L y XL.
- 3XL (35 mm).
- 4XL (30 mm).

Protector nasal de repuesto para gafas Rayvik
(No ilustrado)

940021 • Talla única | Black (90)

- Compatible con los lentes Rayvik.

Rayvik X5 Replacement Peak

929168 • Talla única | Black (90), Sand (03)

- Visera de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.
- Incluye un soporte de visera de seguridad.

Tija de sillín desmontable de repuesto Rayvik X5

929169 • Talla única | Black (90)

- Pieza de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.

Rejillas laterales Rayvik X5
(No ilustrado)

929237 • Talla única | Black (90)

- Rejillas laterales de malla de repuesto para el Rayvik X5.

VARIOS

Lentes espejados Off-Road Rayvik

940022 · Talla única | Red (30), Yellow (10)

- Lente opcional para los lentes Rayvik.
- Cat. 2, color base ámbar.
- Recubrimiento totalmente espejado.
- Con tratamiento antivaho.
- Ideal para días soleados y parcialmente nublados.

Lentes transparentes Off-Road Rayvik

940017 · Talla única | Clear (00)

- Se adapta a todos los lentes Rayvik.
- Lente de PC inyectado.
- Antivaho

Lentes de invierno con espejo para gafas Rayvik

940020 · Talla única | Red (30), Sand (03), Yellow (10)

- Lente opcional para los lentes Rayvik.
- Cat. 2, color base rosa, recubrimiento totalmente espejado, ideal para días soleados y parcialmente nublados.

Lentes de invierno para gafas Rayvik

940019 · Talla única | Clear (00), Pink (36), Yellow (10)

- Compatible con los lentes Rayvik.

Lentes desprendibles para gafas Off-Road Rayvik

940015 · Talla única | Clear (00)

- Paquete de 10.

VIBE

VARIOS

Kit Vibe Velcro® y adhesivo

929152 · Talla única | Black (90)

Velcro® y adhesivo de repuesto para la aplicación Vibe.

- Velcro® para altavoz (2x)
- Velcro® para micrófono con cable (1x)
- Velcro® para micrófono de brazo (1x)
- Velcro® para estabilizador de micrófono de brazo (1x)
- Esponja antiviento para micrófono de brazo (1x)
- Velcro® de sujeción universal Vibe (1x) (4unidades)
- Adhesivo universal de doble cara Vibe (1x) (2 piezas)
- Adhesivo universal de una sola cara Vibe (1x) (3 piezas)

Micrófono Vibe

929132 | Black (90)

- Compatible con el sistema de comunicación Vibe de BRP.

Vibe Speakers

929133 | Black (90)



- Compatible con el Sistema de Comunicación Vibe de BRP.

PYRA

VARIOS

NUEVO Pivotes Pyra X1 RPM Peak
(No ilustrado)

929173 | Black (90)

- Juego de pivotes de repuesto para la visera de los cascos Pyra X1.

NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929212

929182 · Talla única | Green (70), Grey (09), Orange (12)

- Compatible con Pyra X1 929212

NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929153

929183 · Talla única | Black (90)

- Compatible con Pyra X1 #929153

NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929211

929184 · Talla única | Black (90), Pink (36), Sand (03)

- Compatible con Pyra X1 #929211

Forro interior Pyra

929060 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (07), Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Almohadillas Para Mejillas Pyra

929061 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (07), Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Deflector de Viento Pyra

929062 · S (compatible con XS/S/M/L), (compatible con XL/2XL/3XL) | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Pivotes de Visera Pyra

929073 · Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.
- Incluye 2 piezas.

VARIOS

Pivotes de Visera Fija Pyra	**929096**	Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.
- Incluye 2 piezas.

Rejilla de Ventilación Frontal Pyra	**929097** • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Visera Can-Am Pyra Phantom	**929163** • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Black (90), Grey (09)

- Compatible con el casco Pyra estilo 929159.

Visera Pyra Fade	**929091** • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Beige (02), Grey (09), Turquoise (Aqua) (76), White (01)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Visera Can-Am Pyra	**929063** • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Blue (80), Charcoal Grey (07), Red (30)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

Visera Can-Am Pyra Dune	**929064** • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Charcoal Grey (07), Grey (09), Red (30), Sand (03)

- Compatible con la familia de cascos Pyra.

EXOME

VARIOS

NUEVO Inserto Pinlock® para Exome M1 *(No ilustrado)*	**929174** • Talla única	Clear (00)
	• Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con los cascos Exome M1	
NUEVO Forro para casco Exome M5	**929177** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90)
	• Compatible con el casco Exome M5	
NUEVO Almohadillas para las mejillas Exome M5	**929178** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90)
	• Compatible con el casco Exome M5	
NUEVO Inserto Pinlock® para Exome M5 *(No ilustrado)*	**929179** • Talla única	Clear (00)
	• Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con los cascos Exome M5.	
NUEVO Tubo de respiración de aire forzado Exome F5	**929216** • Talla única	Black (90)
	• Se adapta a los cascos Exome F5; incluye el tubo y la pieza principal para su instalación en el casco; se puede utilizar para convertir el casco Exome F5 en una versión de ventilación forzada.	
NUEVO Protección Exome M5	**929219** • Talla única	Clear (00), Smoke (57)
	• Visera de repuesto para el casco Exome M5.	
NUEVO Protección Exome M1	**929221** • Talla única	Clear (00), Smoke (57)
	• Visera compatible con Pinlock®. • Compatible con el casco Exome M1 y el casco modular Can-Am Exome 929190 (DOT/ECE).	
NUEVO Peak Exome M1	**929222** • Talla única	Black (90), Matte Black (90)
	• Compatible con los cascos Exome M1.	

NUEVO Peak Exome M5

929223 · Talla única | Black (90)

- Compatible con los cascos Exome M5.

NUEVO Forro para casco Exome F5

929224 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

- Compatible con los cascos Exome F5.

NUEVO Almohadillas para la mejilla Exome F5

929226 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

- Compatible con los cascos Exome F5.

NUEVO Protección Exome F5

929227 · Talla única | Clear (00), Smoke (57)

- Visera de repuesto compatible con Pinlock® para el casco Exome F5.

NUEVO Inserto Pinlock para Exome F5

(No ilustrado)

929228 · Talla única | Clear (00)

- Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con la familia de cascos Exome F5.

NUEVO Cortina de aire forzado para el cuello Exome F5

929229 · Talla única | Black (90)

- Compatible con el casco Exome F5; cortina para el cuello grande para la versión con ventilación forzada.

NUEVO Rejilla de ventilación superior Exome F5

929232 · Talla única | Black (90)

- Compatible con los cascos Exome F5, originalmente en la versión sin ventilación forzada. Se puede utilizar para convertir el casco Exome F5 con ventilación forzada en un casco sin ventilación forzada.

Forro interior Exome

DOT ECE22.06

929188 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90)

- Compatible con casco modular Can-Am Exome (DOT/ECE) (929190) y casco
- abierto Can-Am Exome (DOT/ECE) (929185).

VARIOS

Pantalla de Lente Única Exome

929044 • Talla única | Clear (00)

- Compatible con casco Can-Am Exome (929040).
- Pantalla facial de repuesto compatible con Pinlock para cascos Exome.

Cortaviento de Mentón Exome Summer

929046 • Talla única | Black (90)

- Adaptable al casco Can-Am Exome (929040).

Kit de Sujetadores de Visera Exome

929047 • Talla única | Black (90)

- Adaptable al casco Can-Am Exome (929040).

Forro Interior Exome Summer

929049 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (07)

- Adaptable a la familia de cascos Exome.

Visera Exome

929057 • Talla única | Black (90), Matte Black (93)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

Kit de Ventilación Exome Summer

929065 • Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

Mecanismo de protección Exome

929067• Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

VARIOS

Junta de Sellado del Escudo

929070 · Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

Filtro Solar Exome Summer

DOT ECE 22.06

929072 · Talla única | Smoke (57), Clear (00)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

Fundas Para el Mentón Exome Summer

929075 · Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos Exome.

Almohadillas Para las Mejillas Exome Summer

929092 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (07)

- Compatible con la familia de cascos para verano Exome

Pico Exome Open Face

929145 · Talla única | Black (90)

- Compatible con la familia de cascos de Exome Open Face.

Cabecera Exome Open Face

DOT

929147 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Charcoal Grey (07)

- Compatible con la familia de cascos Exome Open Face.
- Solo versión con certificación DOT.

Almohadillas Para las Mejillas Exome

929148 · XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL | Black (90), Charcoal Grey (07)

- Compatible con la familia de cascos de verano de Exome Open Face.

RETRO OPEN-FACE

VARIOS

Visera Retro Abierta RPM Peak

929192 · Talla única | Black (90)

- Se adapta al casco Retro Open Face.

Almohadillas para las mejillas Retro Open-Face

929193 · S, M, L, XL, 2XL | Black (90)

- Se adapta al casco Retro Open Face.

FLINT

VARIOS

Gafas Flint Desprendibles

448759 · Talla única | Clear (00)

- Pestañas transparentes listas para usar.
- Paquete de 10 unidades.

Protector Nasal Para Gafas Flint

448760 · Talla única | Black (90)

- Compatible con todas las gafas Flin.
  - Flint Dune.
  - Flint Fade.
  - Flint Phantom.

Gafas Flint con Lente Transparente UV Simple

448764 · Talla única | Clear (00)

- Compatible con todas las gafas Flin.
  - Flint Dune.
  - Flint Fade.
  - Flint Phantom.

Gafas Flint con lente cromada UV Simple

448765 · Talla única | Blue (80), Chrome (99), Red (30), Turquoise (Aqua) (76), Yellow (10)

- Compatible con todas las gafas Flin.
  - Flint Dune.
  - Flint Fade.
  - Flint Phantom.

Lente UV fotocromática Flint RPM Simple

448784 · Talla única | Smoke (57)

- Compatible con todas las gafas Flint

TRENCH

VARIOS

Gafas Trench con Protector Nasal

448708 • Talla única | Black (90)

- Compatible con las gafas Trench.

Gafas Trench con Lente UV Simple

448697 • Talla única | Clear (00)

- Lente RPM antirrayaduras y antivaho.
- Claros.

Gafas Trench OTG con lente UV simple

448793 • Talla única | Clear (00), Smoke 60% (21)

- Compatible con la familia de gafas Trench OTG.
- Grabado láser Can-Am en la lente.

Gafas Trench desprendibles

448727 • Talla única | Clear (00)

- Compatible con las gafas Can-Am Trench.
- Paquete de 10 unidades.

Gafas Trench OTG desprendibles

448795 • Talla única | Clear (00)

- Compatible con la gama de gafas Trench OTG.
- Paquete de 10 unidades.

BRP REIMAGINA LA FORMA EN QUE ACCEDES A TU MUNDO

Can-Am es una de las muchas historias de éxito de BRP, la compañía global detrás de algunos de los productos y experiencias más audaces e innovadores que te mueven.

PORQUE NO SE TRATA DEL DESTINO, SE TRATA DEL VIAJE: EL TUYO.

CANAMOFFROAD.COM