

can-am®



LIBRO DE ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS ATV

**ESPECIFICACIONES DE VEHÍCULOS, ACCESORIOS,
PARTES, MANTENIMIENTO Y ROPA**

2027



TABLA DE CONTENIDOS

GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA ATV	4
--	----------

CUADRO COMPARATIVO DE UNIDADES	5
---	----------

ACCESORIOS G2, G2L, G2S	11
------------------------------------	-----------

ACCESORIOS G3, G3L	37
-------------------------------	-----------

PARTES Y MANTENIMIENTO	69
-----------------------------------	-----------

ROPA CAN-AM	85
--------------------	-----------

SI LO VENDEMOS, LO RESPALDAMOS.

GARANTÍA LIMITADA DE BRP*

para piezas nuevas, accesorios y equipo de conducción.

Garantía limitada de un año**

- Piezas y accesorios originales de BRP instalados por ti o por un concesionario autorizado BRP
- Productos vendidos a través de BRP
- Equipo de conducción

Garantía limitada de 4 años**

- Cascos

**OBTÉN TODOS LOS DETALLES
CON TU CONCESIONARIO
CAN-AM OFF-ROAD**

*Comprado con un concesionario/distribuidor autorizado BRP o en una tienda en línea autorizada por BRP. Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o comuníquese con tu concesionario autorizado Can-Am Off-Road. Esta garantía limitada no se aplica a los accesorios instalados de fábrica ni a piezas o accesorios de Evinrude.

**A menos que se estipule lo contrario o lo exija la ley.

Los precios están sujetos a cambios debido a diversos impuestos, aranceles o gravámenes que puedan aplicarse a ciertos productos. BRP se reserva el derecho de cambiar los precios sin asumir ninguna obligación.

CANAMOFFROAD.COM

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas registradas de BRP o sus afiliadas. En EE. UU., los productos son distribuidos por BRP US Inc. †Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. BRP se reserva el derecho de discontinuar o cambiar especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin asumir ninguna obligación. Algunos modelos mostrados pueden incluir equipamiento opcional. El desempeño del producto puede variar según factores externos. BRP recomienda que todos los conductores de SxS tomen un curso de capacitación. Consulte a su concesionario. Operar un ATV puede ser peligroso. Nunca exceda la capacidad de pasajeros del SxS. Todos los modelos de SxS están diseñados para ser usados por conductores de 16 años o más. Lea la guía del operador. Siga todo el material instructivo y de seguridad y cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Los SxS son únicamente para uso fuera de carretera; nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o vías públicas. Para su seguridad, el operador y el(los) pasajero(s) deben usar casco, protección ocular y ropa protectora aplicable. Recuerde siempre que conducir y consumir alcohol o drogas no se mezclan. Nunca realice maniobras peligrosas. Evite la velocidad excesiva y tenga especial cuidado en terrenos difíciles. Conduzca siempre de manera responsable y segura. Consulte a su concesionario autorizado de BRP para más detalles y visite a <https://can-am.brp.com/mx/es/>. Impreso en México.

Hemos hecho las cosas súper simples.

- Comprueba el año de tu modelo
- Elige motor y modelo
- Aprende el **CÓDIGO DE PLATAFORMA**

El **CÓDIGO DE PLATAFORMA** te permitirá saber rápidamente si el accesorio es compatible con tu vehículo.



G3L



G3



G2L



G2S

GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA ATV

Año del modelo	Modelo	Configuración del motor	Código de plataforma
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 800, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000R	G2 MAX
2023	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander Max	450, 570	G2L MAX
	Outlander Max	650, 850, 1000R	G2 MAX
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
2024	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
	Outlander Max	850, 1000R	G2 MAX
2025	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L MAX
	Outlander Max	500, 700	G3L MAX
	Outlander Max	850, 1000R	G3 MAX
2026 2027	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander (2026)	850, 1000R	G3
	Outlander (2027)	1000, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX (2026)	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander MAX (2027)	1000, 1000R	G3 MAX
	Outlander Eléctrica		G3L
	Outlander MAX Eléctrica		G3L MAX

Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.

		OUTLANDER PRO	OUTLANDER 2WD	OUTLANDER
Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.				
OPCIONES DE COLOR		Sandstone	Sandstone	Granite Grey
MOTOR	Tipo	HD5	500	500
		Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada) de 40 hp y 37 lb-pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido		
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)		
	Transmisión	CVT primario pDrive con calibración de trabajo L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar), con modo ultra bajo adicional.	CVT primario pDrive L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	
	Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable y con diferencial delantero Visco-Lok [†] de bloqueo automático	Sistema 2WD	Tracción 2WD/4WD seleccionable y con diferencial delantero Visco-Lok [†] de bloqueo automático
	Asistencia a la conducción	Modos Trabajo / Estándar Freno de Motor Inteligente (iEB™) Limitador de velocidad	N/A	
	Dirección asistida	N/A		
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Brazo A doble de 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido		
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo		
	Suspensión trasera	Brazo A doble y 26 cm (10.25 plg.) de recorrido		
	Amortiguadores traseros	Doble tubo		
NEUMÁTICOS/ RINES	Neumáticos delanteros y traseros	Clasificación de 6 capas 26 x 8/10 x 12 plg.	25 x 8/10 x 12 pulg.	
	Rines	Acero de 12 plg.		
FRENO	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		
	Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	482.9 kg (800 lb)	325.7 kg (718 lb)	335.7 kg (740 lb)
	L x An x Al	230.9 x 120.9 x 124.5 cm (90.9 x 47.6 x 49 pulg.)	220.2 x 120.9 x 122 cm (86.7 x 47.6 x 48 plg.)	
	Distancia entre ejes	134.5 cm (53 plg.)		
	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)		
	Altura del asiento	98 cm (38.6 plg.)	96.7 cm (38 plg.)	
	Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)		
	Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)		
	Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*		
	Capacidad de carga	N/A		
	Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)		
CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.		
	Imán	420 W		
	Instrumentos	N/A		
	Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF	Llave mecánica	
	Iluminación	Faros y luces traseras LED		
	Cabrestante	N/A		
	Asiento	Estándar		
	Manubrio	Estándar		
	Protección	Defensa delantera de servicio pesado Defensa trasera Protección HMWPE (5 mm) para brazos en A delanteros y traseros Placa protectora de HMWPE para el reposapiés Extensiones de salpicaderas Cubremanos Placa protectora completa	Placa protectora completa	
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.) con enganche para remolque	Tirón de 5 cm (2 plg.)	

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. *Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. **Se muestra el peso en seco del modelo base. ***Garantía limitada BRP de 1 año

Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.

OUTLANDER X MR

OUTLANDER MAX DPS

OPCIONES DE COLOR		Granite Grey	Sandstone Granite Grey	
MOTOR	Tipo	700 Motor Rotax® ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 50 hp y 41 lb-pie, monocilindrico de 650 cc, enfriado por líquido con sistema de admisión de aire al motor ubicado de forma estratégica	500 Motor Rotax® ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 40 hp y 37 lb-pie, monocilindrico de 650 cc, con enfriamiento por líquido	700 Motor Rotax® ACE (Eficiencia Avanzada de Combustión), de 50 hp y 41 lb-pie, monocilindrico de 650 cc, con enfriamiento por líquido
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)		
	Transmisión	Sistema CVT primario pDrive, mecanismos de admisión y escape de aire ubicados de forma optimizada L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar), con modo ultra bajo	CVT primario pDrive L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)	
	Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok¹	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok¹ QE	
	Asistencia a la conducción	Modos Trabajo / Estándar / Deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)	N/A	Modos Trabajo / Estándar / Deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS™)		
	SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Brazo A doble 22.9 cm (9 plg.) de recorrido	Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros		Doble tubo		
Suspensión trasera		Brazo A doble 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido	Brazo A doble 26 cm (10.25 plg.) de recorrido	
Amortiguadores traseros		Doble tubo		
NEUMÁTICOS/ RINES	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14 pulg.	25 x 8/10 x 12 plg.	
	Rines	Aluminio de 14 plg.	Acero de 12 plg.	
FRENO	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		
	Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	397.3 kg (876 lb)	356.1 kg (785 lb)	
	L x An x Al	227.6 x 122.4 x 124.5 cm (89.6 x 48.2 x 49 plg.)	240.5 x 122.4 x 137.1 cm (94.7 x 48.2 x 54 plg.)	
	Distancia entre ejes	134.5 cm (53 plg.)	153.5 cm (60.4 plg.)	
	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)	30.5 cm (12 plg.)	
	Altura del asiento	98 cm (38.6 plg.)		
	Capacidad del portaequipajes	Delantero: N/A / Trasero: 109 kg (240 lb)	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)	
	Capacidad de almacenamiento	3.8 L (1 gal)	34 L (9 gal)	
	Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*		
	Capacidad de carga	N/A		
	Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)		
	CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.	
Imán		500 W		
Instrumentos		Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C	N/A	
Encendido		Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™), llave RF y cable de sujeción	Llave mecánica	
Iluminación		Faros LED y luces traseras		
Cabrestante		N/A		
Asiento		Estándar	Asiento de pasajero removible	
Manubrio		Estándar		
Protección		Defensa delantera Reposapiés X mr Placa protectora completa	Placa protectora completa	
ACCESORIOS	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)		

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. *Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. **Se muestra el peso en seco del modelo base. ***Garantía limitada BRP de 1 año

Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.

OUTLANDER MAX XT

OPCIONES DE COLOR		
Dolomite Grey		
MOTOR	Tipo	700 Motor Rotax® ACE (Eficiencia de Combustión Avanzada), de 50 hp y 41 lb-pie, monocilíndrico de 650 cc, enfriado por líquido
		1000 Motor Rotax® bicilíndrico en V de 1001 cc, 82 hp y 66 lb-pie, con sistema DOHC y enfriado por líquido. Ventilador del radiador con potencia de 80 W y capacidad de 150 cm³
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (ITC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
	Transmisión	CVT primario pDrive L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE
	Asistencia a la conducción	Modos Trabajo / Estándar / Deportivo Freno de Motor Inteligente (iEB™)
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica de triple modo (DPS™)
SUSPENSIÓN	Suspensión delantera	Brazo A doble / 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo
	Suspensión trasera	Brazo A doble / 26 cm (10.25 plg.) de recorrido
	Amortiguadores traseros	Doble tubo
NEUMÁTICOS/ RINES	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 plg.
	Rines	Aluminio de 14 plg.
FRENO	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
	Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	405.1 kg (893 lb)
	L x An x Al	248.7 x 124 x 140.5 cm (97.9 x 48.8 x 55.3 plg.)
	Distancia entre ejes	153.5 cm (60.4 plg.)
	Altura al suelo	31.8 cm (12.5 plg.)
	Altura del asiento	98 cm (38.6 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)
	Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)
	Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*
	Capacidad de carga	N/A
	Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)
CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.
	Imán	500 W
	Instrumentos	Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C
	Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S™) y llave RF
	Iluminación	Faros LED y luces traseras
	Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 de 1,588 kg con cable sintético
	Asiento	Asiento del pasajero removible
	Manubrio	Estándar
	Protección	Defensas delanteras y traseras Placa protectora completa
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. *Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. **Se muestra el peso en seco del modelo base. ***Garantía limitada BRP de 1 año

Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.

		OUTLANDER MAX BACKCOUNTRY	OUTLANDER MAX X MR	OUTLANDER MAX LIMITED
Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.				
OPCIONES DE COLOR		Multicam Dark Camo	Loft Green Satin	Stealth Black
MOTOR	Tipo	1000R	1000R	1000R
		Motor Rotax® bicilíndrico en V de 1001 cc, 101 hp y 69 lb-pie, con sistema DOHC y enfriado por líquido Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 1001 cc, 101 hp/69 lb-pie, con sistema DOHC, enfriado por líquido y admisión de aire al motor ubicada de forma optimizada Ventilador de alto flujo del radiador, con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³	Motor Rotax® bicilíndrico en V de 1001 cc, 101 hp y 69 lb-pie, con sistema DOHC y enfriado por líquido Ventilador de alto flujo del radiador con potencia de 120 W y capacidad de 500 cm³
	Sistema de suministro de combustible	Control de Aceleración Inteligente (iTC™) con Inyección Electrónica de Combustible (EFI)		
	Transmisión	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, y configuración específica L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar), con modo ultra bajo adicional	Sistema de transmisión CVT con embrague primario pDrive, mecanismos de admisión de aire y escape ubicados de forma estratégica y calibración específica Relaciones de transmisión L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar), con modo ultra bajo adicional	CVT primario pDrive y configuración específica. L (baja) / H (alta) / N (neutral) / R (reversa) / P (estacionar)
	Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok¹		Tracción seleccionable 2WD/4WD y 4WD con bloqueo, mediante diferencial delantero Visco-4Lok¹
	Asistencia a la conducción	Modos de Trabajo / Estándar / Deportivo y Freno de motor inteligente (iEB™)		
Dirección asistida		Dirección Asistida Dinámica (DPSTM) de triple modo		
SUSPENSIONES	Suspensión delantera	Doble brazo en A, arqueado, con barra estabilizadora 19 cm (7.5 plg.) de recorrido	Brazo A de doble arco / 19 cm (7.5 plg.) de recorrido	Brazo A de doble arco, con barra estabilizadora 27.4 cm (10.8 plg.) de recorrido
	Amortiguadores delanteros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA	Amortiguadores SHOWA con pistón flotante interno (IFP)	Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox™
	Suspensión trasera	Brazo A de doble arco / 25.9 cm (10.2 plg.) de recorrido	Doble brazo en A arqueado / 25.9 cm (10.2 pulg.) de recorrido	Brazo A de doble arco / 30.5 cm (12 plg.) de recorrido
	Amortiguadores traseros	Amortiguadores con pistones flotantes internos (IFP) SHOWA		Amortiguadores KYB con tecnología Smart-Shox™
NEUMÁTICOS/ RINES	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Iron Force – 30 x 9 x 14 plg.	XPS Swamp King XL – 30 x 9 x 14 plg.	XPS Trail King 2 – 27 x 8/10 x 14 plg.
	Rines	Aluminio con bloqueo de talón de 14 plg.	Aluminio de 14 plg.	
FRENO	Delanteros	Frenos de disco dobles sobredimensionados de 252 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Traseros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	490 kg (1,080 lb)	486 kg (1,069 lb)	453 kg (998 lb)
	L x An x Al	249.4 x 126.5 x 141 cm (98.2 x 49.8 x 55.5 plg.)	259.5 x 120.9 x 137.1 cm (102.2 x 47.6 x 54 plg.)	249.4 x 124.5 x 139.7 cm (98.2 x 49 x 55 plg.)
	Distancia entre ejes	154.4 cm (60.8 plg.)		154.4 cm (60.8 plg.)
	Altura al suelo	33 cm (13 plg.)	34.3 cm (13.5 plg.)	30.5 cm (12 plg.)
	Altura del asiento	96 cm (37.8 plg.)		
	Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)	Delantero: N/A / Trasero: 109 kg (240 lb)	Delantero: 54.4 kg (120 lb) / Trasero: 109 kg (240 lb)
	Capacidad de almacenamiento	40 L (10.6 gal)	3.8 L (1 gal) / Caja de almacenamiento trasera: 6.5 L (1.7 gal)	40 L (10.6 gal)
	Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*		
	Capacidad de carga	N/A		
	Capacidad de combustible	19.5 L (5.1 gal)		
CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla digital de 7.6 plg. O Pantalla táctil de 10.25 plg.	Pantalla digital de 7.6 plg.	Pantalla táctil de 10.25 plg.
	Imán	650 W		
	Instrumentos	Compartimento para teléfono con cargador USB-C		Compartimento para teléfono con cargador USB-A
	Encendido	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) y llave RF	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™), llave RF y cable de sujeción	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF
	Iluminación	Faros LED y luces traseras / LED exclusivas		
	Cabrestante	Cabrestante Can-Am HD3500 de 1,588 kg con cable sintético	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb) montado en la defensa con cable sintético	Cabrestante Can-Am HD3500 de 1,588 kg con cable sintético
	Asiento	Asiento de pasajero removible	Asiento individual estándar	Asiento de edición especial (color, costuras y material) con asiento del pasajero removible
	Manubrio	Manubrio de aluminio y protectores deportivos para las manos	Manubrio de aluminio con perfil cónico, gancho tipo J, empuñaduras y correa para barro y elevador de 1 plg.	Estándar
	Protección	Defensa delantera y trasera para trabajo pesado Placa protectora completa y protección para la zona de los pies Protección delantera y trasera para brazos en A (5 mm) Protectores de manos	Placa protectora completa Defensa delantera para lodo con base para cabrestante Defensa trasera de servicio pesado Reposapiés de aluminio para el conductor Placas de tracción	Placa protectora completa Defensa delantera y trasera para trabajo pesado
	Accesorio de arrastre	Tirón de 5 cm (2 plg.)		Tirón de 5 cm (2 plg.)

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. *Se muestra el peso en seco del modelo base. **Garantía limitada BRP de 1 año
**La función Smart Shox se desarrolló en conjunto con Tractive Industries, líder en la industria de las suspensiones.

Imágenes no disponibles para impresión. Disponibles para ver en línea.

		OUTLANDER	OUTLANDER MAX
OPCIONES DE COLOR		White	White
MOTORES	Tipo	Eléctrica	
	Potencia	Motor ROTAX® E-POWER de 47 hp y 53 lb-pie, con enfriamiento líquido	
	Torque del motor	Máximo: 47 hp (35 kW) / Continuo: 27 hp (20 kW)	
	Velocidad máxima	Máximo: 53 lb-pie (72 Nm) / Continuo: 21 lb-pie (28 Nm)	
		Marcha larga: 50 mph (80 km/h) / Marcha corta: 28 mph (45 km/h)	
BATERÍA	Tipo de batería	Integrada, con iones de litio	
	Rango de temperatura para funcionamiento de la batería	Desde -20 °C hasta 40 °C (-4 Fahrenheit hasta 104 Fahrenheit)	De -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
	Capacidad de la batería	8.9 kWh	8.9 kWh
	Sistema de refrigeración	Enfriamiento líquido: batería, inversor y cargador integrado (cable de carga no incluido, se vende como accesorio)	Enfriamiento líquido: batería, inversor y cargador integrado. Calefactor con corriente alterna (CA) integrado para carga en bajas temperaturas.
	Autonomía estimada (con la batería completamente cargada)	Probada conforme al estándar WMTCA*: 80 km (50 millas) Autonomía útil promedio*: 50 km (31 millas)	
	Función	Frenado con recuperación de energía y ajuste en 3 niveles	
	Cargador	Cargador integrado de 6.6 kW, Nivel 2 (compatible con carga de Nivel 1, cable de carga no incluido, se vende como accesorio)	
	Tipo de conector	Tipo 1 J1772 con luz LED integrada	
	Tiempo de carga Nivel 2 (240 V)	50 min. (20 – 80 %) / 1 h 30 min. (0 – 100%)	50 min (20 – 80 %) / 1 H 30 min. (0 – 100%)
	Tiempo de carga Nivel 1 (120 V)	3 h 10 min. (20 – 80 %) / 5 h 15 min. (0 – 100%)	3 h 10 min. (20 – 80 %) / 5 h 15 min. (0 – 100%)
TRANSMISIÓN	Transmisión	L (baja) / N (neutral) / H (alta) / P (estacionar) / La marcha reversa se activa mediante el botón de arranque	
	Tren motriz	Tracción seleccionable 2WD/4WD con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok® QE	
	Asistencia a la conducción	Modos de Trabajo / Estándar / Deportivo Limitador de velocidad	
	Dirección asistida	Dirección Asistida Dinámica (DPSTM) de triple modo	
SUSENSIONES	Suspensión delantera	Brazo A doble / 24.8 cm (9.75 plg.) de recorrido	
	Amortiguadores delanteros	Doble tubo	
	Suspensión trasera	Brazo A doble / 26 cm (10.25 plg.) de recorrido	
	Amortiguadores traseros	Doble tubo	
NEUMÁTICOS/ RINES	Neumáticos delanteros y traseros	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 plg.	
	Rines	Aluminio fundido de 14 plg.	
FRENO	Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón	
	Traseros	Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón	
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	Peso en seco estimado*	398 kg (875 lb)	415 kg (915 lb)
	L x An x Al	228.3 x 122.2 x 126 cm (89.9 x 48.1 x 49.6 plg.)	249 x 122.2 x 142.2 cm (98 x 48.1 x 56 plg.)
	Distancia entre ejes	134.5 cm (53 plg.)	154.2 cm (60.7 plg.)
	Altura al suelo	30.5 cm (12 plg.)	30.5 cm (12 plg.)
	Altura del asiento	96.7 cm (38 plg.)	98 cm (38.6 plg.)
	Capacidad del portaequipajes	Delanteros: 54.4 kg (120 lb) / Traseros: 109 kg (240 lb)	
	Capacidad de almacenamiento	34 L (9 gal)	
	Capacidad de arrastre	830 kg (1,830 lb)*	
	Capacidad de carga	N/A	
	Capacidad de combustible	N/A	
CARACTERÍSTICAS	Indicador	Pantalla a color de 5 plg.	
	Imán	500 W continuos (a cualquier velocidad, incluso en reposo)	
	Instrumentos	Cargador para teléfono con 1 salida USB-A y una USB-C	
	Encendido	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) y llave RF	
	Iluminación	Faros LED y luces traseras / LED exclusivas / Luz POD LED	
	Cabrestante	N/A	
	Asiento	Estándar	Asiento de pasajero removible
	Manubrio	Estándar	
	Protección	Defensa delantera y trasera / Placa protectora completa	
	Accesorio de arrastre	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)	

† Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. *Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. *Se muestra el peso en seco del modelo base. **Garantía limitada BRP de 1 año
**La función Smart Shox se desarrolló en conjunto con Tractive Industries, líder en la industria de las suspensiones.



ACCESORIOS G2, G2L, G2S



ACCESORIOS G2, G2L, G2S

Accesorios LinQ	13
Portaequipajes y soportes	17
Carga y almacenamiento	18
Parabrisas	19
Manubrios y espejos	20
Asientos	21
Placas protectoras HMWPE	22
Placas protectoras de aluminio	23
Defensas y protectores	24
Iluminación y accesorios eléctricos	26
Cabrestantes	28
Enganches	31
Recuperación	31
Desempeño	33
Fundas, adhesivos y accesorios varios	34

ACCESORIOS LINQ G2, G2L Y G2S

COMPATIBILIDAD / REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN

No se necesitan herramientas: instala y retira accesorios rápidamente. Sistema de montaje robusto que soporta los terrenos más difíciles.	OUTLANDER 450/570	OUTLANDER
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"	• Anclajes LinQ® montados a 16 pulgadas de distancia, de centro a centro. • Menor capacidad de carga que el LinQ con accesorios de base de 36". • Se puede utilizar en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motos de nieve Ski-Doo.	
Hielera rígida LinQ (18 L) 715010491	Placa adaptadora LinQ 715007273 Y Kit de instalación base LinQ 715008125	Kit adaptador para ancla LinQ 715004960 Y Kit de instalación base LinQ 715008125
Caja de herramientas LinQ 715008111		
Bolsa LinQ SR de 21 L (5.5 gal) 860202449		
NUEVA Bolsa expandible LinQ de 17 L (4.5 gal) 860202895		
Caja modular LinQ 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)		
Kit de herramientas LinQ 715006829		
Bolsa enrollable LinQ de 40 L (10.6 gal) 715008110		
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"	• Se monta en los soportes LinQ que suelen utilizar los vehículos ORV Can-Am. • Mayor capacidad de carga que el LinQ con accesorios de base de 16". • El uso está limitado a vehículos ORV Can-Am.	
Caja de carga LinQ de 45 L (12 gal) 715003879	Base LinQ 715002350	Sin más requisitos
Caja de maletero LinQ de 86 L (23 gal) 715004923		
Caja de maletero LinQ de 121 L (32 gal) 715001747 (1-up) 715001749 (MAX)	Sin compatibilidad	
Caja de carga con audio LinQ de 43 L (11.5 gal) 715003018	Base LinQ 715002350	
Hielera portátil LinQ de 30 L (8 gal) 715004778 • Black	Sin compatibilidad	
Bolsa de almacenamiento premium LinQ de OGIO 715002923 • Black	Base LinQ 715002350	
Canasta de servicio pesado LinQ 715001215		
Canasta de perfil bajo LinQ 715004282		
SOPORTES LinQ		
Extensión de rack LinQ de 10 cm (4 plg.) 715001711 • Silver / 715001665 • Black	No compatible *Portaequipajes alternativo de 5" Las extensiones (715001913) están disponibles para G2L	Sin más requisitos
Extensión de rack LinQ de 15 cm (6 plg.) 715001712 • Silver / 715001671 • Black		
Empuñaduras de engranaje montadas LinQ 715005340	Base LinQ 715002350	
Portaherramientas LinQ 715007358		

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"

Hielera rígida LinQ (18 L)

G2, G2L, G2S

715010491



- La versátil configuración LinQ de 16" se adapta a muchos vehículos.
- Construcción rígida rotomoldeada duradera.
- Manijas moldeadas para una rápida instalación y extracción.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Tapa sellada para un cierre hermético y a prueba de intemperie.
- El sistema de cierre ergonómico y seguro ofrece un sellado excelente.
- Capacidad de 18 L (4.7 gal).

Caja modular LinQ

G2, G2L, G2S

715005494 • (10 L)

715007112 • (20 L)

715006830 • (30 L)



- Permite apilar otras cajas modulares para tener el equipo adecuado siempre accesible.
- Tamaños de cajas perfectos para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40.6 cm de ancho.
- Consulta la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

Inserto térmico para caja modular LinQ (10 L)

G2, G2L, G2S

219401110



- Forro aislante.
- Se adapta muy bien a la caja modular LinQ (10 L).
- Puede contener siete latas de 355 ml.
- Mantiene el hielo frío durante un día.
- Dimensiones interiores: 9" L x 17" An x 2 1/2" de Al.

Kit de herramientas LinQ

G2, G2L, G2S

715006829



- Incluye:
 - Alicates de corte.
 - Alicates de boca larga.
 - Alicates regulables.
 - Llave de trinquete, conector de 3/8"
 - Extensión de trinquete de 6"
 - Almacenamiento integrado para correa CVT (correa no incluida).
- Broca larga de 19 mm con conector de 3/8" - 6 puntos
- Broca de 18 mm con conector de 3/8"
- Broca larga de 17 mm con conector de 3/8" - 6 puntos
- Broca de 15 mm con conector de 3/8"
- Broca de 13 mm con conector de 3/8"
- Broca de 10 mm con conector de 3/8"
- Broca de 8 mm con conector de 3/8"
- Broca Torx T40 de 3/8"
- Broca Torx T30 de 3/8"
- Broca Torx T20 de 3/8"
- Llave de tubo, conector de 3/8"

- Juego de llaves combinadas:
- Llave de 19 mm.
 - Llave de 18 mm.
 - Llave de 15 mm.
 - Llave de 13 mm.
 - Llave de 10 mm.
 - Llave de 8 mm.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de herramientas LinQ

G2, G2L, G2S

715008111



- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- Capacidad máxima de 19L (5 gal). Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.
- Sistema fácil de encender y apagar, sin herramientas, en un segundo. Todas las ventajas de LinQ: simple, rápido y seguro.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Bolsa estanca plegable LinQ de 40 L (10.6 gal)

G2, G2L, G2S

715008110



- Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad 40 L (10.6 gal).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar su transporte dentro y fuera del vehículo.
- Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada.
- Dimensiones: 14" de largo x 19" de ancho x alto ajustable.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ SR de 21 L (5.5 gal)

G2, G2L, G2S

860202449



- Bolsa semirrígida ampliable.
- Capacidad de 21 L (5.5 gal).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

NUEVA Bolsa extensible LinQ de 17 L (4.5 gal)	G2, G2L, G2S	860202895	
--	--------------	------------------	--



- Bolsa LinQ semirrígida y expandible de 8.5 a 17 L (2.2 a 4.5 gal).
- La bolsa de compresión te permite guardar tus pertenencias de manera segura.
- Su aspecto premium combina perfectamente con el vehículo.
- Instalación rápida, fácil y segura del sistema LinQ.
- Se instala con un set de sujetadores LinQ.
- Incluye un bolsillo interior de malla para separar los objetos más pequeños.

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"			
---------------------------------	--	--	--

Caja de carga LinQ de 45 L (12 gal)	G2 (solo delantero para modelos MAX 2013-2014), G2L, G2S	715003879	
--	--	------------------	--



- Montaje LinQ para una instalación y desmontaje sencillos.
- Sujeta la carga de forma segura mientras conduces.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ de 86 L (23 gal)	G2, G2L, G2S	715004923	
-------------------------------------	--------------	------------------	--



- Montaje LinQ para una instalación y extracción sencillas.
- Resistente al clima y con cierre de seguridad.
- Sujeta la carga de forma segura mientras conduces.
- Almohadillas de confort para pasajero.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ de 121 L (32 gal)	G2 (excepto modelos MAX), G2S	715001747	
		715001748 • Sin luz trasera.	



- Para modelos G1, se requiere la placa LinQ para adaptación a modelos anteriores (715001334).
- Paneles para maleta disponibles en varios colores para combinar con tu vehículo (se venden por separado).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Maleta LinQ de 121 L (32 gal) para Outlander MAX	G2 (solo para modelos MAX)	715001749	
		715001750 • Sin luz trasera.	



- La comodidad del pasajero está garantizada tanto en la conducción deportiva como en viajes recreativos gracias al diseño cómodo y ergonómico, equipado con una porción hecha de espuma de celda cerrada que no absorbe agua.
- Muy fácil de montar incluso cuando el conductor está sentado.
- Paneles para maleta disponibles en diversos colores para combinar con tu vehículo (se venden por separado).

Paneles de caja de cajuela LinQ de 121 L (32 gal)	G2, G2S	■ 715001391 • Black	
--	---------	----------------------------	--



- Paneles de color para combinar la caja del maletero LinQ de 121 L (32 gal) con su vehículo.

Caja de carga con audio LinQ de 43 L (11.5 gal)	G2 (solo delantera para modelos MAX 2013-2014), G2L, G2S	715003018	
--	--	------------------	--



- Se monta y desmonta fácilmente para sujetar y transportar la carga de forma segura.
- El receptor con Bluetooth y los altavoces de 16.5 cm (6.5 plg) están elegantemente ocultos e integrados en la cubierta.
- La función de apagado automático protege la batería apagando el sistema después de 10 minutos de inactividad.
- Panel de control retroiluminado, perfecto para conducción nocturna.
- Altavoces resistentes al agua.
- Ofrece la mejor calidad de sonido del mercado para endulzar tu viaje gracias a un amplificador de rango completo de alta eficiencia incorporado.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Hielera portátil LinQ de 30 L (8 gal)	G2, G2S	■ 715004778 • Black	
--	---------	---------------------	--



- LinQ montado para una instalación y desmontaje sencillos.
- La construcción rotomoldeada proporciona una rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de primera calidad para una retención óptima del hielo.
- El compartimento integrado y totalmente extraíble protege los alimentos.
- Los pestillos de goma robustos mantienen la tapa bien cerrada.
- Resistente al clima.
- Tapón de drenaje práctico.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO	G2, G2L, G2S	■ 715002923 • Black	
--	--------------	---------------------	--



- LinQ montado para una instalación y desmontaje sencillos.
- Sujeta la carga de forma segura mientras conduces.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja abierta LinQ de perfil bajo	G2, G2L (solo delantero para modelos MAX), G2S	715004282	
---	--	-----------	--



- La caja abierta de perfil bajo aumenta el espacio de carga.
- Perfecta para acceder fácilmente a herramientas, cuerda, cabrestante y pala de trabajo.
- Múltiples puntos de anclaje con cuerdas elásticas y amarres.
- Fabricada en polipropileno inyectado resistente al impacto.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja abierta LinQ de alta resistencia	G2, G2L (solo delantero para modelos MAX), G2S	715001215	
--	--	-----------	--



- Fabricada en acero de alta resistencia y baja aleación.
- Soporte LinQ para una instalación y extracción sencillas.
- Se puede colocar tanto en la parrilla delantera como en la trasera del vehículo.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

Caja de carga amplia	G2, G2L	715007001	
-----------------------------	---------	-----------	--



- Plataforma trasera para transportar componentes grandes.
- Puntos de anclaje (anillo D), fijaciones LinQ para portaherramientas y marcas para permitir la instalación de un accesorio de 16".
- También tiene una alfombra para el piso y una ranura para permitir la instalación de un divisor y una ranura para un divisor para cerrar el hueco en el labio vertical trasero.
- Se instala en plataformas ATV a través del sistema LinQ y ganchos para facilitar su instalación y desmontaje.

SOPORTES LinQ

Soporte para herramientas LinQ	G2, G2L, G2S	715007358	
---------------------------------------	--------------	-----------	--



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- El práctico seguro giratorio permite almacenar las herramientas en cualquier orientación.
- Se vende en pares.
- Requerido para su instalación:**
- Modelos G2S: Portaequipajes LinQ (715001734)

Empuñaduras de engranaje LinQ	G2, G2L, G2S	715005340	
--------------------------------------	--------------	-----------	--



- Las sujeciones duraderas y flexibles proporcionan un ajuste personalizado para una variedad de artículos de 2.5 cm a 10 cm (1 plg a 4 plg) de diámetro.
- Diseño resistente para transportar arcos, cañas de pescar, rastrillos, herramientas agrícolas y más.
- El botón de liberación rápida abre el agarre rápidamente para facilitar el acceso al equipo.
- Sistema de base resistente diseñado para las aventuras más difíciles.
- Transportar tus herramientas es muy fácil combinando Gear Grips con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- Se vende en pares.

MONTAJE LinQ

Kit adaptación de anclaje LinQ

G2, G2S

715004960



- Permite la instalación de accesorios con Base LinQ de 16" en portaequipajes LinQ.
- Instalación y desmontaje sin herramientas.

Requerido para su instalación:

- Modelos G2S: Portaequipajes LinQ (715001734).

Base LinQ

G2L

715002350



- Fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Te permite instalar accesorios LinQ.
- Se vende en paquete de 4.

Mecanismo de bloqueo LinQ

G2, G2L, G2S

860201968



- Una forma sencilla y segura de bloquear la mayoría de los accesorios LinQ.
- La cubierta de la cerradura protege la cerradura de los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- 1 por paquete, incluye 2 llaves.

No compatible con:

- Caja de refrigeración LinQ de 16 L (4.2 gal), la caja de herramientas LinQ, el portaherramientas LinQ y las empuñaduras de engranaje LinQ.

Piezas de repuesto LinQ

715010798



- Sujetador de montaje único que se puede utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y desmontaje sin herramientas.
- Se vende en pares.

PORTAEQUIPAJES Y SOPORTES

Extensión de portaequipajes LinQ de 10 cm (4 plg)

G2, G2S

■ 715001711 • Silver
■ 715001665 • Black



- Para la parte delantera o trasera.
- Resistente y duradera.
- Mantiene la carga firme en su sitio.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.

Requerido para su instalación

- Modelos G2S: Portaequipajes LinQ (715001734).

Extensión de portaequipajes LinQ de 15 cm (6 plg)

G2, G2S

■ 715001712 • Silver
■ 715001671 • Black



- Para la parte delantera o trasera.
- Resistente y duradera.
- Mantiene la carga firme en su sitio.
- Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.

Requerido para su instalación

- Modelos G2S: Portaequipajes LinQ (715001734).

Extensión de portaequipajes de 13 cm (5 plg)

G2L

715001913



- Para la parte delantera o trasera.
- Fabricación de acero al carbono.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Instalación sencilla en soporte tubular.
- Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.

Portaequipajes LinQ	G2S (excepto modelos X mr)	715001734	
	• Portaequipajes de sujeción por pernos. • Permite el uso de accesorios de montaje LinQ en la unidad G2S.		
Placa de base LinQ	G2L	715007273	
	• Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40.6 cm en la unidad G2L para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento. Requerido para su instalación: - Kit de base LinQ (715008125)		
Placa de base LinQ	G2S	715007274	
	• Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40.6 cm en la unidad G2S para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento. Requerido para su instalación: - Kit de base LinQ (715008125)		
Soporte multiuso	G2, G2L	715002354 • Sencillo 715001945 • Doble	
	• Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo. • Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o defensas. Requerido para su instalación: - Modelos G2: Extensión de portaequipajes LinQ (715001711). • Se vende por pares.		
Empuñaduras de engranaje	G2L	715001421	
	• Estas sujeciones, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2.5 a 10 cm de diámetro. • Diseño de gran resistencia para llevar cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros. • Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos. • Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces. • Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, cajas o defensas. • Se vende en pares.		

CARGA Y ALMACENAMIENTO

Bolsa de almacenamiento suave	G2, G2L, G2S	715003759	
	• Bolsa de 3 compartimentos. • Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima. • Maleta flexible de 45 L (11.8 gal) de capacidad diseñada para la parte posterior del vehículo a fin de maximizar las posibilidades de almacenamiento. Requerido para su instalación - Modelos G2S: Portaequipajes LinQ (715001734).		
Bolsa de almacenamiento de 10 L (2.6 gal)		269502121	
	• Bolsa estanca que se dobla por la parte superior para proteger la carga completamente contra los elementos. • Cabe en el compartimento trasero del vehículo.		

PARABRISAS CAN-AM

Carenado Deluxe

G2 (excepto X mr), G2L

■ **715001232** • Black
■ **715007073** • Tundra Green



- Innovador sistema de protección contra el viento con diversas prestaciones.
- Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manubrio.
- Dos sujetavases.
- Compatible con kit de montaje de GPS.

- Retrovisores y luces adicionales opcionales.
- Kit de adaptación de manubrio cónico requerido para vehículos con manubrio cónico de aluminio de 28 mm.

Requerido para su instalación:
- Parabrisas bajo, alto o ultra alto.

Kit de adaptación de manillar cónico

(No se ilustra)

Carenado Deluxe

715002470

- Requerido para la instalación del carenado Deluxe en la Outlander X-TP y en cualquier vehículo con manubrio cónico de aluminio de 28 mm.

Parabrisas ultra alto

Carenado Deluxe

715000936



- Este parabrisas de 41 cm (16 plg.) ofrece máxima protección contra los elementos durante la conducción.
- Para disfrutar de protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

Parabrisas alto

Carenado Deluxe

715001211



- 28 cm (11 plg.) de alto, para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

Parabrisas bajo

Carenado Deluxe

715001227



- Este parabrisas de 15 cm (6 plg.) mantiene la apariencia deportiva de tu vehículo al tiempo que te ofrece protección media contra los elementos y la posibilidad de disfrutar de iluminación direccional.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.

ACCESORIOS

Iluminación auxiliar de parabrisas

Carenado Deluxe

715003115



- 2 luces LED especiales para el carenado Deluxe que emiten más luz y ofrecen iluminación direccional.
- 1,800 lúmenes.
- Kit de 2 luces Cree LED de 10 W.
- Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz.

Kit de espejos Deluxe

Carenado Deluxe

715002353



- Sistema de montaje mejorado.
- Amplía visión trasera.
- Se adapta perfectamente al carenado Deluxe.

KITS DE PARABRISAS

Kit de parabrisas ultra alto

G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)

715003023



- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.
- Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manubrio.
- Se adapta a manubrios rectos y cónicos.

- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.
- Parabrisas de 41 cm (16 plg.).
- Para protección frente al viento y aplicaciones de invierno.

Requerido para su instalación:
- Modelos XT y Mossy Oak: Tapa de dirección (709400939).

Kit de parabrisas alto	G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)	715006382	
	- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible. - Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manubrio. - Se adapta a manubrios rectos y cónicos.	- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior. - Parabrisas de 28 cm (11 plg.). - Para protección frente al viento y aplicaciones de invierno. Requerido para su instalación: - Modelos XT y Mossy Oak: Tapa de dirección (709400939).	
Kit de parabrisas bajo	G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)	715003021	
	- Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible. - Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manubrio. - Se adapta a manubrios rectos y cónicos.	- Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior. - Parabrisas de 15 cm (6 plg.). Para protección frente al viento y aplicaciones de invierno. Requerido para su instalación: - Modelos XT y Mossy Oak: Tapa de dirección (709400939).	

MANUBRIOS Y RETROVISORES

Cubremanos para manubrio	G2, G2L, G2S		
	- Resistente construcción de plástico inyectado con logotipo de Can-Am. - Con tapa extraíble para el ajuste del flujo de aire. - El kit de montaje se vende por separado.	■ 715000525 • Black / Yellow ■ 715001706 • Black / Black ■ 715003811 • Can-Am Red / Black ■ 715003812 • Manta Green / Black ■ 715003814 • Octane Blue / Black ■ 715006118 • Viper Red / Black	
Cubremanos para pasajero	G2 y G2L (Solamente modelos MAX)	715001669	
	- Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción. - Fácil de instalar y retirar.		
Kit de montaje de aluminio con recubrimiento completo	G2, G2L, G2S	715001378	
	- Fabricación en aluminio fundido negro ligero. - Incluye todos los accesorios. - Los cubremanos se venden por separado.		
Manubrio cónico de aluminio	G2, G2L, G2S	715000550	
	- Manubrio cónico de 22 - 28 mm fabricado en aluminio 6061-T6. - Incluye todos los accesorios, almohadilla en la parte central y tapa.		
Retrovisor izquierdo - 10 mm (3/8 plg)	G2, G2L, G2S	708200963	
	- Espejos convexos de montaje en manubrio con capacidad de ajuste. - La superficie convexa permite una mejor visibilidad con un campo de visión más amplio. - Acabado mate.	- El vástago presenta una rosca de 10 mm. (3/8 plg). Requerido para su instalación: - Modelos DS 450: Soporte (715000190). - No es necesario soporte para la instalación en Outlander y Renegade.	
Retrovisor derecho - 10 mm (3/8 plg) (No se ilustra)	G2, G2L, G2S	709400523	
	- Gran superficie de visualización, 13 cm x 8 cm. - Acabado mate. - El vástago presenta una rosca de 10 mm. (3/8 plg).	Requerido para su instalación: Se precisa un soporte (715000190), excepto para vehículos con freno de mano a la derecha.	

Retrovisores para manubrio

G2, G2L, G2S

715005366



- Espejos convexos de montaje en manubrio con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- No requiere parabrisas ni carenado para el montaje.
- Funciona con todas las opciones de parabrisas.

ASIENTOS

Kit de asiento de pasajero para Outlander MAX


G2 2015 y posteriores,
G2L (solo modelos MAX)

715002373



- Ideal para sustituir asiento de pasajero usado o dañado.

PROTECTORES DE CHASIS DE HMWPE



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por cualquier obstáculo para ofrecer excelente protección en terrenos difíciles. Fabricados de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 6 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

OUTLANDER

G2						G2L		G2S	
2016 y anteriores		2017-2018		2019 y posteriores				2017-2018	2019-2022
Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX		


KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS DE HMWPE

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE HMWPE

① Protectores de trapecios	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Placas de protección inferior Zona de los pies no compatible con el Renegade X mr	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Protectores de basculantes	—	—	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (solo modelos 2015 a 2020)	715003466 (solo modelos 2015 a 2020)	715003466	715004823

PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO



Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4.5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.

OUTLANDER

G2						G2L	
2016 y anteriores		2017-2018		2019 y posteriores		Cualquier año	
Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX y X mr 1000R	Solo modelos MAX y X mr 1000R	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX

KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS DE ALUMINIO

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO

① Protectores de trapecios	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② Protector de chasis delantero	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ Protector de chasis central	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Protectores de reposapiés	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922 (excepto X mr 850)	715000922	715000922	715000922
⑤ Protectores de basculantes	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595	715008595
⑥ Protectores de diferencial trasero	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Protector de chasis trasero	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

DEFENSAS Y PROTECTORES

DEFENSAS

Defensa delantera Expedition

G2, G2L (excepto modelos X mr y modelos X xc de 2022 y posteriores)

715007233



- Construcción de tubos de acero perfilados de 3.8 cm para proporcionar protección total a la parte delantera del vehículo.
- Protege y no obstruye los faros del vehículo.
- Puntos de montaje integrados para luces.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.

Defensa trasera Expedition

G2, G2L

715007234



- Construcción de tubos de acero perfilados de 3.8 cm para proporcionar protección total a la parte trasera del vehículo.
 - Protege y no obstruye las luces traseras del vehículo.
 - Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Requerido para su instalación:**
 - Base G2 y modelos DPS: Soporte trasero izquierdo (705008164) y Soporte trasero derecho (705008165).

Defensa delantera X mr

G2S 2023 y posteriores

715008198



- Protección delantera del vehículo mejorada. Requerido como punto de montaje para 715008898.

Defensa delantera XT

G2

715004837



- Proporcionan mayor protección contra los obstáculos.
- Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.
- De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.
- Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.

Defensa trasera XT

G2

715004920



- Proporcionan mayor protección contra los obstáculos.
- Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.
- De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.
- Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.

Defensa delantera XT

G2L

715001910



- Compatible con cabrestante.
- Tubos de diseño sobredimensionado.
- Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.
- De serie en modelos XT.

Defensa trasera Xtreme

G2L

715001911



- Tubos de diseño sobredimensionado.
- Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.
- De serie en modelos XT.

Defensa delantera Xtreme	G2	715001286*
	G2L	715004279



- Construcción ultra resistente.
- Mejora la protección delantera del vehículo.
- Compatible con la defensa delantera XT.
- Se adapta al sistema de oruga Apache™ 360 (sin paneles laterales).

***No compatible con:**
- Enganche frontal.

Defensa trasera Rancher	G2, G2L	715003462
-------------------------	---------	-----------



- Ideal para utilizar tu ATV durante el trabajo con el ganado, y proteger la seguridad tanto del vehículo como de los animales.
- La cobertura ofrece protección adicional para las luces traseras.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.

***No compatible con:**
- Sistemas de orugas.

PROTECTORES

Protector lateral	G2 2019 y posteriores con defensa XT (excepto modelos X mr y MAX)	715004940*
-------------------	---	------------



- Protector de alta resistencia diseñado para ofrecer rendimiento doble: protege el ATV y realza el estilo del vehículo.
- De fabricación resistente y apariencia inquebrantable, este protector ofrece protección lateral integral en entornos de rancho y granja, así como en aplicaciones forestales.
- Construcción ultrarresistente en tubo de acero de 3 cm de diámetro, con revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.

Requerido para su instalación:
- Defensa delantera y trasera XT

No compatible con:
- Reposapiés autoevacuables.

Salpicaderas	G2 (con salpicaderas tipo aleta de serie)	715007089
--------------	---	-----------



- Mantienen el lodo, la nieve y la suciedad fuera del área de carga, además protegen el remolque y los vehículos situados detrás.
- Dan un toque de estilo a tu vehículo.
- A la venta por pares.

Requerido para su instalación:
• Salpicadera tipo aleta de serie.

Salpicaderas tipo aleta	G2 2012–2018 (excepto con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.)	715001764*
	G2 2019 y posteriores (con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.)	715004250**
	G2L	715001909
		715004487



- Mayor protección frente a la suciedad y los residuos; imprescindibles para la conducción por lodo.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a las salpicaderas del vehículo.
- Dota al vehículo de estilo para resaltar aún más su apariencia sólida y deportiva.
- Incluye extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

****De serie en los modelos G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos X mr).**
****De serie en G2 X mr 1000R.**

Extensiones de salpicaderas	G2	715005111*
-----------------------------	----	------------



- Evita daños y suciedad durante la conducción por terrenos accidentados con estas extensiones de salpicaderas de gran tamaño, que, además, incluyen aletas para ofrecer protección adicional en entornos de nieve y lodo, en especial durante el uso con sistemas de oruga.
- Fabricación de polietileno de alto peso molecular (HMWPE) para proporcionar resistencia avanzada contra la abrasión.
- El kit incluye extensiones delantera y trasera.

***Debe usarse con salpicaderas para G2 (715001764).**

Salpicaderas tipo aleta	G2S (excepto modelos X mr)	705012695
-------------------------	----------------------------	-----------



- Salpicaderas integradas, ampliadas y de gran apariencia deportiva. Ofrecen protección integral contra el agua y la suciedad.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Conjunto integrado de empuñaduras y acelerador de pulgar con calefacción

G2, G2L, G2S (2024 y posteriores)

715009284



- Los niveles de calor en las empuñaduras y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo.
- Botón ergonómico integrado en empuñadura izquierda.
- Botón único para ambas empuñaduras y selección del nivel de calor en el pulgar.
- Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y las empuñaduras.
- Relación de calor ajustable entre la empuñadura y el calentador de pulgar.
- Mantén pulsado el botón para alcanzar la máxima temperatura rápidamente.

- Recuerda tu último ajuste de temperatura.
- Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.
- Compatible con ECE.
- Instalación sencilla.
- Empuñaduras de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.

**Los modelos con pantalla táctil proporcionan una interfaz de usuario mejorada con agarres independientes y selección del nivel de calor del pulgar.*

Conjunto de empuñaduras y acelerador de pulgar con calefacción

G2, G2L, G2S

G2, G2L, G2S (2022 y posteriores)

715003250

No compatible con sistema de control de aceleración inteligente (ITC™)

715010553

Compatible con sistema de aceleración inteligente (ITC™)



- La graduación del LED facilita la lectura de los ajustes de temperatura.
- 4 ajustes de temperatura con controles independientes para el pulgar y las empuñaduras.
- Restaura el ajuste de temperatura anterior.

- Apagado con un solo toque.
- Requerido para su instalación:**
- Modelos G2L: Cable de conexión.

Cable de conexión (No se ilustra)

G2L

710004567

- Requerido para la instalación del conjunto de empuñaduras y acelerador con calefacción.

Salida de visera calefactora

G2, G2L

715001246



- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

Salida de visera y empuñaduras calefaccionadas para pasajero

G2, G2L (solo modelos MAX)

715008794



- Reemplaza las manijas de pasajero originales.
- Interruptor de doble temperatura integrado en el brazo del asiento para manijas y agarres calefactados de 3 zonas.
- Salida calefactada para visera integrada en el brazo del asiento.

Kit de toma de corriente USB

G2, G2L, G2S

219400510



- Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).
- Conectores USB de puerto dual.
- Kit de conexión sencilla.

** La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.*

Calefactor para asiento

G2, G2L

715007211

\$144.99



- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.
- Una única opción de temperatura.
- Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico.

Requerido para su instalación:

- Funda de asiento de alto rendimiento (715007212)

Barra de sonido Bluetooth para manubrio de MTX	G2, G2L, G2S	219400840	
	- Altavoz Bluetooth con la inigualable comodidad del control en la punta de los dedos. - Altavoz resistente a la intemperie con clasificación IP66, diseñado para uso en exteriores. - Impulsado por 150 vatios de potencia de audio de calidad. - Integración y funcionamiento perfectos desde dispositivos habilitados para Bluetooth.	- Incluye cables de entrada, tierra y encendido, además de puerto auxiliar y cable conector de 8.89 cm (3.5 plg). - En conformidad con estándares CE. No compatible con: - Kit protector de manubrio XT. <i>Nota: Recomendamos usar formatos MP3 de 320 kbps, AAC o AIFF, de 192-256 kbps o WAV para aprovechar al máximo el altavoz. Los formatos más comprimidos probablemente tendrán una calidad de sonido inferior.</i>	
Soporte para dispositivo electrónico	G2, G2L (excepto modelos X mr)	715004919	
	- Resistente fabricación de polipropileno inyectado que favorece la adaptación perfecta y la instalación sencilla. - Unidad ajustable para sujetar con seguridad smartphones o tablets pequeñas, de 7.5 cm a 13.0 cm de longitud o anchura, con o sin carcasa protectora. - Almacenamiento integrado de 2.1 litros.	- Ranuras para inserción del cable de carga por la tapa. - Opción de reubicación de toma de corriente de 12 V o instalación de toma USB en compartimento de almacenamiento (toma de corriente USB de venta por separado). No compatible con: - Parabrisas o Kit de Snorkel.	
Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)	G2, G2L (excepto modelos X mr)	715009775	
	- Luces LED de 14 W y 1,260 lúmenes. - Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia. 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.	- Se vende en pares. - Homologación CE. - Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad. Requerido para su instalación: - Defensa delantera Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275)	
Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)	G2, G2L (excepto modelos X mr)	715009774	
	- Luces LED de 14 W y 1,260 lúmenes. - Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia. 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz. - Se vende en pares.	- Homologación CE. - Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorientos o en condiciones de niebla. Requerido para su instalación: - Defensa delantera Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275)	
Luces LED redondas de 10 cm (2 x 25 W)	G2, G2L (excepto modelos X mr)	715002935	
	- Focos LED de 25 W. 1,800 lúmenes. - Resistentes e impermeables. - Incluye interruptor y cableado básico. - Rejilla con marca Can-Am.	- Se vende en pares. - No presenta conformidad con estándares CE. Requerido para su instalación: - Defensa delantera Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275)	
Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)	G2, G2L (excepto modelos X mr)	715010065	
	- Con 12 LED Cree de 5 W. 5,400 lúmenes. - Gran potencia en tamaño compacto. - Resistente e impermeable. - Se puede instalar en defensa delantera, techo deportivo y techo Bimini con visera parasol.	- Ilumina más de 460 m (1,500 ft) por delante del vehículo y alrededor de 20 m (65 ft) de ancho a cada lado. - Homologación CE. Requerido para su instalación: - Defensa delantera Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275)	
Cable de alimentación para luces (No se ilustra)	G2, G2L	715007275	
	Necesario para la instalación de la barra de luces LED de 10" (25 cm) y las luces LED de 3.5" (9 cm) y 4" (10 cm).		
Kit de luces largas de Baja Designs	G2 (2022 y anteriores)	715004284	
	- Gracias a la instalación directa y la conexión sencilla en la ubicación original de las luces largas, cambiar las luces largas de serie por estas potentes luces Squadron Pro de Baja Designs es sencillísimo. - Cada faro integra 4 LED Cree que producen 4,900 lúmenes a 40 W. - Combinación perfecta de modos de iluminación para ambas aplicaciones a corta y larga distancia.		

Luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W)	G2, G2L, G2S	715004293	
	• Kit de luces LED Cree de 10 W, 2 x 900 lúmenes. • Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz. • Kit de instalación de luces multiposición requerido para la instalación. • No presenta conformidad con estándares CE.		
Kit de instalación de luces multiposición	G2, G2L, G2S	715004274	
	• Sujeciones multiposición de plástico incluidas para el montaje en tubos de varios tamaños: de 19 mm a 38 mm. • Requerido para la instalación de las luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W). • El kit incluye sujeciones completas y cables de alimentación.		
Foco LED RAM†	G2, G2L, G2S	710005423	
	• Foco LED de 540 lúmenes (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2.5 cm de diámetro con cobertura de goma.		
Cable de conexión rápida con indicador de batería		715006055	
	• Conecta y carga distintas baterías de forma rápida y fácil con tu cargador. • Indicador LED en tres colores que proporciona información constante sobre el estado de la batería. • Se vende individualmente.		
Soporte RAM para soporte de teléfono móvil	G2, G2L, G2S	715001985	
	• Práctico soporte para instalar el soporte para teléfono móvil (715008786) (no incluido) en el manillar de su unidad.		
Llave verde de Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™)	G2, G2S (2018 y posteriores)	710005232	
	• Con tecnología antirrobo, la llave del Sistema de seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.) se conecta fácilmente al vehículo y garantiza un arranque rápido y sencillo cada vez. • La llave posibilita la comunicación inalámbrica con el vehículo, que arrancará solo cuando el código de la llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece máxima tranquilidad. • La llave D.E.S.S.™ programable se puede establecer en 3. - Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor. - Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50%. - Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.		

CABRESTANTES

CABRESTANTES CAN-AM HD

Cabrestante Can-Am HD 2500	G2, G2L	715006414	
	• Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia. • Palanca de embrague ergonómica. • Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores. • Freno de retención de carga 100% automático. • Solenoide con sellado de protección contra el clima. • El control remoto con cable se vende por separado. • Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción. • Interruptor montado en manubrio con sellado de protección contra el clima. • Fuerza de tracción de 1,134 kg. • 15.2 m de cable de acero de 4.8 mm. • Con homologación CE.		

Cabrestante Can-Am HD 3500	G2, G2L	715006415	
	• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia. • Palanca de embrague ergonómica. • Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores. • Freno de retención de carga 100% automático. • Solenoide con sellado de protección contra el clima. • El control remoto con cable se vende por separado.	• Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción. • Interruptor montado en manubrio con sellado de protección contra el clima. • Fuerza de tracción de 1,134 kg. • 15.2 m de cable de acero de 4.8 mm. • Con homologación CE.	

Cabrestante Can-Am HD 2500	G2S 2023 y posteriores	715008140	
	• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia. • Palanca de embrague ergonómica. • Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores. • Freno de retención de carga 100% automático.	• Solenoide con sellado de protección contra el clima. • El control remoto con cable se vende por separado. • Interruptor montado en manubrio con sellado de protección contra el clima. • Con homologación CE.	

Cabrestante Can-Am HD 3500	G2S 2023 y posteriores	715008141	
	• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia. • Palanca de embrague ergonómica. • Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores. • Freno de retención de carga 100% automático.	• Solenoide con sellado de protección contra el clima. • El control remoto con cable se vende por separado. • Interruptor montado en manubrio con sellado de protección contra el clima. • Con homologación CE.	

ACCESORIOS PARA CABRESTANTES

Control remoto inalámbrico del cabrestante	Cabrestantes Can-Am HD	715008286	
	• Botones de encendido/apagado y cabrestante adentro/ cabrestante afuera con luz indicadora LED. • Botones grandes de entrada y salida del cabrestante para una fácil activación con uso de guantes. • Mango remoto ergonómico con forma de gatillo que proporciona una protuberancia de sujeción similar a un gatillo. • Rápido y fácil de instalar, gracias a un arnés de cableado con antena integrada y todo el hardware de montaje necesario.	• Le permite operar su cabrestante desde cualquier lugar dentro de un radio de 15.2 m, lo que aumenta sus opciones de recuperación. • Todos los componentes tienen clasificación de sellado IP67. • El control remoto también flota si llega a caer en mitad de una recuperación en agua. • Opciones de montaje en tablero y manubrio. • Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.	

Mando a distancia con cable	Cabrestantes WARN	715006378	
	Cabrestantes Can-Am HD (715006414 & 715006415)	715006555	
	Cabrestantes Can-Am HD (715008140 & 715008141)	715008121	
	• Este kit permite a los propietarios agregar un control remoto portátil a su cabrestante o cabrestante de serie. • Funciona con el interruptor montado en el manubrio.	• Control remoto con cable y toma remota incluida. • Cable de 3 m (10 ft).	

Kit de accesorios de cabrestante	715002409	
	• Saca el máximo partido de tu cabrestante. • Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento. • Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.	

NUEVO Gancho para cabrestante Can-Am HD	Cabrestante Can-Am HD	715011610	
	• Gancho de acero forjado de alta resistencia y tratado térmicamente para una máxima resistencia. • Diseño exclusivo tipo premium con el logotipo de Can-Am estampado. • Cierre de aluminio fundido con abertura funcional de 1". • Correa de tracción integrada para un manejo rápido y sencillo. • Acabado con recubrimiento en polvo platinado para una protección duradera.		

Guiacabos con escobén WARN	Cabrestante Can-Am HD	715007698	
	- Fabricación con doble revestimiento pulverizado. - Se requiere para el uso de cable sintético de cabrestante (715004254) con cabrestantes WARN. - Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.		
Guiacabos de rodillos	Cabrestante Can-Am HD	715007699	
	Cabrestante Can-Am HD	710007459	
	Con rodillos superiores, inferiores y laterales para menor desgaste del cable y manejo más suave en cualquier dirección, lo que facilita el trabajo.		
Kit de gancho con pestillo de seguridad y correa (No se ilustra)	Cabrestante Can-Am HD	705014949	
- Gancho de cabrestante de alta resistencia con mosquetón de acero inoxidable. - Incluye una correa de seguridad de nailon.			
NUEVO Cable sintético de repuesto para cabrestante (No se ilustra)	Cabrestante sintético Can-Am HD	715011668	
- Fabricado en UHMWPE de 11.58 m x 6.35 mm. - Protector de argolla de acero inoxidable de alta resistencia. - Alta resistencia al estiramiento para un rendimiento constante.		- Reemplaza los cables viejos en menos de 15 minutos. - Sin torceduras, rizos, óxido ni astillas. - Seguro y fácil de manejar. - Flota en el agua para facilitar su recuperación.	
NUEVO Cable sintético de repuesto para cabrestante (No se ilustra)	Cabrestante Can-Am HD (con cable sintético)	715011151	
- Fabricado en UHMWPE de 15.24 m x 4.76 mm. - Protector de argolla de acero inoxidable de alta resistencia. - Alta resistencia al estiramiento para un rendimiento constante. - Reemplaza los cables viejos en menos de 15 minutos.		- Sin torceduras, rizos, óxido ni astillas. - Seguro y fácil de manejar. - Flota en el agua para facilitar su recuperación.	
Cable metálico de repuesto - Can-Am HD		705014983	
		705014984	
	- Juega seguro; llevar un cable metálico de repuesto es fundamental. - Fuerza de tracción de 1,134 kg con 15.2 m de cable metálico de 4.8 mm para 705014983. - Fuerza de tracción de 1,588 kg con 15.2 m de cable metálico de 5.5 mm para 705014984.		
Cable metálico de repuesto - Cabrestantes WARN para ATV		715006256	
	- Juega seguro; llevar un cable metálico de repuesto es fundamental. - Fuerza de tracción de 1,588 kg. 15.2 m de cable de acero de calidad aeronáutica de 5.5 mm.		
Cable sintético de cabrestante	ATV WARN Winches	715004254	
	- Más fácil de manipular que el cable de acero. - Sustituye al cable original en cualquier cabrestante WARN de fábrica o vendido como accesorio por BRP. - El kit incluye cuerda sintética y un protector contra impactos de rocas. - Para uso con el nuevo guiacabos con escobén. (715007698) 15.2 m de cuerda sintética de 4,8 mm. - Fuerza de tracción de 1,588 kg.		
Arnés de cables para cabrestante (No se ilustra)	G2 2021 y posteriores, G2S 2021 y posteriores y G2L	715002453	
- Cableado de conexión sencilla requerido solo para la instalación del cabrestante WARN. - No se requiere para cabrestantes Can-Am HD.			

ENGANCHES

ENGANCHES

Enganche trasero	G2, G2L, G2S	715001925	
	• Acabado E-coat. • Soporte de montaje fijo para bola de enganche. • Proporciona punto de montaje fijo para bola de enganche que dota al vehículo de la capacidad de remolcado.	• Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg. • No se incluye la bola de enganche.	
Barra de enganche delantera y trasera	G2, G2L, G2S	715008350	
	• De serie en receptor de enganche de 5 cm. • Capacidad de remolcado de 750 kg. • No se incluye la bola de enganche. • Acero forjado.		

ACCESORIOS PARA ENGANCHES

Receptor de enganche trasero	G2S de 2012 con motores 800T o 1,000, G2S de 2013 y posteriores, G2L y G2	715005186	
	• Acabado E-coat. • No influye en la distancia al suelo. • No se incluye la bola de enganche. • En uso 4x4, este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 680 kg.	• En conformidad con la normativa T europea. No compatible con: - Modelos G2L con protectores traseros de chasis.	
Receptor de enganche delantero	G2	715000921	
	• Enganche frontal para modelos Outlander con o sin cabrestante. • Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg. • Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas. • Barra de enganche de venta por separado. No compatible con: - Defensa delantera Xtreme y Defensa Rancher.		
Tapón de goma para receptor		705204503	
	• Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.		

RECUPERACIÓN

NUEVO Sistema de cuerda retráctil Can-Am	G2, G2L, G2S	715010190	
	• Remolca fácilmente un vehículo averiado. • Cuerda de remolque autorretráctil de 11 pies para usar cómodamente. • Resistencia a la rotura de cuerda de hasta 5,910 kg. • Límite de carga de la cuerda: 1,180 kg. • Listo para usarse con grillete flexible integrado que facilita el enganche. • La cuerda es fácil de reemplazar y no requiere enhebrado. • Diseño ligero con asa integrada que facilita su transporte.	• Peso: 6.67 kg. • Diseño compacto adaptable a todos los enganches de Can-Am off-road y a la mayoría de las unidades con un enganche de 2". • Incluye un gancho de remolque integrado. No compatible con: - Cabrestante trasero Can-Am (715010195 o 715009334) <i>*Nunca excedas la capacidad máxima de remolque del vehículo.</i>	

NUEVO Kit de accesorios para cabrestantes Can-Am	G2, G2L, G2S	715010814	
	• El kit completo de recuperación incluye un grillete flexible Can-Am (715010577), un anillo de rescate (715010836) y una correa protectora para árboles. • Correa protectora para árboles resistente: 8' x 3" de ancho, con ojales doblados y protección contra la abrasión. • Incluye una bolsa de transporte para mantener todos sus componentes organizados. • Solo para cuerdas sintéticas.		
NUEVO Kit de recuperación cinética Can-Am	G2, G2L, G2S	715010837	
	• Incluye una cuerda cinética (715010835) y dos eslabones flexibles (715010577). • Viene con una práctica bolsa de transporte de cierre enrollable que ofrece suficiente espacio para guardar accesorios de recuperación adicionales. • Incluye un orificio de drenaje para permitir que salga el agua		
NUEVO Grillete flexible Can-Am	G2, G2L, G2S	715010577	
	• Eslabones suaves de UHMWPE con bucles de 9.5 mm x 30.4 cm. • Resistencia a roturas: 9,525 kg. • Límite de carga de trabajo: 1,905 kg. • El trenzado de UHMWPE de 12 hilos, ligero y ultrarresistente, ofrece una resistencia similar a la del acero con mayor flexibilidad. • Proporciona una conexión rápida y resistente gracias a la pieza rígida en forma de "hueso de perro", que bloquea fácilmente el lazo. • Recubrimiento protector para reducir el desgaste prematuro.		
NUEVO Receptor de enganche con eslabón flexible de 2"	G2, G2L, G2S	715010784	\$59.99
	• Ofrece una recuperación confiable que se conecta directamente a cualquier enganche de 5 cm. • Límite de carga: 3,636 kg. • Fabricado en aluminio forjado con un acabado en rojo-viper y recubrimiento en polvo. • Se instala fácilmente: desliza el soporte del grillete en el enganche y fíjalo con un pasador de enganche (no incluido). • Compatible con el Grillete flexible Can-Am (715010577)		
NUEVA Cuerda cinética de recuperación Can-Am (16 mm x 7.6 m)	G2, G2L, G2S	715010835	
	• Resistencia a la rotura: 6,803 kg. • Límite de carga de trabajo: 1,360 kg. • Dimensiones del producto: 16 mm x 7.6 m • Nuestra cuerda de energía cinética se estira hasta un 30%. • Cada cuerda está fabricada con fibra sintética de alta resistencia, diseñada para soportar el uso repetido en las condiciones todoterreno más extremas. Las fundas protectoras reforzadas añaden durabilidad adicional y ayudan a proteger contra el desgaste en áreas de alta fricción. • Las cuerdas cinéticas ofrecen una potencia de tracción superior, ya que se estiran hasta un 30 % para almacenar y liberar energía cinética. • El estiramiento controlado reduce el impacto en ambos vehículos, lo que hace que las recuperaciones sean más suaves y seguras que con las correas de remolque tradicionales. • Ya sea en lodo, arena o nieve, estas cuerdas proporcionan el impulso hacia adelante necesario para salir de cualquier atasco.		
NUEVO Anillo de recuperación	G2, G2L, G2S	715010836	
	• Cambia la dirección del arrastre. • Fabricado en una aleación de aluminio. • Cuenta con un acabado negro anodizado duro, ultrasuave y de baja fricción que ofrece una gran durabilidad en un diseño elegante. • Este anillo de recuperación tiene el tamaño perfecto para adaptarse al grillete flexible Can-Am (715010577) y funciona a la perfección con cables sintéticos de cabrestante de menos de 1/2". • Límite de carga de trabajo: 2,994 kg. • Resistencia a roturas: 14,969 kg. • Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante y grillete flexible.		

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO			
Correa para barro	G2, G2L, G2S	715003053	
	- Asidero práctico y resistente. - Permite al conductor redistribuir su peso para obtener tracción mejorada en condiciones exigentes.		
Protector de radiador	G2, G2S (excepto G2S con motor 500)	715001744	
	Resguardo metálico que se monta sobre el frontal del radiador para protegerlo de piedras y ramas.		
Kit de esnórquel para Outlander	G2 de 2015 y posteriores, G2L (excepto modelos X mr)	715005999	
	- Kit completo. - Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT. - Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores. - Para instalación en vehículos sin kit de protección de manubrio XT. - Ideal en entornos de lodo. No compatible con: - Parabrisas.		
Kit de esnórquel para Outlander	G2 (solo modelos X mr), G2L (solo modelos X mr)	715002518	
	- Kit completo. - Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT. - Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores. - Para instalación en vehículos sin kit de protección de manubrio XT. - Ideal en entornos de lodo. - Solo bocina elevada. - Admisión más alta. - Para adaptación y acabado óptimos, requiere soporte adecuado. No compatible con: - Parabrisas.		
Kit de reubicación de radiador para Outlander	G2, G2L (excepto modelos X xc de 2022 y posteriores)	715001930	
	- Reubica el radiador a una posición de montaje superior. - Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de lodo. - Utiliza el radiador existente. - Incluye soporte, accesorios y conductos. - Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración. - Radiador no incluido.		
Placas de tracción X mr	G2 (sólo modelos MAX) G2L	715001752	
	- Proporcionan agarre superior para los pies del piloto en condiciones de lodo extremas. - Ayudan al conductor a mantener la mejor postura de pilotaje para maximizar la tracción del vehículo. - Fabricado en aluminio. - No conviene para la configuración con pasajero.		
Reposapiés autoevacuables	G2 2015 y posteriores, G2L	715004759	
	- Fabricado en aluminio. - Para reemplazo de reposapiés originales. - Presentan amplios puertos de evacuación para evitar acumulaciones de nieve y lodo. - Diseño pronunciado para ofrecer tracción mejorada. - Se vende en pares. No compatible con: - Protectores laterales		
Kit de estribos	G2, G2L	715001131	
	- Se integra perfectamente en el vehículo para ofrecer el máximo agarre y mayor estabilidad durante la conducción dinámica. - El extremo articulado aumenta el agarre en las curvas cerradas. - Fabricado en aluminio. - Se vende en pares.		

Filtro de aire de espuma de TwinAir [†]	G2, G2S, G2L	715001333	
--	--------------	-----------	--



- Maximiza el rendimiento aumentando el flujo de aire a cualquier régimen del motor.
- De fácil mantenimiento; se puede lavar, volver a engrasar y reutilizar fácilmente después de conducir por zonas con mucho polvo o lodo.

Resortes de uso rudo	G2 2012-2018 (modelo base, DPS, XT, X mr solo con motor 650 y Limited) G2S (Modelo base, solo con motores 500 & 570)	715003199 • Delantero	
	G2 2012-2018 (modelo base, DPS, XT y X mr solo con motor 650) G2S (modelo base solo con motores 500 y 570)	715003200 • Trasero	
	G2 2019 y posteriores (modelos Base, DPS y XT)	715005159 • Delantero y trasero	



- Los resortes reforzados proporcionan rigidez mejorada.
- Ideales para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.
- Mejoran el manejo y reducen el riesgo de vuelco.
- De serie en modelos Outlander PRO y Mossy Oak.

Fundas para amortiguadores delanteros	G2, G2L, G2S	715500301	
---------------------------------------	--------------	-----------	--



- Incluyen orificios de ventilación.
- Ofrecen protección adicional en terrenos y condiciones meteorológicas difíciles.
- Se vende en pares.

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

Kit de emergencia	715006102	
-------------------	-----------	--



- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1,500 kg), sujetacables y paños.

FUNDAS, ADHESIVOS Y ACCESORIOS VARIOS

Fundas para remolcado	G2 (excepto modelos MAX)	715001737	
	G2 (solo modelos MAX y X mr 1000R)	715001736	
	G2L (excepto modelos MAX)	715002026	
	G2L (solo modelos MAX)	715002025	



- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
- Áreas más susceptibles a la abrasión reforzadas con doble capa de tejido.
- Abertura para acceso a la tapa del depósito de combustible.
- Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el transporte.
- Instalación fácil y rápida.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.

Funda de asiento de uso rudo	G2, G2L	715007212	
------------------------------	---------	-----------	--



- Materiales resistentes para cubrir y proteger el asiento.
- Resistente a la abrasión y al desgarrar.
- Se instala fácilmente estirándolo alrededor del asiento original; el elástico mantiene la funda firmemente en su sitio.

Fundas de almacenaje	G2, G2L, G2 X mr (excepto 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr	715001720	
	G2, G2L (solo modelos MAX y X mr 1000R)	715001668	



- Fundas de almacenaje resistentes al clima.
- Solo para almacenamiento de vehículo.
- Fabricación en poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Instalación fácil y rápida.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.

Bandera	■ 715000277 • Yellow	
	• Asegúrate de que todos sepan lo que conduces. • Ideal para travesías por dunas y para nuevos conductores.	• 2.4 m de longitud. • Incluye soporte para la bandera (715000127).
Correas retráctiles Bolt-On[†] de sujeción por trinquete	G2, G2L, G2S	295101072
	• Perfectas para transportar tu vehículo o sujetar cargas. • Montaje fácil: sujeción a cualquier superficie plana (por ejemplo, plataforma de carga o bastidor). • Correa de sujeción de 2.5 cm x 1.8 m con costuras reforzadas para proporcionar una fuerza de carga de 226 kg y resistencia a la rotura de 680 kg.	• Práctico botón retraíble para aflojar, enrollar y recoger la correa automáticamente, mientras que el mecanismo de trinquete tensa la correa para asegurar el vehículo o la carga en su sitio. • Asidero de trinquete de goma para ofrecer agarre seguro, y gancho con revestimiento de vinilo para proteger las superficies de enganche. • Se vende en pares.
Correas con trinquete	■ 715008309 • Black/Gray	
	• Capacidad de soporte seguro de 181 kg. • Correa de 2.5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo. • Trinquete Deluxe con asidero de goma.	• Ganchos en S revestidos. • Paquete de 2.
Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento	715008308	
	• Capacidad de soporte seguro de 454 kg. • Correa de 38 mm x 1.8 m con marcas BRP. • Trinquete Deluxe con asidero de goma.	• Ganchos tipo clip con revestimiento en negro. • Cinta de 30 cm incluida. • Paquete de 2.
Bloqueo del botón de cambios	G2, G2L	715007337
	• Asegura la palanca de cambios del vehículo bloqueándola en posición. • Impide que el vehículo se ponga en punto muerto sin la llave.	
Tapón del depósito de gasolina con cierre de seguridad	G2, G2L, G2S	860200387
	• Protege su combustible. • Cumple con los requisitos de la EPA.	
Soporte para placa de matrícula	G2S	715001401
	• Proporciona área específica para instalar la matrícula. • Instalación en la parte trasera del vehículo.	

ACCESORIOS G3, G3L



ACCESORIOS G3, G3L

Accesorios LinQ	39
Carga y almacenamiento	50
Parabrisas	50
Manubrios y retrovisores	52
Protectores de chasis	54
Defensas y protectores	55
Iluminación y eléctricos	56
Sistemas de audio	60
Cabrestantes	60
Enganches	63
Recuperación	64
Alto rendimiento	65
Fundas y accesorios	67

ACCESORIOS LINQ G3

COMPATIBILIDAD / REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"		① Compartimento de carga delantero	② Portaequipajes delantero	③ Compartimento de carga trasero	④ Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior LinQ			
	Hielera rígida LinQ de 18 L 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	NO			
	Caja de herramientas LinQ 715008111		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	Sí	
	NUEVO Bolsa expandible LinQ de 17 L 860202895					NO			NO
	Hielera semirrígida LinQ de 20 L 295101252			Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055		Sí		
	Caja de carga modular LinQ de 10 L 715005494							NO	
	Caja de carga modular LinQ de 20 L 715007112			Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	Sí			
	Caja de carga modular LinQ de 30 L 715006830		NO				NO	NO	
	Kit de herramientas LinQ 715006829	NO		NO	NO				
	Maleta LinQ SR de 21 L 860202449		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055			Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	Sí		
	Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 L 715008110							NO	NO
	Depósito de combustible LinQ - 15 L 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO						
	Depósito de aceite LinQ - 3.78 L 860202445					NO	NO		
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"		⑤ Compartimento de carga delantero	⑥ Compartimento de carga trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ					
	NUEVO Bolsa semirrígida LinQ 715005345	Sí	Sí	NO					
	Canasta de carga LinQ de 90 L 715010173					Sí, retira la tapa del compartimento delantero para realizar la instalación utilizando el menú desplegable	NO		
	Caja de carga delantera LinQ de 90 L 715005272	Sí	Sí					Sí	
	Caja de carga LinQ de 53 L 715010172			NO		Sí, retira el portaequipajes trasero para realizar la instalación	NO		
	Caja de perfil bajo LinQ de 63 L 715007827	NO	Sí					NO	
	Maleta LinQ de 145 L 715009471			Sí		NO			
	Maleta LinQ de 87 L - G3 715009499						NO		NO
	Hielera LinQ de 35 L 715006998								

ACCESORIOS G3L LINQ



COMPATIBILIDAD / REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"		① Compartimento de carga delantero	② Portaequipajes delantero	③ Portaequipajes trasero	Opción de apilamiento superior LinQ	
	Hielera rígida LinQ de 18 L 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	
	Caja de herramientas LinQ 715008111					
	NUEVO Bolsa expandible LinQ de 17 L 860202895					
	Hielera semirrígida LinQ de 20 L 295101252		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055			Sí
	Caja de carga modular LinQ de 10 L 715005494					
	Caja de carga modular LinQ de 20 L 715007112					
	Caja de carga modular LinQ de 30 L 715006830					NO
	Kit de herramientas LinQ 715006829			Sí		
	Maleta LinQ SR de 21 L 860202449					
	Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 L 715008110				NO	
	Depósito de combustible LinQ - 15 L 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	NO		
	Depósito de aceite LinQ - 3.78 L 860202445					
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"		④ Compartimento de carga delantero	⑤ Compartimento trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ		
	NUEVO Bolsa semirrígida LinQ 715005345	NO	Sí	NO		
	Caja de carga larga LinQ 715007001					
	Canasta de carga LinQ de 90 L 715005274	Sí		Sí		
	Caja de carga LinQ de 53 L 715006997					
	Caja de perfil bajo LinQ de 63 L 715007827					
	Caja de carga LinQ de 90 L 715005272	Sí, retira la tapa del compartimento delantero para realizar la instalación utilizando el menú desplegable	NO	NO		
	Maleta LinQ de 87 L - G3 715009312	NO	Sí			
	Maleta LinQ de 145 L 715009471		Sí, retira el portaequipajes trasero para realizar la instalación	Sí		
	Hielera LinQ de 35 L 715006998		Sí	NO		

ACCESORIOS LINQ G3 MAX

COMPATIBILIDAD / REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"		① Compartimento de carga delantero	② Compartimento de carga delantero	③ Compartimento de carga trasero	④ Porta equipajes trasero	Opción de apilamiento superior LinQ		
	Hielera rígida LinQ de 18 L 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	NO	NO	NO		
	Caja de herramientas LinQ 715008111							
	NUEVO Bolsa expandible LinQ de 17 L 860202895							
	Hielera semirrígida LinQ de 20 L 295101252		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055			NO	NO	Sí
	Caja de carga modular LinQ de 10 L 715005494							
	Caja de carga modular LinQ de 20 L 715007112							
	Caja de carga modular LinQ de 30 L 715006830							
	Kit de herramientas LinQ 715006829		NO			NO	NO	NO
	Maleta LinQ SR de 21 L 860202449							
	Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 L 715008110							
	Depósito de combustible LinQ - 15 L 860202246	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	NO	NO	NO		
	Depósito de aceite LinQ - 3.78 L 860202445							
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"		⑤ Compartimento de carga delantero	⑥ Compartimento trasero	Opción de apilamiento superior con LinQ				
	NUEVO Bolsa semirrígida LinQ 715005345	Sí	Sí	NO				
	Canasta de carga LinQ de 90 L 715010173							
	Caja de carga delantera LinQ de 90 L 715005272	Sí, retira la tapa del compartimento delantero para realizar la instalación utilizando el menú desplegable	NO	NO				
	Caja de carga LinQ de 53 L 715010172	Sí	Sí	Sí				
	Caja de perfil bajo LinQ de 63 L 715007827							
	Maleta LinQ de 139 L 715009472	NO	Sí, retira el portaequipajes trasero para realizar la instalación	NO				
	Maleta LinQ de 87 L - G3 715009499		Sí					
	Hielera LinQ de 35 L 715006998							

ACCESORIOS G3L MAX

COMPATIBILIDAD / REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN



ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"		① Compartimento de carga delantero	② Porta equipajes delantero	③ Carga trasera	Opción de apilamiento superior LinQ		
	Hielera rígida LinQ de 18 L 715010491	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055	NO	NO	NO		
	Caja de herramientas LinQ 715008111		Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055				
	Maleta LinQ SR de 21 L 860202449	NO					
	NUEVA Bolsa expandible LinQ de 17 L 860202895	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055					
	Hielera semirrígida LinQ de 20 L 295101252					NO	
	Caja de carga modular LinQ de 10 L 715005494				Sí		
	Caja de carga modular LinQ de 20 L 715007112						NO
	Caja de carga modular LinQ de 30 L 715006830						YES
	Kit de herramientas LinQ 715006829						NO
	Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 L 715008110	NO					
	Depósito de combustible LinQ - 15 L 860202246						
	Depósito de aceite LinQ - 3.78 L 860202445	Sí, con kit de instalación de base LinQ 860203055			NO		
ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36		④ Compartimento de carga delantero	⑤ Compartimento trasero	Opción de apilamiento superior LinQ			
	NUEVA Bolsa semirrígida LinQ 715005345	Sí	Sí	NO			
	Caja de carga larga LinQ 715007001	NO					
	Canasta de carga LinQ de 90 L 715005274	YES					
	Caja de carga delantera LinQ de 90 L 715005272	Sí, retira la tapa del compartimento delantero para realizar la instalación utilizando el menú desplegable	NO				
	Maleta LinQ de 87 L – G3L 715009312	NO	Sí			Sí	
	Caja de carga LinQ de 53 L 715006997	Sí					
	Caja de perfil bajo LinQ de 63 L 715007827						
	Maleta LinQ de 139 L 715009472	NO	Sí, retira el portaequipajes trasero para realizar la instalación	NO			
	Hielera LinQ de 35 L 715006998		Sí				

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 16"

Hielera LinQ de 18 L

G3, G3L

715010491



- La versátil configuración LinQ de 16" se adapta a muchos vehículos.
- Construcción rígida rotomoldeada duradera.
- Manijas moldeadas para una rápida instalación y extracción.
- Aislamiento de alta calidad para una retención óptima del hielo.
- Tapa sellada para un cierre hermético y a prueba de cualquier clima.
- El sistema de cierre ergonómico y seguro ofrece un sellado excelente.
- Capacidad de 18 L.

Depósito de combustible LinQ - 14 L

G3 (excepto modelos X mr),
G3L (excepto modelos X mr)

860202246



- Instalación rápida, fácil y segura con el sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames para facilitar su uso.
- Capacidad de 14 L.
- Cumple con el nuevo estándar de dispositivo de mitigación de llamas (FMD).
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 16" en el depósito de combustible LinQ de 14 L.
- No se puede instalar en la tapa trasera debido a la limitación de peso.
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

Depósito de aceite LinQ - 3.78 L

G3 (excepto modelos X mr),
G3L (excepto modelos X mr)

860202445



- Capacidad de 3.78 L
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 16" en el contenedor de aceite LinQ de 3.78 L.
- No se puede instalar en la tapa trasera debido a la limitación de peso.
- Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.

Soporte de motosierra LinQ

G3 (excepto modelos X mr),
G3L (excepto modelos X mr)

715010187



- Este sistema permite instalar una motosierra verticalmente para ahorrar espacio y sirve como funda para el almacenamiento.
 - Pellizca la hoja para una fijación fuerte y rápida.
 - Compatible con la mayoría de motosierras disponibles en el mercado y la mayoría de hojas de hasta 46 cm.
 - Compatible con todos los accesorios LinQ de 16" que encajan en el compartimento de carga frontal.
 - El compartimento delantero cuenta con un área de recorte ya marcada para facilitar el recorte y la instalación del inserto, lo que permite retirar y volver a instalar el soporte para la motosierra sin dejar ninguna abertura visible.
 - Permite instalar el soporte para herramientas LinQ.
- No compatible con:**
- Extensión de Soporte LinQ cuando está instalado con el soporte frontal del vehículo.

Caja modular LinQ

G3, G3L

715005494 • (10 L)

715007112 • (20 L)

715006830 • (30 L)



- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 16" de ancho.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.
- No se puede instalar en la tapa trasera debido a la limitación de peso.

Inserción térmica para caja modular LinQ de 10 L

G3, G3L

219401110



- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 L).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm L x 43 cm An x 6.3 cm Al.

Kit de herramientas LinQ	G3, G3L	715006829	
 - Incluye: - Alicates de corte - Alicates de boca larga - Alicates regulables - Llave de trinquete, conector de 3/8 plg. - Extensión de trinquete de 6 plg. - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida) - Broca larga de 19 mm (6 puntos), conector de 3/8 plg. - Broca de 18 mm, conector de 3/8 plg. - Broca larga de 17 mm (6 puntos), conector de 3/8 plg. - Broca de 15 mm, conector de 3/8 plg. - Broca de 13 mm, conector de 3/8 plg. - Broca de 10 mm, conector de 3/8 plg. - Broca de 8 mm, conector de 3/8 plg. - Broca Torx T40, conector de 3/8 plg. - Broca Torx T30, conector de 3/8 plg. - Broca Torx T20, conector de 3/8 plg. - Llave de tubo, conector de 3/8 plg. - Juego de llaves combinadas: - Llave combinada de 18 mm - Llave combinada de 15 mm - Llave combinada de 13 mm - Llave combinada de 10 mm - Llave combinada de 8 mm - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.			

Caja de herramientas LinQ	G3, G3L	715008111	
 - Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad. - Capacidad máxima de 9 L. - Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa. - Sistema sencillo de encendido y apagado en un segundo, sin necesidad de herramientas. Todas las ventajas de LinQ: sencillo, rápido y seguro. - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.			

Bolsa LinQ con parte superior enrollable de 40 L	G3, G3L	715008110	
 - Bolsa totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo. - Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia. - Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 L). - Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo. - Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo. - Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada. - Dimensiones: 36 cm L x 48 cm An x altura ajustable. - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.			


Maleta LinQ SR de 21 L	G3, G3L	860202449	
 - Bolsa semirrígida ampliable. - Capacidad de 21 L. - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.			

NUEVA Bolsa expandible LinQ de 17 L	G3, G3L	860202895	
 - Bolsa semirrígida expandible LinQ de 17 L. - La bolsa de compresión te permite guardar tus pertenencias de manera segura. - Su diseño premium combina perfectamente con el vehículo. - Instalación del sistema LinQ rápida, fácil y segura. - Se fijan con un par de sujetadores LinQ. - Incluye un bolsillo interior de malla para separar los artículos más pequeños.			

Hielera semirrígida LinQ de 20 L	G3, G3L	295101252	
 20 L de capacidad aislada y resistente al agua. - Instalación del sistema LinQ rápida, fácil y segura. - Se fija con un juego de sujetadores LinQ. - Caja de refrigeración portátil para uso diario. - Bolsillo de malla en la parte superior de la tapa. - Bolsillo con cremallera debajo de la tapa para un acceso rápido y fácil. - Interior desmontable para fácil limpieza. - Asas de transporte para fácil transporte. - Puede contener doce latas de 355 ml. - Dimensiones: 48 cm L x 33 cm An x 25,5 cm Al. - Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.			

ACCESORIOS LinQ CON BASE DE 36"

NUEVA Bolsa semirrígida LinQ	G3, G3L	715005345 - Black	
 - Ofrece 70 L de espacio de carga para llevar todo lo que necesites en tus aventuras. - Construcción semirrígida. - Tapa desmontable que convierte la bolsa en una práctica canasta de almacenamiento. - El sello especial asegura una excelente resistencia al polvo y cualquier clima. - El diseño seccionado de la tapa en tres partes asegura un acceso rápido y cómodo. - Compartimento central integrado y extraíble para mantener tus artículos bien organizados. No compatible con: - Soporte para motosierra LinQ (715004975).			

Maleta LinQ de 145 L	G3 (excepto modelos MAX), G3L (excepto modelos MAX)	715009471	
	• Caja para maletero de polietileno que sustituye el soporte trasero para una integración perfecta y aumenta la capacidad de carga. • Capacidad de 145 L • Fácil de instalar y compatible con el sistema LinQ. • Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento trasero de carga (4 anclajes LinQ incluidos). • Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 16" en la tapa para aumentar la capacidad de carga.	• El nuevo sistema de pestañas, ergonómico y resistente, ofrece un sellado excelente. • Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja. • Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas). • Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.	
Divisor de caja de carga trasera de 145 L	G3 (excepto modelos MAX) G3L (excepto modelos MAX)	715010103	
	• Fácil instalación gracias a cierres de velcro. • Incluye divisor izquierdo y derecho. • Mide 176 mm. • Se instala en un punto específico de la caja de carga para dividirla cuidadosamente en 3 secciones similares. Requerido para su instalación: - Caja de maletero LinQ de 145 L (715009471).		
Maleta LinQ 139 L	G3 (solo modelos MAX), G3L (solo modelos MAX)	715009472	
	• Caja de carga de polietileno que reemplaza el portaequipajes trasero para una integración perfecta y una mayor capacidad de carga. • Capacidad de almacenamiento de 139 L. • Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ. • Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento de carga trasero (incluye 4 anclajes LinQ). • Compatible con el asiento del pasajero.	• El nuevo sistema de cierre, ergonómico y resistente, ofrece un excelente sellado. • Posibilidad de instalar portaherramientas LinQ (715008896) en la caja. • Se puede cerrar con llave mediante un cerrojo en la parte frontal de la caja (se incluyen dos llaves). • Consulte la tabla para conocer la ubicación y los requisitos de instalación.	
Divisor de caja de carga trasera de 139 L	G3 (solo modelos MAX), G3L (solo modelos MAX)	715010111	
	• Fácil instalación gracias a cierres de velcro. • Incluye divisor izquierdo y derecho. • Mide 248 mm. • Se instala en un punto específico de la caja de carga para dividirla cuidadosamente en 3 secciones similares. Requerido para su instalación: - Caja de maletero LinQ de 139 L (715009472).		
Caja de carga LinQ de 87 L – G3L	G3L	715009312	
	• Caja de carga trasera hecha de polietileno y resistente a la intemperie. • Se puede instalar únicamente en el portaequipaje trasero. • Capacidad de almacenamiento de 87 L. • La forma optimizada de la base de la caja de carga se adapta perfectamente al portaequipajes trasero G3L. • Se puede cerrar con candado en la parte frontal de la caja (incluye 2 llaves). • Fácil de instalar, fácil de quitar mediante el sistema LinQ.	• Instalación en configuración LinQ de 36". • Compatible con el asiento del pasajero. • Capacidad para instalar portaherramientas LinQ (715008896) en la caja. • Se pueden instalar hasta 3 soportes múltiples LinQ Lite (715008087) para agregar accesorios LinQ Lite a su caja de carga. • Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.	
Caja de carga LinQ de 87 L – G3	G3	715009499	
	• Caja de carga trasera hecha de polietileno y resistente a la intemperie. • Se puede instalar únicamente en el portaequipaje trasero. • Capacidad de almacenamiento de 87 L. • Forma optimizada de la base de la caja de carga para adaptarse perfectamente al portaequipaje trasero G3L. • Se puede cerrar con candado en la parte frontal de la caja (incluye 2 llaves).	• Instalación en configuración LinQ de 36". • Compatible con el asiento del pasajero. • Capacidad para instalar portaherramientas LinQ (715008896) en la caja. • Se pueden instalar hasta 3 soportes múltiples LinQ Lite (715008087) para agregar accesorios LinQ Lite a su caja de carga. • Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.	

Caja de carga LinQ de 90 L		G3 (excepto modelos X), G3L (excepto modelos X mr)	715005272
	- Fabricación en polietileno. - Capacidad de almacenamiento de 90 L. - Se puede instalar únicamente en el portaequipaje delantero. - Fácil de instalar, fácil de quitar mediante el sistema LinQ.	- Es necesario quitar la cubierta desplegable frontal para lograr una capacidad óptima. - Se puede cerrar con cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas). - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.	

LinQ Cargo Box de 53 L		G3	715010172
		G3L	715006997

| | - Fabricación en polietileno. - Capacidad de almacenamiento de 53 L. - Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ. - Se puede instalar en los portaequipajes delanteros o traseros. - Nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente que ofrece un excelente sellado. | - Posibilidad de instalar accesorios LinQ 16" en la cubierta y aumentar la capacidad de carga. - Posibilidad de instalar portaherramientas LinQ (715008896) en la caja. - Se puede cerrar con candado en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas). - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación. | |

LinQ Low Profile Box s de 63 L		G3, G3L	715007827
--------------------------------	--	---------	-----------

| | - Fabricada de polipropileno inyectado resistente a los impactos y al clima, esta caja tiene una capacidad de almacenamiento de 63 L. - Montaje LinQ que ofrece almacenamiento eficaz y seguro; queda bien sujeto con solo un cuarto de giro. - Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ. - Solo se puede instalar en configuración de 36". - Es posible instalar accesorios LinQ de 16" en la tapa para ampliar la capacidad de carga. | - Transporte sencillo con agarradera rígida. Sistema antivibración que impide el movimiento del asidero durante la conducción. - La caja se sostiene de forma independiente con patas de soporte al nivel de la articulación. - El diseño compacto amplía el campo de visión trasero al máximo. - Presenta cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas). - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación. | |

Caja de carga abierta LinQ de 90 L		G3	715010173
		G3L	715005274

| | - Hecha de polietileno, capacidad de almacenamiento de 90 L. - Fácil de instalar y compatible con el sistema LinQ. - Se puede instalar en los portaequipajes delantero o trasero. - Seis asideros en el contorno para instalar sujeciones elásticas fácilmente. - Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja. - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación. | | |

Caja de carga grande		G3L	715007001
----------------------	--	-----	-----------

| | - Plataforma trasera para transportar componentes grandes. - Los puntos de anclaje (anilla en D), los complementos LinQ para el soporte para herramientas, y las marcas permiten la instalación de un accesorio de 16". - También tiene una alfombrilla para el fondo, una ranura para instalar un separador y una ranura de separador para cerrar el hueco en el borde trasero vertical. - Se instala en plataformas de ATV mediante el sistema LinQ y ganchos que facilitan el montaje y la desinstalación. | | |

Hielera LinQ de 35 L		G3, G3L	715006998
----------------------	--	---------	-----------

| | - Montaje LinQ eficaz y seguro, y queda bien sujeto con solo un cuarto de vuelta. - Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ. - Instalación en configuración LinQ de 36". - Hecha de polietileno, proporciona rigidez y durabilidad excepcionales. - Capacidad de almacenamiento de 35 L. - Asegura la hielera en el vehículo mediante el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968). - Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo. - Manijas moldeadas para una rápida instalación y extracción. | - Opción para añadir soporte múltiple LinQ Lite (5 LinQ Lite) (715008087) en el lateral y la parte trasera de la hielera. - Caja estanca incluida para mantener la comida seca. - Tapón de drenaje en la parte inferior para evacuar cualquier exceso de agua. - Nuevo sistema de cierre ergonómico y resistente que ofrece un excelente sellado. - Método innovador de sujeción de 12 latas (355 ml). - No se puede instalar en el portaequipaje frontal. - Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación. | |

Extensión de portaequipajes LinQ		G3L	715010186
----------------------------------	--	-----	-----------

| | - Fácil de instalar y compatible con el sistema LinQ. - Una pieza de fundición a presión con convergencia y una resistente cubierta de hule asegura la extensión al portacargas delantero o trasero del vehículo - Apto para la parte delantera o trasera del vehículo. - Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes. - Fabricación de acero con revestimiento anticorrosión y acabado pulverizado de gran durabilidad. - Altura de 18 cm. | | |

ACCESORIOS LinQ LITE

Soporte múltiple LinQ Lite (salpicaderas delanteras)

G3, G3L

715009474



- Permite la instalación de accesorios LinQ Lite seleccionados en las salpicaderas delanteras.
- Tres puntos de montaje LinQ Lite permiten opciones versátiles de almacenamiento y suspensión.
- Estilo acabado y robusto.

- Tiene capacidad para hasta dos portavasos LinQ Lite (715007804) o una sola bolsa para salpicaderas LinQ Lite (715009280).
- Incluye el hardware de instalación necesario.
- Se vende en pares.

Soporte múltiple LinQ Lite

G3 (excepto modelos MAX)
G3L (excepto modelos MAX)

295100977



- Permite la instalación de determinados accesorios LinQ Lite.
- Se puede montar en cualquier superficie plana, como las paredes del garaje, para facilitar el almacenamiento de accesorios.
- Los cinco puntos de montaje LinQ Lite permiten múltiples opciones de almacenamiento y colgado.
- Acabado robusto y elegante.
- Incluye los accesorios de instalación necesarios.
- Necesario para instalar la bolsa LinQ Lite (10 l) (715009132).

Bolsa para salpicaderas LinQ Lite

G3, G3L

715009280



- Proporciona 5 L de espacio de almacenamiento adicional para herramientas, accesorios o artículos personales.
- Construida con materiales de alta durabilidad diseñados para una mayor resistencia a las condiciones climáticas variables.
- Diseñada para adaptarse a las salpicaderas de la Outlander, se fija de forma segura con el riel LinQ Lite.
- Cuenta con un bolsillo con cremallera y una tapa magnética para un cierre seguro.
- Incluye un bolsillo interior de malla, perfecto para organizar tus elementos esenciales.
- El bolsillo de malla frontal proporciona un acceso cómodo a los artículos de uso frecuente.

Requerido para su instalación:

- Soporte múltiple LinQ Lite (715009474).

Bolsa LinQ Lite de 10 L

G3, G3L

715009132



- Proporciona 10 L de espacio de almacenamiento adicional para herramientas, accesorios o artículos personales.
- Construida con materiales de alta durabilidad para una mayor resistencia a las condiciones climáticas variables.
- Correa de hombro incluida para fácil transporte.
- Cuenta con un bolsillo con cremallera y una tapa magnética para un cierre seguro.
- El interior amarillo te ayuda a encontrar lo que buscas en segundos.

- Incluye un bolsillo interior de malla, perfecto para organizar tus elementos esenciales.
- El bolsillo lateral de malla en cada lado proporciona un acceso cómodo a los artículos de uso frecuente.
- Puedes instalarlo en varias de nuestras cajas de carga LinQ con el soporte múltiple LinQ Lite (715008087).
- Se puede colocar en el maletero LinQ (87 L) (715009312 o 715009499) o en la hielera LinQ de 35 L (715006998) o en la caja de almacenamiento (715007001).

Requerido para su instalación:

- Soporte múltiple LinQ Lite (715008087).

Portavasos LinQ Lite

G3, G3L

715009406



- Mantiene tu bebida al alcance de tu mano.
- Las aletas flexibles se ajustan a distintos tamaños de envases para sujetarlos de forma más segura.
- Al no tener un punto de instalación permanente, puedes moverlo prácticamente a cualquier lugar.
- No necesitas herramientas para colocarlo y es fácil de mover de un lugar a otro.

Requerido para su instalación:

- Soporte múltiple LinQ Lite (715008087) para la caja de carga o (715009474) para las salpicaderas.

Soporte múltiple LinQ Lite (5 LinQ Lite)

G3, G3L

715008087



- Permite la instalación de accesorios LinQ Lite seleccionados.
- Cinco puntos de montaje LinQ Lite permiten opciones versátiles de almacenamiento y suspensión.
- Estilo acabado y robusto.
- Incluye el hardware de instalación necesario.

- Puedes instalarlo en varias de nuestras cajas de carga LinQ y tener hasta tres en una caja.
- Se puede instalar en el maletero LinQ (87 L) (715009312 o 715009499), en la hielera LinQ 9.2 de 35 L (715006998) o en la caja de carga (715007001).
- Admite hasta tres portavasos LinQ Lite (715009406).

Bolsa multiusos LinQ Lite

G3, G3L

295101154



- Complemento perfecto para guardar y organizar tu equipo o guardar otros artículos como protector solar, teléfono móvil, gafas de sol y mucho más.
- Instalación sin herramientas y en segundos con el sistema de clip LinQ Lite.
- Cinco bolsillos externos para un acceso rápido a pequeñas necesidades.

- Cuenta con una abertura con cremallera.
- Dimensiones: 40.6 cm de largo x 8.9 cm de ancho x 26.6 cm de alto.

Requerido para su instalación:

- Soporte múltiple LinQ Lite (715008087).

Soporte para cámara de acción LinQ Lite	G3, G3L	295101139	
	- Sistema de sujeción LinQ Lite para cámaras. - Ofrece excelentes ángulos para tomar fotos y videos. - Permite posicionar la cámara en un ángulo de 360° para grabar y tomar fotos perfectas. - Diseñado para sujetar tus dispositivos de forma segura. - Instalación y desmontaje fácil y rápido. Requerido para su instalación: - Para Outlander: Soporte múltiple LinQ Lite (715008087) o el soporte múltiple LinQ Lite (salpicaderas delanteras) (715009474) para su instalación. El soporte múltiple (715008087) se puede instalar en los siguientes accesorios: Caja LinQ de 87 L – G3L (715009312), Caja para maletero LinQ de 87 L – G3 (715009499), Hielera LinQ de 35 L (715006998), Caja de carga grande LinQ (715007001).		

PORTAEQUIPAJES Y SOPORTES LinQ

Portaequipajes trasero X mr	G3 (excepto modelos MAX)	715010217	
------------------------------------	--------------------------	------------------	--



- Portaequipaje trasero de polipropileno negro reforzado con fibra de vidrio que reemplaza al portaequipaje real.
- Anclajes integrados LinQ de 36".
- Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 36" en el desplegable para aumentar la capacidad de carga(requiere Kit de instalación base LinQ).
- El estante cuenta con seis asas elaboradas con precisión.

Extensión de portaequipaje delantero LinQ	G3 (excepto modelos X mr)	715009281	
--	---------------------------	------------------	--



- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- Se adapta únicamente a la parte delantera del vehículo.
- Proporciona puntos de amarre para asegurar la carga en los bastidores.
- Fabricado en aluminio con acabado duradero de pintura en polvo.
- Altura de 12.7 cm.

Extensión de portaequipaje trasero LinQ	G3 (excepto modelos X mr)	715009475	
--	---------------------------	------------------	--



- Fácil de instalar y quitar con el sistema LinQ.
- Se adapta únicamente a la parte trasera del vehículo.
- Proporciona puntos de amarre para asegurar la carga en los bastidores.
- Fabricado en aluminio con acabado duradero de pintura en polvo.
- Altura de 17.7 cm.

Soporte para herramientas LinQ	G3, G3L	715007358	
---------------------------------------	---------	------------------	--



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- Se vende en pares.

Agarraderas para equipamiento LinQ	G3, G3L	715005340	
---	---------	------------------	--



- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2.5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujeciones para equipamiento con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- Se vende en pares.

Agarraderas para equipamiento	G3L	715001421	
--------------------------------------	-----	------------------	--



- Estas sujeciones, resistentes y flexibles, amortiguan, protegen y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2.5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, cajas o defensas.
- Se vende en pares.

MONTAJE LinQ

Kit de instalación de base LinQ

G3, G3L

860203055



- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y accesorios

Base LinQ

G3L

715002350



- Fabricación de fibra de vidrio de polipropileno.
- Permite la instalación de los accesorios LinQ.
- A la venta en paquetes de 4 unidades.

Piezas de repuesto LinQ

715010798



- Sujeción de montaje única que se puede utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y desmontaje sin herramientas.
- Se vende por pares.

Mecanismo de bloqueo LinQ

G3, G3L

860201968



- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Paquete de 1 unidad con 2 llaves.

No compatible con:

- Hielera LinQ de 16 L, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujeciones para equipamiento LinQ.

CARGA Y ALMACENAMIENTO

Bolsa de almacenamiento flexible de 70 L

G3L

715007002



- Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima.
- Bolsa flexible de 70 L diseñada para maximizar el espacio en la parte frontal o trasera del vehículo.
- Bolsa de 3 compartimentos con divisores extraíbles.
- De fácil instalación, con sistema de correas.
- Modelos X mr: instalación solo en portaequipajes trasero.

SOPORTES

Portaherramientas atornillable

G3, G3L

715008896



- El portaherramientas está diseñado para adaptarse a la cesta de carga LinQ (90 L) (715005274), la caja de carga LinQ (53 L) (715006997), la caja de maletero LinQ (139 L) (715006097 y 715009472), el portaequipajes LinQ (715009336) y la caja de maletero LinQ (145 L) (715005273 y 715009471).
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de herramientas de todo tipo en la orientación correcta.
- Se vende en pares.
- Varios grados de ajuste.

Soporte multiuso

G3L

715002354 • Individual
715001945 • Doble



- Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o defensas.
- Se vende en pares.

PARABRISAS

Deflectores laterales Adventure

G3L (excepto modelos X mr y eléctricos)

715005862



- Deflectores laterales para mayor protección contra el viento.
 - Fácil instalación.
 - Compatible con parabrisas de aventura (715005860, 715005377, 715007268).
- Requerido para su instalación:**
- Extensión de consola (715005368).
- No compatible con:**
- Sistema de audio integrado (715005354).

Parabrisas alto de aventura con revestimiento duro

G3L (excepto modelos X mr y eléctricos)

715007268



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
 - 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno.
 - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de grosor con revestimiento Quantum¹ ultrarresistente.
 - Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
 - Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.
- Requerido para su instalación:**
- Extensión de consola (715005368).


Parabrisas alto Adventure

G3L (excepto modelos X mr y eléctricos)

715005377



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
 - 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno.
 - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
 - Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.
- Requerido para su instalación:**
- Extensión de consola (715005368).

Parabrisas bajo Adventure	G3L (excepto modelos X mr y eléctricos)	715005860	
	- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones. 25 cm de alto para ofrecer protección contra el viento. - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de grosor. - Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección. Requerido para su instalación: - Extensión de consola (715005368).		
Extensión de consola	G3 (excepto modelos X mr)	715009218	
	- Compartimento de almacenamiento integrado (2 L) con soporte magnético seguro para tu dispositivo electrónico. - El diseño realizado en polipropileno inyectado reforzado con fibra de carbono hace que sea sencillo de colocar e instalar 25 veces más resistente que el peso de cualquier teléfono inteligente, para que puedas viajar por terrenos difíciles con confianza. - Dos posibles posiciones para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal. - Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: una placa Can-Am premontada con adhesivo multisuperficie 3M. - Incluye clips guía moldeados en la puerta para alimentar el cable de carga. - Posibilidad de instalar salida USB en el compartimento de almacenamiento (la toma de corriente USB se vende por separado). - Necesario para la instalación del parabrisas Adventure y deflectores de viento laterales. No compatible con: - Kit de snorkel		
Deflectores de viento laterales Adventure	G3 (excepto modelos X mr)	715009462	
	- Deflectores de viento laterales para protección adicional contra el viento. - Instalación sencilla. - Ventilaciones controlables para gestionar el flujo de aire. - Funciona con parabrisas Adventure (715009219, 715009453, 715009458). Requerido para su instalación: - Extensión de consola (715009218). No compatible con: - Sistema de audio integrado (715005354).		
Parabrisas alto Adventure con revestimiento duro	G3 (excepto modelos X mr)	715009458	
	- Cambie rápidamente su protección contra el viento con solo mover ambas palancas. 36 cm de alto para proteger del viento y el clima invernal con un ajuste de 5 cm. - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de espesor con recubrimiento ultrarresistente Quantum[†] - Proporciona una excelente claridad óptica y una mejor resistencia a la abrasión. - Deflectores de viento laterales (715009462) disponibles para mayor protección. Requerido para su instalación: - Extensión de consola (715009218).		
Parabrisas alto Adventure	G3 (excepto modelos X mr)	715009453	
	- Cambie rápidamente su protección contra el viento con solo mover ambas palancas. 36 cm de alto para proteger del viento y la intemperie con un ajuste de 5 cm. - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de espesor. - Deflectores de viento laterales (715009462) disponibles para mayor protección. Requerido para su instalación: - Extensión de consola (715009218).		
Parabrisas bajo ajustable Adventure	G3 (excepto modelos X mr)	715009219	
	- Cambie rápidamente su protección contra el viento con solo mover ambas palancas. 25 cm de alto para protección contra el viento con un ajuste de 5 cm. - Fabricado en policarbonato inyectado de 4 mm de espesor. - Deflectores de viento laterales (715009462) disponibles para mayor protección. Requerido para su instalación: - Extensión de consola (715009218).		
Kit de Parabrisas Alto	G3 (excepto modelos X mr, Backcountry y XT-P), G3L (excepto modelos X mr)	715006480	
	G3 (solo modelos Backcountry y XT-P)	715010902	
	28 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones invernales. - El parabrisas está hecho de policarbonato de 3 mm de espesor. - Guardamanos integrado de plástico inyectado con logotipo Can-Am. Requerido para su instalación: - Kit de marco de guardamanos (715010295) para su instalación en unidades sin guardamanos de fábrica. No compatible con: - Sistema de audio integrado (715005354) ni con la Extensión de consola (715009218 o 715005368).		

Kit de Parabrisas Extra Alto	G3 (excepto modelos X mr, Backcountry y XT-P), G3L (excepto modelos X mr)	715006481
	G3 (solo modelos Backcountry y XT-P)	715010947



- 41 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones invernales.
- El parabrisas está hecho de policarbonato de 3 mm de espesor.
- Guardamanos integrado de plástico inyectado con logotipo Can-Am.

Requerido para su instalación:

- Kit de marco de guardamanos (715010295) en unidades sin guardamanos de fábrica.

No compatible con:

- Sistema de audio integrado (715005354) ni con la Extensión de consola (715009218 o 715005368).

Extensión de consola	G3L (excepto modelos X mr y electrónicos)	715005368
-----------------------------	---	------------------



- Compartimento de almacenamiento integrado (4 L) con seguro magnético de montaje para tu dispositivo electrónico.
- El diseño realizado en polipropileno inyectado reforzado con fibra de carbono hace que sea sencillo de colocar e instalar.
- 25 veces más resistente que el peso de cualquier smartphone, para que puedas conducir por terreno escabroso con confianza.
- Dos opciones de orientación para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal.

- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: dos placas Can-Am preensambladas con adhesivo multisuperficie 3M.
- Incluye enganches de guía integrados en la puerta para pasar el cable de carga.
- Opción de instalar una toma USB en compartimento de almacenamiento (toma de corriente USB de venta por separado).
- ¿Necesario para la instalación del parabrisas de aventura y los deflectores laterales.

No compatible con:

- Kit de Snorkel

Salida de alimentación USB para la extensión de consola	G3 (excepto modelos X mr y electrónicos), G3L (excepto modelos X mr y electrónicos)	715008750
--	---	------------------



- Útil para la extensión de consola (715005368 y 715009218) para enchufar el cargador de su dispositivo electrónico en el compartimiento.
- Puertos USB-A y USB-C.

- La tapa de goma protege los puertos cuando no están en uso.
- Con retroiluminación para destacar los puertos USB.

Requerido para su instalación:

- Extensión de consola (715005368 o 715009218).

MANUBRIOS Y RETROVISORES

Kit de marco para cubremanos	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	715010295
-------------------------------------	--------------------------------------	------------------



- Marco envolvente completo, fabricado en aluminio fundido a presión de color negro y liviano.
- El sistema de montaje deja el manubrio libre.
- Incluye hardware completo.
- Requiere protectores de manos Can-Am (715010293 / 715010294) o protectores de manos XT (715010296) o protectores de manos deportivos (715010297).

Requerido para su instalación:

- Kit de parabrisas alto y extra alto (715006480 y 715006481) para unidades sin guardamanos de fábrica.

Protectores de manos Touring	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	■ 715010293 • Black
		■ 715010294 • Neo Yellow



- Protege contra el viento, las ramas y la suciedad.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece un mayor confort para las manos y aumenta la protección.
- Incluye todos los accesorios.

Requerido para su instalación:

- Kit de marco para cubremanos (715010295).


Protectores de manos XT	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	715010296
--------------------------------	--------------------------------------	------------------




- Protege contra el viento, las ramas y la suciedad.
- Deflectores de plástico inyectado resistentes con logotipo Can-Am.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece mayor comodidad para la mano y aumenta la protección.
- Incluye todos los accesorios.

Requerido para su instalación:

- Kit de marco para cubremanos (715010295).

Protectores de manos deportivos	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	715011154 • Black NUEVO 715010297 • Orange Crush
	- Dale a tu ATV un aspecto deportivo con el diseño de perfil bajo. - Deflectores de plástico inyectado resistentes con logotipo Can-Am. - Incluye todos los accesorios. Requerido para su instalación: - Kit de marco para cubremanos (715010295).	
Protectores de manubrio	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	715009288
	- Manguitos ultra cálidos para condiciones de frío extremo. - La construcción termoformada permite que los protectores mantengan su forma y proporciona más espacio para el movimiento de la mano. - Fácil de instalar y quitar sin herramientas. - La gran sección transparente permite la visibilidad de los interruptores de control	- Instalar los protectores de manos sin las piezas plásticas grandes del protector de manos puede causar interferencias con los controles. Requerido para su instalación: - kit de marco de protectores de manos Full Wrap (715010295) con protectores de manos Touring (715010293 o 715010294) o protectores de manos XT (715010296). No compatible con: - Guardamanos Sport (715010297). <i>Nota: Instale siempre protectores de manos Can-Am Touring o XT completos con estos protectores de manillar</i>
Protectores de manos con envoltura completa para el conductor	G3 (solo en modelos base y DPS), G3L (solo en modelos base y DPS)	715005361 • Black 715005362 • Neo Yellow
	- Protege contra el viento, las ramas y la suciedad. - Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am. - Bastidor completo en aluminio fundido negro ligero. - El nuevo diseño ergonómico ofrece un mayor confort para las manos y aumenta la protección. - El sistema de montaje mantiene libre el manubrio. - Incluye todos los accesorios.	
Cubremanos para pasajero	G3 (solo modelos MAX) G3L (solo modelos MAX)	715001669
	- Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción. - Fácil de instalar y retirar.	
Retrovisores para manubrio	G3, G3L	715005366
	- Espejos convexos de montaje en manubrio con capacidad de ajuste. - Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio. - No requiere parabrisas ni carenado para el montaje. - Compatible con todas las opciones de parabrisas.	

PROTECTORES DE CHASIS




Nuestros protectores de chasis proporcionan la durabilidad, resistencia y fiabilidad que exigen tus aventuras. Protege los bajos de tu vehículo de delante atrás, con extremos plegados en los huecos para los pies que ofrecen incluso protección extra. Combinan materiales que resultan en protección óptima: con trapecios de aluminio y chasis de plástico, tu vehículo avanzará por terrenos escabrosos con confianza.

- Instalación por pernos rápida y fácil. Sin necesidad de retirar protectores de chasis de fábrica. Sin remaches ni tuercas remachables.
- Protectores de chasis más gruesos (10 mm).

OUTLANDER

	G3		G3L		ELÉCTRICO	
	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX	Excepto modelos MAX	Solo modelos MAX
KIT DE PROTECCIÓN DE CHASIS						
	715009216 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715009217 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715010280	715010281		
PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES						
① Protectores de trapecios delanteros de aluminio	715009214 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715009214 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715005305	715005305	715005305	715005305
NUEVOS Protectores de trapecios delanteros de plástico (No se ilustra)	715010046	715010046	715010046	715010046	715010046	715010046
② Protectores de trapecios traseros de aluminio (Se vende en pares)	715009215 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715009215 (excepto modelos X mr y Backcountry)	715005308	715005308	715005308	715005308
NUEVOS Protectores de trapecios traseros de plástico (No se ilustra)	715010155	715010155	715010292	715010292	715010292	715010292
③ Placas de HMWPE para la parte inferior y el chasis	715009864	715009865	715009864	715009865		
④ NUEVOS Protectores para reposapiés de plástico	715010285	715010286	715010285	715010286	715010285	715010286

DEFENSAS Y PROTECTORES

Defensa delantera XT	G3 (excepto X mr)	715009289	
	• La construcción robusta con tubos de acero perfilados proporciona la protección más completa para su vehículo. • Construcción amplia y robusta con acabado en pintura en polvo negra y esquinas de metal. • Ganchos de remolque integrados y puntos de montaje de luz. • Protege las luces y las esquinas del vehículo. • Compatible con cabrestante.		
Defensa delantera XT	G3L	715004952	
	• La construcción robusta con tubos de acero perfilados proporciona la protección más completa para su vehículo. • Construcción amplia y robusta con acabado en pintura en polvo negra y esquinas de metal. • Ganchos de remolque integrados y puntos de montaje de luz. • Protege las luces y las esquinas del vehículo. • Compatible con cabrestante.		
Placa de defensa delantera Extreme	G3 (excepto modelos X mr)	715009293	
	• La construcción de acero ultra robusta proporciona protección adicional a la parte delantera del vehículo en terrenos difíciles. • Compatible con todas las defensas delanteras. • Acabado duradero con pintura en polvo. No compatible con: - Sistemas de orugas.		
Placa de defensa delantera Extreme	G3L (excepto modelos X mr)	715005439	
	• La construcción ultrarrobusta ofrece protección adicional para la parte frontal del vehículo en terrenos difíciles. • Compatible con todas las defensas delanteras. No compatible con: - Sistemas de orugas.		
Gancho de remolque delantero	G3L	715008842	
	• Ofrece un robusto anclaje cuando es necesario remolcar o para transportar el vehículo. • Compatible con la mayoría de ganchos y correas. • Este gancho de remolque ofrece una capacidad de remolcado de 1,587 kg. • Fabricación de acero forjado. Requerido para su instalación: - Defensa delantera XT (715004952). No compatible con: - Defensa original de la Outlander XT.		
Defensa trasera XT	G3	715009292	
	• Fabricado en tubos de acero perfilados para una protección completa de la parte trasera del vehículo. • Proporciona protección adicional para su vehículo contra obstáculos. • Protege las luces traseras del vehículo sin obstruirlas. • Construcción amplia y robusta con acabado en pintura en polvo negra y esquinas de metal.		
Defensa trasera completa	G3L	715008738	
	• Brinda protección adicional a tu vehículo contra obstáculos. • Protege las luces traseras del vehículo sin obstruirlas. • Resistente y duradero, debe instalarse junto con el parachoques trasero XT (de fábrica o accesorio) para una protección completa. • Estructura tubular ancha y robusta con acabado en pintura en polvo negra y esquinas metálicas.		
Defensa trasera XT	G3L (solo modelos STD, DPS & X mr)	715004953	
	• Construcción tubular robusta. • Protege el vehículo contra obstáculos. • De serie en Outlander XT y Outlander PRO. • Se ajusta a los modelos básicos con solo barra de agarre. • Requerido para instalar la defensa trasera integral.		

Aletas de salpicaderas



- Kit diseñado para proteger aún más tu vehículo contra restos y suciedad. Imprescindible si te gusta conducir por el lodo.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a las salpicaderas del vehículo.
- Dota al vehículo de estilo añadido para resaltar aún más su apariencia sólida y deportiva

G3L (excepto modelos Eléctricos)

715005349

- Incluye extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

No compatible con:

- Vehículos europeos.

ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICOS

LUCES

NUEVA Barra de luz LED SMART de 38 cm

G3, G3L

715008746



- La combinación perfecta de LED blancos potentes y amarillos selectivos.
- El amarillo selectivo es ideal para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz está compuesta por 24 LED blancos y 12 LED amarillos.
- Haz combinado de foco e inundación.
- El diseño de lente lateral proporciona una iluminación gran angular altamente efectiva.
- Los LED blancos producen 12,000 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 5,280 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento de iluminación sorprendente.

- Cuenta con una luz LED distintiva que realza la apariencia del vehículo cuando no está activada.
- La lente está hecha de policarbonato con revestimiento duro.
- Apto para lavadoras a presión y sumergibles con certificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color con un toque rápido.
- Ver la tabla para compatibilidad, instalación y requerimientos.

Requerido para su instalación:

- Se requiere una defensa para instalación.
- Mazo de cables (715010044) o soportes LinQ de 16" para la barra de luces LED de 15" (715010259) con el kit de instalación de la base LinQ (860203055).

NUEVOS Soportes LinQ de 16" para barra de luces LED de 15"

G3 (excepto modelos X mr), G3L (excepto modelos X mr)

715010259



- Permite mover la luz fácilmente: solo hay que conectarla y ya está lista para usar.
- Punto de iluminación más alto y de mayor alcance.
- No ocupa espacio en el portaequipos.
- Se monta más arriba, por lo que es menos probable que quede bloqueada por otro accesorio o por vegetación, matorrales o pasto alto.
- Los soportes solo se pueden instalar en la parte delantera del vehículo.

- Se puede colocar sobre la cubierta abatible o en una caja de carga con el kit de instalación LinQ Base (860203055).
- El interruptor está incluido y se integra en la consola.
- Opciones del interruptor: Apagado, Bajo, Alto y pulsación rápida para luz amarilla.

Requerido para su instalación:

- Se requiere la barra de luces LED SMART de 15" (715008746) con el kit de instalación LinQ base (860203055) para su instalación.

Barra de luz LED SMART de 25 cm

G3 (excepto modelos X mr), G3L

715008745



- La combinación perfecta de LED blancos potentes y amarillos selectivos.
- El amarillo selectivo es ideal para conducir en condiciones de baja visibilidad.
- La luz está compuesta por 16 LED blancos y 8 LED amarillos.
- Haz combinado de foco e inundación.
- El diseño de lente lateral proporciona una iluminación gran angular altamente efectiva.
- Cuenta con una luz LED distintiva que realza la apariencia del vehículo cuando no está activada.

- Los LED blancos producen 8,100 lúmenes brutos y los amarillos selectivos 2,640 lúmenes brutos, lo que proporciona un rendimiento de iluminación sorprendente.
- La lente está hecha de policarbonato con revestimiento duro.
- Apto para lavadoras a presión y sumergibles con certificación IP67 e IP69k.
- Opciones de interruptor: Apagado, Bajo y Alto. Cambio de color con un toque rápido.

Requerido para su instalación:

- Arnés de cableado (715010044).

Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)

G3 (excepto modelos X mr), G3L

715010065



- Con 12 LED Cree de 5 W.
- 5,400 lúmenes.
- Resistentes e impermeables.
- Gran potencia en tamaño compacto.

- Cumple con la norma ECE R10
- Opción de instalación en defensas delanteras de serie (XT).


Requerido para su instalación:

- Defensa delantera XT (715004952, 715009289 y 715006614) y Cable de alimentación de luz (715005353)

Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)	G3 (excepto modelos X mr), G3L	715010066	
	• Con 18 LEDs Cree de 5 W. • 8,400 lúmenes. • Complementa los bastidores de iluminación y la mayoría de las defensas. • Resistentes e impermeables. • Ilumina más de 580 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado	• Cumple con la norma ECE R10. • También se puede instalar en la defensa delantera de serie (sólo XT). Requerido para su instalación: - Defensa delantera XT (715004952 y 715009289) y Cable de alimentación de luz (715005353) para la instalación.	
Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)	G3 (excepto modelos X mr), G3L (excepto modelos Eléctricos)	715009775	
	• Luces LED de 14 W y 1,260 lúmenes. • Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia. • 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz. • Se vende en pares.	• Homologación CE. • Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad. • También se puede instalar en las defensas delanteras de serie (XT). Requerido para su instalación: - Defensas delanteras XT (715004952, 715009289 y 715006614) y cable de alimentación de luz (715005353)	
Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)	G3 (excepto modelos X mr), G3L (excepto modelos Eléctricos)	715009774	
	• Luces LED de 14 W y 1,260 lúmenes. • Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia. • 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz. • Se vende en pares.	• Homologación CE. • Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorientos o en condiciones de niebla. • También se puede instalar en las defensas delanteras de serie (XT). Requerido para su instalación: - Defensas delanteras XT (715004952, 715009289 y 715006614) y cable de alimentación de luz (715005353)	
Arnés de barra de luz LED	G3 (excepto modelos X mr), G3L	715010044	
	• Necesario para instalar la barra de luz LED SMART de 25 cm (715008745) y de 38 cm (715008746). • Instalación de conexión sencilla. • Incluye arnés y herrajes.		
Cable de alimentación para luces (No se ilustra)	G3, G3L	715005353	
	• Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm y 38 cm, y luces LED de 9 cm.		
Foco LED RAM†	G3, G3L	710005423	
	• Foco LED de 540 lúmenes (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2.5 cm de diámetro con cobertura de goma.		

ELÉCTRICO

Conjunto integrado de empuñaduras y acelerador de pulgar con calefacción	G3 (excepto modelos X mr 1000R), G3L	715009284	
	• Los niveles de calor en las empuñaduras y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo. • Botón ergonómico integrado en empuñadura izquierda. • Botón único para ambas empuñaduras y selección del nivel de calor en el pulgar. • Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y las empuñaduras. • Relación de calor ajustable entre la empuñadura y el calentador de pulgar. • Mantén pulsado el botón para alcanzar la máxima temperatura rápidamente.	• Recuerda la configuraciones de calefacción. • Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos. • Compatible con ECE. • Instalación sencilla. • Empuñaduras de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo. *Los modelos con pantalla táctil o pantalla a color proporcionan una interfaz de usuario mejorada con agarres independientes y selección del nivel de calor del pulgar.	

Empuñaduras calefactadas para el pasajero y salida de aire en la visera	G3 (solo modelos MAX), G3L (solo modelos MAX)	715005358	
	- Reemplaza las empuñaduras de serie del pasajero. - Interruptor de temperatura dual integrado en el brazo del asiento para disfrutar de agarraderas y empuñaduras con tres zonas térmicas. - Salida de visera calefaccionada integrada en el brazo del asiento.		
Calefactor para asiento	G3L (excepto modelos G3L MAX, eléctricos y Pro) 2026 y G3L MAX (todos los modelos) 2027	715007211	
	- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción. - Una única opción de temperatura. - Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico. Requerido para su instalación: - Funda de asiento de alto rendimiento (715008311) para modelos monoplaça. - Funda de asiento de alto rendimiento (715008313) para modelos biplaza.		
Salida de visera calefaccionada	G3, G3L	715001246	
	- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad. - Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción. - Instalación fácil y rápida. - De venta individual. - No incluye visera calefaccionada.		
Kit de toma de corriente USB	G3, G3L	219400510	
	- Recarga tus dispositivos electrónicos mientras conduces* (smartphone, MP3, equipos de calefacción, etc.). - Conectores USB de doble puerto. - Kit de conexión sencilla. - Sustituye a la toma de corriente de 12 V del vehículo <i>*La toma de corriente no es capaz de recargar todos los tipos de dispositivos mientras conduces.</i>		
Kit de toma de corriente inteligente USB	G3, G3L	715009117	
	- Alimente todos sus dispositivos electrónicos con este enchufe USB fácil de instalar. - Proporciona un enchufe USB-A 3.0 y un enchufe USB-C (PD). - Potencia: 36 vatios. - Cargador USB inteligente para una carga rápida cuando la batería está baja. - Sustituye la toma de 12 V del vehículo.		
Protector de pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas	Vehículo equipado con pantalla táctil a color de 10.25 pulgadas	860202680	
	- Vidrio templado – 0.3 mm de espesor. - Dureza 9H para una protección resistente. - Adhesivo 100% libre de burbujas. - Anti-rayaduras, anti-reflejos y anti-huellas. - Mantiene una claridad del 99,99%. - Fácil de limpiar. - Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbente de polvo y paño suave.		
NUEVO Protector de pantalla digital de 5"	G3L (solo modelos eléctricos con pantallas digitales de 5")	219401334	
	- Vidrio templado – 0.5 mm de espesor. - Dureza 9H para una protección resistente. - Adhesivo 100% libre de burbujas. - Anti-rayaduras, anti-reflejos y anti-huellas. - Mantiene una claridad del 99,99%. - Fácil de limpiar. - Incluye herramientas de limpieza: toallita húmeda, toallita seca, absorbente de polvo y paño suave.		

NUEVO Soporte para celular Peak Design	G3, G3L	219401317	
	- El soporte para celular de Peak Design es la manera perfecta de mantener tu celular seguro y protegido en tu motocicleta. - Cuenta con un brazo de montaje que se puede girar y bloquear en 24 posiciones diferentes. Esta versatilidad garantiza que tu celular esté siempre colocado exactamente donde tú lo desees. - Incluye el Bar Mount V2 y el adaptador universal, para todos los celulares. - Soporte para manillar: - Cabezal y brazo de montaje de aluminio mecanizado y anodizado. - Almohadilla de montaje de silicona antideslizante. - Amortiguadores de vibración de silicona. - Imanes de montaje resistentes a altas temperaturas. - Diseñados para mantener su fuerza magnética e integridad incluso cuando se exponen a temperaturas elevadas. - Adaptador universal: - Se adhiere a materiales de carcasa lisos, sin textura y no porosos, como el plástico duro y el metal. No se recomienda para superficies blandas o gomosas, como la silicona o el cuero. - Carcasa exterior de lona de nylon 100 % reciclada y resistente a la intemperie. - Cuerpo ultraligero de policarbonato. - Imanes de montaje resistentes a altas temperaturas. - Anillo de bloqueo cerámico de alta resistencia. - Adhesivo 3M VHB ultrarresistente e impermeable. - Compatible con todos los soportes de Peak Design.		
NUEVO Soporte calefactado para celular	G3, G3L	860202896	
	- El elemento calefactor alarga la vida útil de la batería del celular. - Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono. - Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva. - Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor. - Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm. - Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador. - No incluye cables para móvil ni cargador. - Requerido para su instalación: - soporte RAM para teléfono celular (715001985) o la extensión de consola (715005368) y el arnés de adaptación para el soporte de celular calefactado (715010220) para su instalación. - Si se instala en la extensión de la consola, se requiere la toma de corriente USB de la extensión de la consola (715008750) para cargar el teléfono celular. - No compatible con: - Si se instalan en la extensión de la consola, los protectores de manillar envolventes para el conductor (715005361 o 715005362), los protectores de manillar Touring (715010293 o 715010294), los protectores de manillar XT (715010296) o protectores de manillar deportivos (715010297 o 715011154) son incompatibles.		
NUEVO Arnés de adaptación para el soporte de celular calefactado	G3, G3L	715010220	
	- Requiere la instalación del soporte para celular calefactado (860202896).		
Soporte para móvil	G3, G3L	715008786	
	- Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono. - Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva. - Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor. - Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm. - Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador. - No incluye cables para móvil ni cargador. - Requerido para su instalación: - Soporte RAM para teléfono celular (715001985) o la extensión de consola (715005368). - Si se instala en la extensión de la consola, se requiere la toma de corriente USB de la extensión de la consola (715008750) para cargar el teléfono celular. - Si se instalan en la extensión de la consola, los protectores de manos envolventes para el conductor son incompatibles.		
Soporte RAM† para teléfono móvil	G3, G3L	715001985	
	- Práctico soporte para instalar el soporte para teléfono móvil (715008786) (no incluido) en el manillar de su unidad.		
Cable de conexión rápida con indicador de batería		715006055	
	- Conecta y carga distintas baterías de forma rápida y fácil con tu cargador. - Indicador LED en tres colores que proporciona información constante sobre el estado de la batería. - De venta individual.		

Llave RFID Verde D.E.S.S.™	G3 (con ITC), G3L (con ITC)	710005232
	- Protección antirrobo de máxima seguridad para su vehículo. - La tecnología de chip cifrado restringe el acceso al sistema de encendido electrónico de tu vehículo. - Un vehículo/un código. - Un diseño de rótula resistente a vibraciones y golpes que garantiza una conexión confiable.	3 modos programables: - Modo de trabajo: Limita la velocidad del vehículo a 40km/h (25 mph), pero no limita el par motor. - Modo normal: Limita la velocidad del vehículo a 70 km/h (44 mph) y reduce el par motor al 50 %. - Modo de rendimiento: Sin restricciones.
Cable de carga EVSE móvil nivel 1	G3L (solo modelos eléctricos)	219401227
	- Cuenta con un tamaño compacto, mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y una clasificación de protección de ingreso IP67. - Diseño de panel brillante y suave con indicadores LED incorporados. - Opera en un amplio rango de temperaturas (-30°C a 50°C).	- Incluido: 1 conector móvil – cable de 9,5' (3 M). 1 bolsa de almacenamiento. - Enchufe tipo CA: NEMA 5-15 - Voltaje: 120 V - Potencia de carga: 12 A

SISTEMAS DE AUDIO

Sistema de audio integrado	G3, G3L	715005354
	- Sistema de audio totalmente integrado y resistente al clima. - Incluye dos altavoces Bluetooth de 16.5 cm en la salpicadera delantera para que tengas siempre el control de tu música al alcance de la mano. - Resistencia Can-Am integrada en diseño para uso sin problemas incluso en las condiciones de conducción más exigentes. - Sintonización profesional para ofrecer sonido excepcional, incluso sobre la marcha en tu Outlander - Viene con dos altavoces, cada uno con 50 W de potencia dinámica, es decir, un total de 100 W. - Operación e integración sin fisuras desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth o a través de un puerto auxiliar.	- Sistema de audio de conexión sencilla diseñado específicamente para no agotar la batería. - Compatible con la extensión de consola (715005368 o 715009218) y parabrisas Adventure. - En conformidad con estándares de la EC. No compatible con: - Deflectores de viento laterales Adventure (715005862 o 715009462). - No compatible con los kits de parabrisas (715006481, 715006480, 715010902 y 715010947). <i>Nota: Recomendamos usar formatos MP3 de 20 kbps, AAC o AIFF de 192-256 kbps o WAV para aprovechar al máximo el altavoz. Los formatos más comprimidos probablemente tendrán una calidad de sonido degradada.</i>
Barra de sonido Bluetooth para manubrio de MTX	G3 (excepto modelos X mr), G3L (excepto modelos eléctricos)	219400840
	- Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano. - Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores. 150 vatios de potencia de audio de calidad. - Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.	- Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 8.89 cm. - En conformidad con estándares de la EC. <i>Nota: Recomendamos usar formatos MP3 de 20 kbps, AAC o AIFF de 192-256 kbps o WAV para aprovechar al máximo el altavoz. Los formatos más comprimidos probablemente tendrán una calidad de sonido degradada.</i>

CABRESTANTES

CABRESTANTES CAN-AM HD

NUEVO Cabrestante 2500 Can-Am HD	G3 (excepto modelos X mr), G3L	715011435
	- Palanca de embrague ergonómica. - Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par y durabilidad superiores. - Freno de retención de carga 100% automático. - Capacidad de fuerza de tracción de 1,134 kg. 15.2 m de cable de acero de 4.8 mm. - Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.	- Solenoide con sellado de protección contra el clima. - En conformidad con CE y UKCA. - Se puede utilizar con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado). Requerido para su instalación: - Arnés para cabrestante eléctrico (715011150). - Outlander eléctrica: Arnés pra cabrestante eléctrico (715011150) y Arnés para cabrestante (715009917).

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 3500	G3 (excepto modelos X mr), G3L	715011436	
	- Palanca de embrague ergonómica. - Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par y durabilidad superiores. - Freno de retención de carga 100% automático. - Capacidad de fuerza de tracción de 1,588 kg. 15.2 m de cable de acero de 5.2 mm. - Guiacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.	- Solenoide con sellado de protección contra el clima. - Trapecios en conformidad con CE y UKCA. - Se puede utilizar con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado). Requerido para su instalación: - Arnés para cabrestante eléctrico (715011150). - Outlander eléctrica: Arnés para cabrestante eléctrico (715011150) y Arnés para cabrestante (715009917).	

NUEVO Cabrestante Can-Am HD 3500-S	G3 (excepto modelos X mr), G3L	715011323	
	- Palanca de embrague ergonómica. - Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par y durabilidad superiores. - Freno de retención de carga 100% automático. - Capacidad de fuerza de tracción de 1,588 kg. 15.2 m de cable sintético de 54.8 mm. - Guiacabos de alta resistencia. - Incluye tope para cable de cabrestante de EPDM (715009921) y gancho para cabrestante Can-Am (715011610).	- Solenoide con sellado de protección contra el clima. - Trapecios en conformidad con CE y UKCA. - Se puede utilizar con el control remoto inalámbrico para cabrestante (715008286) (se vende por separado). Requerido para su instalación: - Arnés para cabrestante eléctrico (715011150). - Outlander eléctrica: Arnés para cabrestante eléctrico (715011150) y Arnés para cabrestante (715009917).	

NUEVO Cabrestante trasero Can-Am	G3, G3L	715010195	
	- Incluye el cabrestante Can-Am HD 3500-S y el kit de montaje trasero. - Palanca de embrague ergonómica. - Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores. - Freno de retención de carga 100% automático. - Mando a distancia con cable de 3 m, resistente a la intemperie (se vende por separado). - Capacidad de fuerza de tracción de 1,588 kg. 11.9 m de cable sintético de 4.8 mm. - Guiacabos de alta resistencia. - Solenoide con sellado de protección contra el clima. - Incluye un deflector de calor para protección contra el clima. - Interruptor selector de control del cabrestante para funcionamiento delantero o trasero.	- Trapecios en conformidad con CE y UKCA. - Cableado de conexión sencilla. - G3L: Compatible con la defensa trasera XT (715004953). Requerido para su instalación: - Outlander: Se requiere el control remoto con cable Can-Am HD (715008121) o el control remoto inalámbrico (715008286) si no hay un cabrestante delantero. - Outlander con pantalla a color: Mando a distancia con cable Can-Am HD (715008121) o el mando a distancia inalámbrico (715008286). - Outlander Electric: arnés para cabrestante (715009917) y control remoto con cable Can-Am HD (715008121) o el control remoto inalámbrico (715008286). No compatible con: - Sistema de cuerda retráctil Can-Am (715010190).	

ACCESORIOS PARA CABRESTANTE

NUEVO Cabrestante Can-Am HD con parada automática	G3, G3L	715010305	
	- El mecanismo de parada automática detiene la entrada de la cuerda para evitar que se enrolle en exceso y protegela para un uso a largo plazo. - Requiere una cuerda sintética para cabrestante No compatible con: - Cable de acero y Cabrestante trasero Can-Am (715010195 y 715009334)		

NUEVO Gancho para cabrestante Can-Am HD	Cabrestante Can-Am HD	715011610 - Platinum Silver	
	- Gancho de acero forjado y tratado térmicamente para una máxima solidez. - Diseño exclusivo y de alta calidad con el logotipo de Can-Am estampado. - Cierre duradero de aluminio fundido con una abertura funcional de 1". - Correa de tracción integrada para un manejo rápido y sencillo. - Acabado con recubrimiento en polvo color plata platino para una protección duradera.		

NUEVO Mazo de cables eléctricos del cabrestante (No se ilustra)	Cabrestante Can-Am HD	715011150	
- Es necesario para la instalación de los cabrestantes Can-Am HD. Requerido para su instalación: - Para Outlander Electric: es necesario agregar el arnés para el cabrestante (715009917).			

Extensión de correa de cabrestante X mr para arado	G3 X mr	715010174	
---	---------	------------------	--



- Correa de poliéster negro de alta resistencia con protección contra la abrasión de PVC.
- Resistente a los rayos UV, al moho y al estiramiento.
- Proporciona un limitador de altura físico para mejorar la protección del bastidor, evitando el contacto entre el bastidor de empuje del quitanieves y el vehículo.
- Añade instantáneamente una longitud significativa al gancho del cabrestante.

Control remoto inalámbrico para cabrestante	Todos los cabrestantes Can-Am HD	715008286	
--	----------------------------------	------------------	--



- Botones de encendido/apagado y cabrestante adentro/ cabrestante afuera con luz indicadora LED.
- Botones grandes de entrada y salida del cabrestante para una fácil activación con guantes.
- Mango remoto ergonómico con forma de gatillo que proporciona una protuberancia de sujeción similar a un gatillo.
- Rápido y fácil de instalar, gracias a un arnés de cableado con antena integrada y todo el hardware de montaje necesario.
- Le permite operar su cabrestante desde cualquier lugar dentro de un radio de 15.2 m, lo que aumenta sus opciones de recuperación.
- Todos los componentes tienen clasificación de sellado IP67.
- El control remoto también flota en caso de que se caiga durante una recuperación en aguas profundas.
- Opciones de montaje en tablero y manillar.
- Compatible con todos los cabrestantes Can-Am HD.

Tope de cable de cabrestante	Todos los cabrestantes Can-Am HD	715009921	
-------------------------------------	----------------------------------	------------------	--



- Fabricado en EPDM, un caucho sintético muy duradero.
- El tope del cable del cabrestante no solo es estético. Ayuda a prolongar la vida útil del cabrestante, el cable, el gancho y la guía.
- Además, el diseño dividido hace que sea fácil de instalar.

NUEVO Cable sintético de repuesto para cabrestante (No se ilustra)	Cabrestante sintético Can-Am HD	715011151	
--	---------------------------------	------------------	--

- Fabricado en UHMWPE de 15.24 m x 4.76 mm.
- Protector de ojo de acero inoxidable de alta resistencia.
- Estiramiento muy bajo para un rendimiento constante.
- Reemplaza tu cable viejo en 15 minutos o menos.
- Sin torceduras, rizos, óxido ni astillas.
- Seguro y fácil de manejar.
- Flota en el agua para facilitar su recuperación.

NUEVO Cable sintético de repuesto para cabrestante (No se ilustra)	Cabrestante sintético Can-Am HD	715011668	
--	---------------------------------	------------------	--

- Fabricado en UHMWPE de 11.58 m x 6.35 mm.
- Protector de ojo de acero inoxidable de alta resistencia.
- Estiramiento muy bajo para un rendimiento constante.
- Reemplaza tu cable viejo en 15 minutos o menos.
- Sin torceduras, rizos, óxido ni astillas.
- Seguro y fácil de manejar.
- Flota en el agua para facilitar su recuperación.

Arnés de cabrestante	G3L (solo modelos eléctricos)	715009917	
-----------------------------	-------------------------------	------------------	--



- Necesario para instalar un cabrestante en una Outlander Eléctrica sin un cabrestante instalado de fábrica.

Mando a distancia con cable Can-Am HD	Cabrestantes Can-Am HD	715008121	
--	------------------------	------------------	--



- Este kit permite añadir un mando a distancia a tu cabrestante o a un cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor del manubrio.
- Se incluye cable y toma para el mando.
- 3 m de cable.

Kit de accesorios para cabrestante

715002409



- Saca el máximo partido de tu cabrestante.
- Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento.
- Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.

ENGANCHES

ENGANCHES

NUEVO Kit de barra de tracción para enganche trasero

G3, G3L

715011530



- Se adapta a un enganche receptor estándar de 5 cm.
- Ofrece una capacidad de remolque de 750 kg.
- Construcción sólida de acero.
- Diseño de longitud extendida para facilitar el acceso al enganche trasero.

Receptor de enganche delantero

G3, G3L

715004977



- Fácil instalación. No es necesario taladrar orificios.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolque de 680 kg.
- Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas.
- Barra de enganche de venta por separado.

ACCESORIOS PARA ENGANCHES

Tapón de goma para receptor

705204503



- Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.

RECUPERACIÓN

NUEVO Sistema de cuerda retráctil Can-Am	G3, G3L	715010190	
---	---------	------------------	--



- Remolca fácilmente un vehículo averiado.
 - Cuerda de remolque autorretráctil de 11 pies para un uso rápido y cómodo.
 - Capacidad de remolque de 1,450 kg.*
 - Listo para usar con un grillete flexible integrado que facilita el enganche.
 - La cuerda es fácil de reemplazar y no requiere enhebrado.
 - Su diseño liviano facilita su transporte, gracias a su asa incorporada.
 - Peso: 6.67 kg.
 - Su diseño compacto se adapta a todos los enganches todoterreno de Can-Am y a la mayoría de las unidades con un enganche de 2".
 - Cuenta con un gancho de remolque integrado.
- No compatible con:**
 - Cabrestante trasero Can-Am (715010195 o 715009334).
- *Nunca excedas la capacidad máxima de remolque del vehículo.*

NUEVO Kit de accesorios para cabrestante Can-Am	G3, G3L	715010814	
--	---------	------------------	--



- Kit completo de rescate que incluye un grillete flexible Can-Am (715010577), un anillo de rescate (715010836) y una correa protectora para árboles.
- Correa protectora para árboles resistente: 8' x 3" de ancho, con ojales doblados y protección contra la abrasión.
- Incluye una bolsa de transporte para mantener todos los componentes organizados.
- Solo para cuerdas sintéticas.

NUEVO Kit de recuperación cinética Can-Am	G3, G3L	715010837	
--	---------	------------------	--



- Incluye una cuerda cinética (715010835) y dos grilletes flexibles (715010577).
- Viene con una práctica bolsa de transporte con cierre enrollable que ofrece mucho espacio para agregar accesorios de rescate adicionales.
- Cuenta con un orificio de drenaje para permitir que salga el agua.

NUEVO Gancho de remolque delantero	G3, G3L	715010191 • Viper Red	
---	---------	------------------------------	--



- Proporciona un anclaje sólido cuando se necesita remolcar o al transportar el vehículo.
- Se atornilla directamente a la parte delantera del Outlander, debajo del parachoques, con o sin cabrestante.
- Fabricado en acero de alta resistencia, diseñado específicamente para operaciones de rescate.
- Permite acoplar la mayoría de los ganchos o correas.
- Este gancho de remolque ofrece una capacidad de remolque de 3,500 lb (1,587 kg).

NUEVO Grillete flexible Can-Am	G3, G3L	715010577	
---------------------------------------	---------	------------------	--



- Eslinga flexible UHMWPE con bucle de 9.5 mm x 30.4 cm.
- Resistencia a la rotura de 9,525 kg.
- Límite de carga de trabajo de 1,905 kg.
- El trenzado ligero y ultrarresistente de 12 hilos de UHMWPE ofrece una resistencia similar a la del acero con mayor flexibilidad.
- Proporciona una conexión rápida y resistente gracias a la pieza rígida en forma de «hueso de perro», que bloquea fácilmente el lazo.
- Recubrimiento protector para reducir el desgaste prematuro.

NUEVO Receptor de enganche con grillete flexible de 2"	G3, G3L	715010784	
---	---------	------------------	--



- Ofrece una solución de remolque confiable que se conecta directamente a cualquier enganche de 2".
- Límite de carga de trabajo de 3,636 kg.
- Fabricado en aluminio forjado con un resistente acabado en rojo viper con recubrimiento en polvo.
- Fácil instalación: desliza el soporte del grillete en el enganche y fíjalo con un pasador (no incluido).
- Compatible con el grillete flexible Can-Am (715010577) para un sistema de rescate completo.

NUEVO Cuerda de rescate Can-Am Kinetic (5/8" x 25')	G3, G3L	715010835	
--	---------	------------------	--



- Resistencia a la rotura de 6,803 kg.
- Límite de carga 1,360 kg.
- Dimensiones del producto: 16 mm x 7.6 m.
- Se estira hasta un 30 %.
- Cada cuerda está fabricada con fibra sintética de alta resistencia, diseñada para soportar un uso repetido en las condiciones todoterreno más extremas. Las fundas protectoras reforzadas aportan una mayor durabilidad y ayudan a proteger contra el desgaste en las zonas de alta fricción.
- Las cuerdas cinéticas proporcionan una potencia de tracción superior al estirarse hasta un 30 % para almacenar y liberar energía cinética.
- Este estiramiento controlado reduce el impacto en ambos vehículos, lo que hace que las recuperaciones sean más suaves y seguras que con las correas de remolque tradicionales.
- Ya sea en lodo, arena o nieve, estas cuerdas brindan el impulso hacia adelante necesario para liberarse.

NUEVO Anillo de recuperación

G3, G3L

715010836

- Cambia la dirección del tirón.
 - Fabricado a partir de una aleación de aluminio de primera calidad.
 - Cuenta con un acabado negro anodizado duro, ultrasuave y de baja fricción que ofrece una gran durabilidad en un diseño elegante.
 - Límite de carga: 6,600 lb.
- Resistencia mínima a la rotura: 33,000 lb.
 - Este anillo de rescate tiene el tamaño perfecto para adaptarse al grillete flexible Can-Am (715010577) y funciona a la perfección con cuerdas sintéticas para cabrestante de menos de ½"
 - Para uso exclusivo con cuerdas sintéticas para cabrestante y un grillete flexible.

ALTO RENDIMIENTO

ALTO RENDIMIENTO**Elevador fijo: 38 mm**

G3 (excepto modelos X mr, XT-P y Backcountry), G3L

715009919

- 38 mm de altura.
- Fabricado en aluminio mecanizado ligero.
- Pintura en polvo de color negro.

Kit de barra estabilizadora de alto rendimiento

G3 2025 y posteriores

715010580

- Fabricado en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y precisión.
- Los bujes de caucho de doble unión en las barras estabilizadoras reducen el ruido y el mantenimiento y aumentan la durabilidad.
- Incluye hardware completo.

Filtro de aire de espuma de TwinAir[†]G3L (excepto modelos Eléctricos)
G3**715004944****715009125**

- Espuma filtrante aceitada para una capacidad superior de retención de polvo con alto flujo de aire.
- Lavable y reutilizable.

NUEVO Kit de esnórquel

G3, G3 MAX (excepto modelos X mr)

715009975

- Eleva el punto de entrada de aire del motor y de la CVT.
- Permite sumergir parcialmente el vehículo en agua o lodo sin que entre agua al motor, al diferencial y a la transmisión.

Requerido para su instalación:


- Kit de reubicación del radiador (715009127)

No compatible con:

- Cajas de carga delanteras
- Extensión de la consola (715009218).
- Parabrisas Adventure ajustable (715009453).
- Parabrisas Adventure alto con recubrimiento duro (715009458).
- Parabrisas Adventure bajo ajustable (715009219).
- Deflectores laterales Adventure (715009462).
- Fundas para manillar (715009288).
- Kit de parabrisas alto (715006480 o 715010902).
- Parabrisas extra alto (715006481 o 715010947).
- Protector de radiador (715005333)

Kit de esnórquel

G3L (excepto modelos Eléctricos)

715005073

- Kit de esnórquel completo para ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Ideal para la conducción en condiciones de lodo.
- No es compatible con parabrisas.
- Se puede instalar con el sistema de audio integrado (715005354).

NUEVO Kit de reubicación de radiador	G3 (excepto modelos X mr)	715009127	
---	---------------------------	------------------	--



- Reubica el radiador en una posición de montaje superior.
 - Evita la pérdida de rendimiento de enfriamiento en condiciones de lodo.
 - Permite a los motociclistas abrir la cubierta del reubicador para facilitar la limpieza del radiador.
 - Diseñado para facilitar el purgado y el mantenimiento del sistema de enfriamiento.
 - Incluye soporte, tornillería y mangueras.
 - Utiliza el radiador existente: el radiador no está incluido.
- No compatible con:**
- Cajas de carga delanteras.
 - Extensión de consola (715009218).
 - Parabrisas Adventure ajustable (715009453).
 - Parabrisas alto Adventure – con recubrimiento duro (715009458).
 - Parabrisas bajo Adventure ajustable (715009219).
 - Deflectores laterales Adventure (715009462).

Kit de reubicación de radiador	G3L (excepto modelos eléctricos)	715004943	
---------------------------------------	----------------------------------	------------------	--



- Reubica el radiador en una posición de montaje superior.
- Evita la pérdida de rendimiento de enfriamiento en condiciones de lodo.
- Permite a los motociclistas abrir la cubierta del reubicador para facilitar la limpieza del radiador.
- Diseñado para facilitar el purgado y el mantenimiento del sistema de enfriamiento.
- Incluye soporte, tornillería y mangueras. Utiliza el radiador existente: el radiador no está incluido.

Correa para conducción por lodo	G3, G3L	715003053	
--	---------	------------------	--



- Cómoda y resistente asa de sujeción.
- Permite a los conductores redistribuir su peso para mejorar la tracción en condiciones exigentes.

Protector de radiador	G3 (excepto modelos X mr) G3L (excepto modelos X mr)	715005333	
------------------------------	---	------------------	--



- El resguardo metálico se monta sobre el frontal del radiador y protege el vehículo de piedras y ramas.
- Extracción fácil del soporte que simplifica la limpieza.

Kit de resortes de alto rendimiento	G3L (excepto modelos eléctricos, MAX y X mr)	715008202 • Delanteros 715004942 • Traseros	
--	--	--	--



- Permite al usuario integrar la configuración de la suspensión de los modelos HD5/HD7 estándar en la Outlander 500 / 700 (monoplaza).
- Los resortes de alto rendimiento mejoran el manejo y proporcionan rigidez superior, cualidades perfectas para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.
- Dos resortes incluidos en el kit.

Kit de estribos de aluminio	G3, G3L	715008199	
------------------------------------	---------	------------------	--



- Ofrece niveles máximos integrados de agarre y estabilidad durante la conducción dinámica.
- El extremo articulado ofrece agarre añadido a los usuarios en las curvas cerradas.
- Fabricación de aluminio. Se vende en pares.

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

Kit de emergencia	715006102	
--------------------------	------------------	--



- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye: cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, kit de primeros auxilios, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1,500 kg), sujetacables, paños.

FUNDAS Y ACCESORIOS

Funda de asiento de alto rendimiento	G3 (excepto modelos MAX) G3L (excepto modelos MAX)	715008311	
---	---	------------------	--



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

Funda de asiento de alto rendimiento	G3L (excepto G3L MAX (modelos eléctricos y Pro) 2026 y G3L MAX (todos los modelos) 2027)	715008313	
---	--	------------------	--



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

Cubierta de remolque	G3, G3L (excepto modelos MAX)	715010578	
	G3, G3L (solo modelos MAX)	715010579	



- Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el almacenamiento o el transporte.
- Se puede acceder al tanque de combustible a través de un cierre de cremallera.
- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Forro interior suave que protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
- Instalación con enganche rápida y fácil.
- Diseñado con el vehículo para adaptarse perfectamente a sus líneas y reducir la resistencia al viento y la acumulación de agua.
- Se puede instalar con o sin accesorios Can-Am.

Bandera	 715000277 • Yellow	
----------------	---	--



- Asegúrate de que todos sepan lo que conduces.
- Ideal para conducción por dunas y para nuevos conductores.
- 2.4 m de longitud.
- Incluye soporte para la bandera (715000127).

Correas de sujeción con trinquete	 715008309 • Black/Gray	
--	---	--



- Capacidad de soporte seguro de 181 kg.
- Correa de 2.5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo.
- Trinquete Deluxe con asidero de goma.
- Ganchos en S revestidos.
- Paquete de 2.

Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento	715008308	\$49.99
---	------------------	----------------



- Capacidad de soporte seguro de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1.8 m con marcas BRP.
- Trinquete Deluxe con asidero de goma.
- Ganchos tipo clip con revestimiento en negro.
- Cinta de 30 cm incluida.
- Paquete de 2.



PARTES Y MANTENIMIENTO



PARTES Y MANTENIMIENTO

Cómo Usar el EPC	73
Filtros de Aire	74
Filtros de Aceite	74
Bujías	74
Baterías	74
Llave D.E.S.S.	75
Conversión del asiento del pasajero desmontable y anclaje del asiento LinQ	75
Ejes	76
Rótulas	78
Frenos	78
Kits De Mantenimiento PDrive	78
Correas de transmisión	79
Neumáticos XPS	80
Tabla de especificaciones de llantas y rines	81
Accesorios para rines	81
Lubricante y kit de cambio de aceite	82
Kit de cambio de aceite	82
Anticongelante XPS	83
Productos de mantenimiento	83
Productos XPS Care	84

CAN-AM ATVs – G2, G2L, G2S



Para asegurarte de que tu ATV funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE 420256188

ACEITE DE MOTOR

4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 galón / 3.785 L	9779140
5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493

KIT DE CAMBIO DE ACEITE

5W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779488
0W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779259
10W-50 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779252
5W-40 Aceite Sintético	450 cc o menos	9779487
0W-40 Aceite Sintético	450 cc o menos	9779257

CONTROL DE EMISIONES

Filtro respiradero del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Pre-filtro de ventilación del canister	Modelos CARB y EVAP	709001109

FILTRO DE AIRE

Filtro de aire de alto rendimiento de Twin Air [†]	715001333
Filtro de aire premium	707800371

FILTRO DE AIRE CVT

G2S	707001786
G2, G2L	715003483

CORREA DE TRANSMISIÓN

450 cc	422280283
500 cc o más	422280366

PASTILLAS DE FRENOS*

Delantero izquierdo	Metálico	715900248
Delantero derecho	G2, G2L, G2S (Modelos X mr)	715900249
Trasero izquierdo	Metálico	715900248
Trasero derecho	G2, G2L, G2S (Modelos X mr)	715900249
Delantero izquierdo	Orgánico	705601015
Delantero derecho	G2, G2L, G2S (Excepto modelos X mr)	705601014
Trasero izquierdo	Orgánico	—
Trasero derecho	G2, G2L, G2S (Excepto modelos X mr)	705601014

*Cada freno incluye 2 pastillas.

KITS DE FUELLES CV

Lado rueda delantera	G2 (excepto X mr), G2S, G2L X mr	705401345
Lado diferencial delantera	G2 (excepto X mr), G2S, G2L X mr	705401346
Lado rueda delantero	G2 X mr & G2S X mr	705401354
Lado diferencial delantero	G2 X mr & G2S X mr	705401355
Lado rueda delantero	G2L (excepto X mr), 2016–2018 G2 Base, DPS & XT 570	715900298
Lado diferencial delantero	G2L (excepto X mr), 2016–2018 G2 Base, DPS & XT 570	715900299
Lado rueda y diferencial trasero	G2, G2S, G2L X mr	705501864
Lado rueda trasera	G2L (excepto X mr)	705401345
Lado diferencial trasero	G2L (excepto X mr)	705401346

COJINETES DE RUEDA

	293350150
--	-----------

KIT DE BUJES DEL BRAZO A DELANTERO

	703500875
--	-----------

RÓTULAS DE SUSPENSIÓN

Inferior	703501262
Superior	703501264

BUJÍA

Motores 450, 850, 1000R	715900352
Motores 570, 650, 1000	715900642

BATERÍA

18 aH Yuasa YTX20L activado de fábrica	410301203
--	-----------

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

CAN-AM ATVs — G3, G3L



Para asegurarte de que tu ATV funcione como esperas, **presta atención a estos componentes.****

FILTRO DE ACEITE 420256188

JUNTA TÓRICA DE LA TAPA DEL FILTRO DE ACEITE 420230922

ANILLO DE SELLADO DEL TAPÓN DE DRENAJE 420552280

ACEITE DE MOTOR

4T 10W-50 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779234
	1 galón / 3.785 L	9779235
4T 0W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779139
	1 US galón / 3.785 L	9779140
4T 5W-40 Aceite Sintético	1 cuarto / 946 ml	9779492
	1 galón / 3.785 L	9779493

KIT DE CAMBIO DE ACEITE

0W-40 Aceite Sintético	ACE 650 cc monocilíndrico	9779481
5W-40 Aceite Sintético	ACE 650 cc monocilíndrico	9779480
10W-50 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779252
0W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779259
5W-40 Aceite Sintético	Motor V-twin de 500 cc o más	9779488

CONTROL DE EMISIONES

Filtro respiradero del depósito de combustible	Modelos no EVAP	709001120
Pre-filtro de ventilación del canister	Modelos CARB y EVAP	709001109

FILTRO DE AIRE

G3	703501249
G3L	703501247

CORREA DE TRANSMISIÓN

G3L 500 cc	422280226
G3, G3L 700 cc y más	422280225

KIT DE MANTENIMIENTO PDRIVE

Kit de mantenimiento de rodillos de torsión	861805587
Kit de mantenimiento de rodillos de rampa	861805586

**Consulta la tabla de mantenimiento periódico para conocer los intervalos adecuados.

PASTILLAS DE FRENOS*

Delantero izquierdo y derecho	Semimetálico	705602167*
Trasero izquierdo y derecho	G3 1000R, G3 850 X mr	705602167*
Delantero izquierdo y derecho	Semimetálico	705602167*
Trasero derecho	G3 850 (excepto X mr), G3L	705602168**

*El kit incluye 4 pastillas, juego de pasadores y resortes de retención.

**El kit incluye 2 pastillas, juego de pasadores y resorte de retención.

KITS DE FUELLES CV

Lado rueda delantera	G3 850 excepto X mr G3L - todos los paquetes	715500559
Lado diferencial delantero	G3 850 excepto X mr G3L - todos los paquetes	715500560
Lado rueda trasera	G3 850 excepto X mr G3L - todos los paquetes	715500561
Lado diferencial trasero	G3 850 excepto X mr G3L - todos los paquetes	715500562
Lado rueda delantera	G3 1000R excepto X mr y Backcountry	715500561
Lado diferencial delantero	G3 1000R excepto X mr y Backcountry	715500563
Lado rueda trasera	G3 1000R, todos los paquetes	715500564
Lado diferencial trasero	G3 1000R, todos los paquetes	715500565
Lado rueda delantera	X mr 850 y 1000R Backcountry 1000R	715500566
Lado diferencial delantero	X mr 850 y 1000R Backcountry 1000R	715500567

COJINETES DE RUEDA 293350150

RÓTULAS DE SUSPENSIÓN

Inferior	703501262
Superior	703501264


BUJÍA

	715900785
--	-----------

BATERÍA

20 Ah, activado de fábrica	G3	715900973
18 Ah Yuasa YTX20L activado de fábrica	G3L	410301203

EL CATÁLOGO DE PIEZAS ELECTRÓNICAS (EPC)



ES EL RECURSO IDEAL PARA LOCALIZAR, IDENTIFICAR Y PEDIR RÁPIDAMENTE REPUESTOS ORIGINALES DE CAN-AM QUE SE AJUSTAN A LA PERFECCIÓN. PARA AYUDARTE A AHORRAR AÚN MÁS TIEMPO, TODOS LOS REPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y DE DESGASTE DE ALTA ROTACIÓN ESTÁN AHORA AGRUPADOS EN LA PRIMERA PÁGINA DE CADA MODELO.

3 PASOS SIMPLES PARA ENCONTRAR LA PIEZA CORRECTA

- 1 Selecciona el modelo exacto del vehículo.
- 2 Elige el sistema del vehículo que necesita la pieza.
- 3 Selecciona la pieza y añádela al carrito.



ESCANEA EL CÓDIGO QR
PARA ACCEDER AL EPC EN
ECOM DE FORMA INSTANTÁNEA.

FILTROS DE AIRE

Filtro de aire premium



- Filtro de calidad superior, fabricado según especificaciones precisas para evitar que los contaminantes lleguen al motor y proteger los componentes internos contra el desgaste prematuro.
- Cuenta con un medio filtrante plisado de alta densidad para una máxima capacidad de retención de suciedad, un sello moldeado para un ajuste perfecto y una construcción duradera que evita que se colapse en condiciones extremas.

Modelos

G3, todos los paquetes, 2025–2027	703501249	
G3L 2023–2027	703501247	
G2, G2L, G2S 2011–2027	707800371	

FILTROS DE ACEITE

Filtro de aceite



- Filtro OEM de alta calidad, diseñado específicamente para tu motor Rotax.
- Ayuda a proteger los componentes críticos del motor contra los contaminantes.
- Mantiene el flujo y la presión correctos del aceite.

Modelos

G2, G2L, G2S, G3 y G3L	420256188	
------------------------	-----------	--

BUJÍAS

Bujías



Modelos

G3, G3L (todos los modelos)	715900785	
G2, G2L, G2S (450, 850, 1000R)	715900352	
G2, G2L, G2S (570, 650, 1000)	715900642	
DS 70/90	219703175	
DS 250	219703176	
DS 450	278002297	
DS 650/Traxter	707000008	
Renegade 70/110	A9807639A00A	

BATERÍAS

Baterías



Modelos	Tipo	Amp/ Horas		
G3	Activada en fábrica	20	715900973	
G3L	Yuasa YTX20L, activada en fábrica Yuasa YTX20L-BS	18	410301203 715901086	
G2, G2L, G2S	Yuasa YTX20L, activada en fábrica Yuasa YTX20L-BS	18	410301203 715901086	
DS 70/90	Activada en fábrica	6	V31500MAA020	
DS 250	Yuasa YTX12, activada en fábrica Yuasa YTX12-BS	10	715900710 715901083	
DS 450	Yuasa YT7B-BS Yuasa YTX7B-BS	6.5	715500305 715901083	
Renegade 70/110	Activada en fábrica	6	V31500MAA020	

LLAVE D.E.S.S.

Llaves RF D.E.S.S.™



G2, G2L (2017–2026), G3, G3L (2024 y posteriores), Outlander EV (2026 y posteriores)

710004964 • Grey
710005232 • Green

- Cada llave se comunica de manera inalámbrica con el vehículo mediante un código encriptado único. El motor está diseñado para arrancar únicamente cuando el código de la llave y el del vehículo coinciden.
- Todas las llaves RF D.E.S.S.™ son totalmente programables y admiten múltiples perfiles de velocidad y par motor (según las opciones del vehículo). Esto permite un control preciso adaptado al conductor o al entorno de conducción.
- Los diferentes niveles de programación ayudan a los usuarios principiantes a aprender de manera progresiva, al tiempo que ganan confianza y control.
- Las opciones de color disponibles facilitan distinguir de un vistazo entre las llaves programadas.
- Contar con una llave de repuesto ayuda a evitar costos o retrasos innecesarios en caso de pérdida de la original, y brinda mayor comodidad cuando varias personas utilizan el vehículo.

CONVERSIÓN DEL ASIENTO DEL PASAJERO DESMONTABLE Y ANCLAJE DEL ASIENTO LinQ

NUEVO Kit de conversión de asientos



Todos los paquetes MAX para el periodo 2024–2026 con configuración fija de 1+1 asientos

703501301

- Convierte el asiento G3L 1+1 Max en el diseño desmontable de dos piezas del G3 / G3L Pro.
- Incluye el asiento del conductor, el asiento del pasajero desmontable, el sistema de anclaje LinQ y los accesorios de montaje.

NUEVO Anclaje del asiento LinQ



G3, todos los paquetes MAX de 2025–2026

703501302

- Adapta el anclaje del asiento para permitir el uso de accesorios acoplables a LinQ.
- Incluye el anclaje del asiento LinQ con los accesorios de instalación.


SOSTÉN LA POTENCIA. SOPORTA EL IMPACTO.

Los ejes actúan como puntos de presión en el sistema de potencia, absorbiendo el estrés para proteger componentes más complejos y costosos. Sin puntos débiles. Solo ingeniería inteligente.

1 LA UNIÓN FIJA
Forjada en acero de alta calidad tratado térmicamente y con superficies internas pulidas, la unión fija ofrece una resistencia excepcional, durabilidad y resistencia a la fatiga a largo plazo.

2 JAULAS, ESTRELLAS Y BOLAS DE RODAMIENTO
Diseñadas con tolerancias de nivel OEM, acabados pulidos y radios suaves, las jaulas, estrellas y bolas de rodamiento minimizan la tensión y la fricción para ofrecer una resistencia y una vida útil frente a la fatiga superiores, además de reducir el ruido, la vibración y la dureza (NVH).

3 EL EJE DE LA BARRA
Fabricado en acero aleado tratado térmicamente y diseñado con precisión para cumplir con especificaciones exactas de resistencia a la torsión, el eje de la barra ofrece el equilibrio ideal entre resistencia y absorción de tensiones para proteger los componentes críticos del sistema de transmisión.



4 LAS FUNDAS DE CV
Fabricadas con TPE resistente a los pinchazos, al desgaste y a las temperaturas extremas —un polímero que ofrece una durabilidad mucho mayor que la del caucho— y selladas con abrazaderas Oetiker de alta calidad y perfil bajo. La grasa de alta calidad para temperaturas extremas reduce la fricción y protege las uniones sometidas a altas cargas mecánicas y térmicas.

EJES									
Modelo / Paquete / Motor*	Años	Delantero				Trasero			
		Eje Derecho	Eje izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)	Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)
G3L									
Base / DPS / XT / Pro (Incluye modelos MAX)	Base y DPS 500 Pro y Pro XU HD5 Base, DPS & XT 700 Pro y Pro XU HD7	2023–2024	705404311	705404312	715500560	715500559	705502928	715500562	715500561
	Base & DPS 500 Pro & Pro XU HD5 Base, DPS & XT 700 Pro & Pro XU HD7	2025–2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142	715500562	715500561
XMR	XMR 700	2023–2024	705404311	705404312	715500560	715500559	705502928	715500562	715500561
	XMR 700	2025–2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142	715500562	715500561
EV	Eléctrico	2026–2027	705404311	705404312	715500560	715500559	705504142	715500562	715500561
G3									
DPS / XT / XTP / LTD (Incluye modelos MAX)	DPS 1000 DPS 1000R	2025–2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144	715500565	715500564
	XT 1000 XT 1000R	2025–2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144	715500565	715500564
	XTP 1000 XTP 1000R	2025–2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144	715500565	715500564
	LTD 1000 LTD 1000R	2025–2027	705404301	705404302	715500563	715500561	705504144	715500565	715500564
XMR	XMR 850 XMR 1000 y 1000R Backcountry 1000R	2025–2027	705404305	705404306	715500567	715500566	705504146	715500565	715500564
Base / DPS / XT (Incluye modelos MAX)	Base, DPS y XT 850	2025–2027	705404307	705404308	715500560	715500559	705504142	715500562	715500561

*Incluye modelos MAX salvo que se indique lo contrario.

EJES

	Modelo / Paquete / Motor*	Años	Delantero				Trasero			
			Eje Derecho	Eje izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)	Eje Derecho	Eje Izquierdo	Fuelle (lado del diferencial)	Fuelle (lado de la rueda)
G2L										
Base / DPS / XT / STD+ / Mossy Oak (Incluye modelos MAX)	Base 450 DPS 450	2015–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 450	2021–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 450	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 500 DPS 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Base 570 DPS 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	XT 570	2017–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 570	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
XMR/MR	XMR 570	2016–2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
	MR 570	2022–2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705501864	705501864
							705501898	705501897		
G2 / G2S										
Base / DPS / XT (Incluye modelos MAX)	Base, DPS & XT 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS & XT 570	2016	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	Base 570	2016–2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS & XT 570	2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
XMR	XMR 650	2015–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 800R	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000R	2016–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 650	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 850	2019–2024	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
	XMR 1000R	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864

*Incluye modelos MAX salvo que se indique lo contrario.

RÓTULAS

Rótula del brazo de suspensión con herrajes	Superior Todos los modelos y paquetes 2015-2027	703501264
	Inferior Todos los modelos y paquetes 2015-2027	703501262



- Diseño robusto para uso todoterreno y sellado para una mayor durabilidad.
- Fabricado para absorber impactos fuertes y ofrecer la máxima articulación sin atascamientos.

FRENOS

Kit de pastillas de freno (No se ilustra)

- Las pastillas de freno orgánicas que vienen de serie en nuestras plataformas G2 (excepto X mr) ofrecen un frenado suave, silencioso y con un rendimiento excepcional en condiciones de uso ligero. Los kits incluyen solo las pastillas.
- Las pastillas de freno metálicas que vienen de serie en nuestras plataformas G2 X mr ofrecen mayor robustez y una vida útil más prolongada cuando el vehículo se utiliza en condiciones severas. Los kits incluyen solo las pastillas.
- Las pastillas de freno semimetálicas que vienen de serie en nuestras plataformas G3 ofrecen el mejor equilibrio entre suavidad y rendimiento. Los kits incluyen pastillas, pasadores y resortes.

Modelos	Compuesto	Delantero		Trasero	
		Izquierdo	Derecho	Izquierdo	Derecho
G2, G2L, G2S (excepto X mr)	Orgánico	705601015	705601014	—	705601014
G2, G2L, G2S (modelos X mr)	Metálico	715900248	715900249	715900248	715900249
G3 1000R, G3 850 X mr	Semimetálico	705602167		705602167	
G3 850 (excepto modelos X mr), G3L	Semimetálico	705602167		—	705602168

KITS DE MANTENIMIENTO PDRIVE

Kits de mantenimiento pDrive	Modelos	Kit de mantenimiento para rodillos de torsión		Kit de mantenimiento para rodillos de rampa	
 861805587 861805586	Todos los Outlander G3	861805587		861805586	

DISEÑADAS PARA RENDIR. PROBADAS PARA GANAR.

1

LA RUEDA DENTADA SUPERIOR

Aporta resistencia y limita la deformación. Hecha de un compuesto diferente al de la rueda inferior para cumplir funciones específicas de transferencia de potencia.

2


CAPAS DE ADHESIÓN

Promueven la unión entre el compuesto de la cuerda dentada inferior y la cuerda de aramida.

3

LA CUERDA DE TENSIÓN

Está fabricada con cuerdas de aramida ligeras y de alta resistencia, cada capa adaptada a las exigencias de potencia y rendimiento de tu vehículo.



4

LA CUERDA INFERIOR

Es una mezcla personalizada de cauchos naturales/ sintéticos y materiales de alto rendimiento, diseñada para flexibilidad ideal y acoplamiento del embrague.

5

EL TEJIDO IMPREGNADO

Aumenta la resistencia al desgaste tanto de la correa como de tus embragues.

CORREAS DE TRANSMISIÓN

Correas De Transmisión

- Diseño de alto rendimiento ideal para uso todoterreno.
- Calibración específica de BRP ajustada para adaptarse mejor a tu vehículo Can-Am.



Modelos

G3L (500 cc)
G3, G3L (700 cc o más)
G2, G2L, G2S (450 cc)
G2, G2L, G2S (500 cc o más)
DS70/90
DS250
Renegade 70/110

Correa de transmisión CVT

422280226
422280225
422280283
422280366
V23100CJF020
S23100RB1000
A2310018S000

NEUMÁTICOS XPS

COMPRA POR USO



GRAVA Y
PAVIMENTO



ROCAS



LODO

XPS Recon Force



- Neumático inspirado en la utilidad.
- Banda de rodadura de poca profundidad diseñada para soportar terrenos duros, lo que aumenta la vida útil de la banda de rodadura.
- Dibujo de banda de rodadura apretado para ofrecer una conducción suave y una mínima alteración del suelo sin comprometer el rendimiento.
- Diseñado para la eficiencia.
- Profundidad de la banda de rodadura: 15 mm.

705403520 • 26X8R14

705503616 • 26X10R14

XPS Iron Force



- Construcción clasificada de 6 capas.
- Configuración de radio de corona múltiple diseñada para parecer cuadrada, reducir la respuesta de la dirección y mejorar el agarre y el agarre de los neumáticos en las curvas.
- Profundidad de la banda de rodadura: 16 mm.

705403823 • 30X9R14

XPS Trail Force



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 8 capas.
- Versátil y adecuado para muchos tipos de terreno.
- Dibujo muy pronunciado para mejorar la tracción en terrenos con tierra, lodo y rocas.
- Profundidad de la banda de rodadura: 20 mm.

705403026 • 26X8R14

705503851 • 26X10R14

XPS Trail King



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción clasificada de 6 capas.
- Dibujo de banda de rodadura agresivo para terrenos más difíciles.
- Una banda de rodadura central casi continua ofrece una conducción más suave.
- Profundidad de la banda de rodadura: 22 mm.

705402713 • 26X8R12

705503073 • 26X10R12


705403464 • 27X8R14

705503579 • 27X10R14

705403730 • 28X8R14

705503813 • 28X10R14

XPS Trail King 2



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción clasificada de 6 capas.
- El neumático se destaca en diversos terrenos, desde sueltos hasta duros.
- Dibujo de banda de rodadura no direccional con construcción optimizada que proporciona un manejo preciso y garantiza el máximo agarre y baja resistencia a la rodadura.
- Profundidad de la banda de rodadura: 20 mm.

705403398 • 26X8R14

705503518 • 26X10R14

705403397 • 27X8R14

705503517 • 27X10R14

XPS Swamp King



- Neumáticos diagonales para lodo y senderos.
- Construcción clasificada de 6 capas.
- Máximo rendimiento en el lodo sin sacrificar el buen manejo en el sendero.
- Profundidad de la banda de rodadura: 38 mm.

705403674 • 28X8X14

705503762 • 28X10X14

XPS Swamp King XL



- Capa diagonal para lodo y senderos.
- Construcción clasificada de 6 capas.
- Nuestro neumático para lodo de mejor rendimiento que no compromete su conducción en senderos.
- Tacos con ranuras en V profundas y banda de rodadura extendida en los hombros para una máxima tracción en surcos profundos que también ayudan a expulsar el lodo más rápido.
- Profundidad de la banda de rodadura: 38 mm centro, profundidad máxima 52 mm.

705403381 • 30X9X14

705503687 • 30X10X14

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Modelo / Paquete	Motor	Posición	N.º de pieza de la llanta	Tamaño de la llanta	Desplazamiento (mm)	Tipo de llanta	Tamaño del neumático	Nombre del neumático	N.º de pieza del neumático	N.º de pieza del beadlock	N.º de pieza de la llanta ensamblada
------------------	-------	----------	---------------------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Patrón de tornillos: 4 x 136 mm, pernos: M10

Outlander 850/1000R

Backcountry	1000R	Delantera	705404020	14X6.5	41.2	Beadlock Black	30X9R14	Iron Force	705403823	705404006	705403824
		Trasera	705404024	14X6.5	31.2		30X9R14	Iron Force	705403823		705503885
DPS	850 1000R	Delantera	705403136	12X6	41.2	Std Black	26X8X12	Pinacle	705403788		
		Trasera	705503375	12X7.5	51.2		26X10X12	Pinacle	705503835		
Limited MAX	1000R	Delantera	705404022	14X6.5	41.2	Std Liquid Titan	27X8X14	Trail King 2	705403397		
		Trasera	705504026	14X8.5	51.2		27X10X14	Trail King 2	705503517		
XMR	850 1000R	Delantera	705404022	14X6.5	41.2	Std Liquid Titan	30X9X14	Swamp King XL	705404012		
		Trasera	705504026	14X8.5	51.2		30X10X14	Swamp King XL	705504018		
XT	850 1000R	Delantera	705404021	14X6.5	41.2	Std Machined	26X8X14	Trail King 2	705403398		
		Trasera	705504025	14X8.5	51.2		26X10X14	Trail King 2	705503518		
XT	850 1000R	Delantera	705404023	14X6.5	41.2	Std Black	26X8X14	Trail King 2	705403398		
		Trasera	705504024	14X8.5	51.2		26X10X14	Trail King 2	705503518		
XTP	1000R	Delantera	705404020	14X6.5	41.2	Beadlock Black	27X8X14	Trail King 2	705403397	705404006	
		Trasera	705504027	14X8	51.2		27X10X14	Trail King 2	705503517		

Outlander 500/700

2WD Base, DPS	500 700	Delantera	705403534	12X6	41.2	Std Black	25X8X12	Pinacle	705403787		
		Trasera	705503634	12X7.5	51.2		25X10X12	Pinacle	705503834		
XMR	700	Delantera	705404163	14X6.5	41.2	Std Black	28X8X14	Swamp King	705403674		
		Trasera	705504083	14X6.5	51.2		28X10X14	Swamp King	705503762		
XT	700	Delantera	705404163	14X6.5	41.2	Std Black	26X8X14	Trail Force	705403800		
		Trasera	705504083	14X6.5	51.2		26X10X14	Trail Force	705503851		

Outlander PRO

Base	HD5 HD7	Delantera	705403534	12X6	41.2	Std Black	26X8X12	Pinacle	705403788		
		Trasera	705503634	12X7.5	51.2		26X10X12	Pinacle	705503835		
Hunting, XU	HD5 HD7	Delantera	705403136	12X6	41.2	Std Black	26X8X12	Trail King	705402713		
		Trasera	705503375	12X7.5	51.2		26X10X12	Trail King	705503073		

Outlander Electric

Todos	Todos	Delantera	705403507	14X6.5	41.2	Std Black	26X8X14	Recon Force	705403520		
		Trasera	705503614	14X8.5	51.2		26X10X14	Recon Force	705503616		

ACCESORIOS PARA RUEDAS

Tuercas de rueda	Descripción	Longitud	PN
	M10X1.25/Zinc	0.55" (15 mm)	250100042
	M10X1.25/Black	1.06" (28 mm)	250100184

Tapas de rueda	PN
	705400928
	705403497

Pesos	
Descripción	PN
Tira graduada de 8 x 0.5 oz	219704628

Anillos Beadlock	Color	PN
	Orange Crush	705404004
	Deep Black	705404006

Tornillos Beadlock	
Descripción	PN
M6X25/Black	250000787

Conjuntos de válvulas (incluye válvula, núcleo y tapa)	
Descripción	PN
TR-413 Valve	705402595

LUBRICANTE Y KIT DE CAMBIO DE ACEITE

LUBRICANTE

XPS 4T 10W-50 Aceite Sintético



- Diseñado para motores 4 tiempos de alto desempeño y uso intensivo, incluyendo motores turboalimentados, sobrealimentados y de competición.
- Formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y rigurosamente probadas, junto con aditivos personalizados.
- Ofrece una película de gran espesor para proteger los cojinetes y un detergente probado de alta temperatura que minimiza los depósitos, previene el desgaste por cizalla, proporciona estabilidad térmica y combate la dilución por combustible, asegurando el máximo desempeño del motor.

9779234 • 1 qt / 946 ml

9779235 • 3.785 L

9779236 • 5 gal / 18.92 L

9779237 • 55 gal / 205 L

XPS 4T 0W-40 Aceite Sintético



- Fórmula Powersport con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- La mejor opción para motores de 4 tiempos de motos de nieve, ATV y SXS de alto rendimiento usados en climas fríos.
- Brinda protección superior al motor y la transmisión contra el calor, el óxido y la corrosión.
- Ofrece un rendimiento óptimo en temperaturas altas y bajas.

9779139 • 1 qt / 946 ml

9779140 • 3.785 L

9779141 • 5 gal / 18.92 L

9779142 • 55 gal / 205 L

9779143 • 265 gal / 1,003 L

9779144 • 330 gal / 1,249 L

XPS 4T 5W-40 Aceite Sintético



- Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Diseñado para motores de 4 tiempos off-road, on-road y PWC de alto rendimiento, incluidos motores powersports turbo o sobrealimentados.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra óxido y corrosión, incluso en condiciones extremas.

9779492 • 1 qt / 946 ml

9779493 • 3.785 L

9779494 • 5 gal / 18.92 L

9779495 • 55 gal / 205 L

9779496 • 265 gal / 1,003 L

9779497 • 330 gal / 1,249 L

KIT DE CAMBIO DE ACEITE

Kit de cambio de aceite de motor



Motor	Producto	
Rotax® 450 cc o menos	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	9779487
Rotax® 450 cc o menos	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	9779257
ACE 650 cc Monocilíndrico	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	9779480
ACE 650 cc Monocilíndrico	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	9779481
Rotax® 500 cc V-Twin o más	Kit de cambio de aceite sintético 4T 5W-40	9779488
Rotax® 500 cc V-Twin o más	Kit de cambio de aceite sintético 4T 0W-40	9779259
Rotax® 500 cc V-Twin o más	Kit de cambio de aceite sintético 4T 10W-50	9779252

- El ultra-conveniente kit de cambio de aceite de motor "todo en uno" ahorra tiempo y dinero.
- Incluye aceite sintético XPS, filtro de aceite, anillos de sellado y arandela.

ANTICONGELANTE XPS

NUEVO Cool-X LT: anticongelante premezclado de por vida



- Fórmula para vehículos de deportes motorizados sin silicatos.
- Diseñada para motores BRP de deportes motorizados que operan a altas revoluciones, alta potencia y altas temperaturas.
- Controla las temperaturas extremas, desde el arranque en frío hasta el límite máximo de revoluciones.
- Premezclada con agua de alta pureza y lista para usar.

9779730 • 1 qt / 946ml
9779732 • 1 gal / 3.78L
9779731 • 5 gal / 18.92 L

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Aceite de Transmisión Sintético



- Utiliza aditivos personalizados para ofrecer el mejor rendimiento en diferenciales Visco-Lok™ y Smart-Lok™.
- Permite mayores cargas, estabilidad superior al corte y reducción de la oxidación.
- Protección excepcional contra el desgaste y rendimiento superior en todas las temperaturas de funcionamiento.

75W-90
 75W-140

9779158 • 1 qt / 946 ml
9779160 • 1 qt / 946 ml

Lubricante anticorrosión



- Lubricante multipropósito que también puede usarse para prevenir óxido, corrosión y la penetración de humedad.
- Contiene aditivos de alta presión que funcionan como lubricante completo para prácticamente cualquier lugar donde se necesite lubricación.

9779701 • 14 oz / 400 g

Grasa de suspensión de alta resistencia



- Diseñada específicamente para los componentes de las suspensiones de vehículos Can-Am.
- Altamente estable y ofrece lubricación óptima tanto a temperaturas extremadamente bajas como altas, protegiendo los componentes de la suspensión de la suciedad, la humedad y la corrosión en condiciones extremas de lavado.

9779708 • 14 oz / 400 g

Grasa para ejes XPS



- Formulada con disulfuro de molibdeno y grafito sintético para máxima durabilidad y protección de larga duración.
- Fórmula de alto rendimiento que protege contra desgaste, agarrotamiento, óxido, corrosión y temperaturas extremas.
- Garantiza un montaje y desmontaje suaves, con un rendimiento constante de baja fricción.

9779704 • 3 fl oz / 118 ml

Líquido de frenos DOT 4



- Cumple o supera todos los requisitos de líquidos de frenos DOT3 y DOT4.
- Fórmula de alta temperatura que resiste la fatiga y además acondiciona sellos y anillos en O del sistema de frenos.

9779151 • 12 fl oz / 355 ml

Líquido de frenos de competición RS600



- Supera los requisitos del líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas y uso en competición.
- Su punto de ebullición extremo de 579 grados es ideal para condiciones de alta exigencia en competición, combatiendo la fatiga de frenos.
- No daña sellos ni componentes del sistema de frenos.
- Debe añadirse solo a un sistema limpio/no rellenado para evitar dilución y pérdida de rendimiento.
- Fórmula de baja humedad que ralentiza la absorción de vapor de agua a lo largo de múltiples ciclos de calor.
- Recomendado para aplicaciones de competición en Ski-Doo y Can-Am.

9779152 • 12 fl oz / 355 ml



- Compatible con etanol y estabiliza el combustible en el depósito para evitar su degradación y problemas de arranque difícil, vacilación del acelerador y bajo rendimiento.
- Como el etanol atrae humedad, este producto contiene potentes aditivos anticorrosión que protegen los componentes del sistema de combustible.
- Previene los problemas asociados con combustibles E10.

PRODUCTOS XPS CARE

Limpiador y desengrasante multiusos



- Fórmula lista para usar.
- Limpia la suciedad y mugre más difíciles.
- Fórmula ecológica sin fosfatos.
- Baja espuma para un enjuague fácil.

9779328 • 22 fl oz / 650 ml

9779329 • 2 qt / 1.89 L

Limpiador en seco con acabado mate



- Uso fácil sin agua.
- Perfecto para superficies mate, planas y denim.
- No contiene cera ni silicona.
- No deja rayas ni marcas indeseadas.

9779330 • 22 fl oz / 650 ml

Limpiador de múltiples superficies y cristales



- Uso fácil en spray sin agua: aplicar y limpiar.
- Fórmula de polímeros que limpia y protege.
- No contiene cera ni silicona.
- No deja rayas ni marcas indeseadas.

9779331 • 22 fl oz / 650 ml

Lavado Off-Road contra Barro y Polvo



- Especialmente formulado para vehículos off-road, rompe la unión que mantiene la mugre y la suciedad en la superficie del vehículo.
- La fórmula es biodegradable y ecológica, sin fosfatos ni productos químicos corrosivos, y de baja espuma para un enjuague fácil y rápido.
- Eficaz contra aceite, grasa y otras suciedades difíciles.
- Seguro para usar en todas las superficies.

9779341 • 2 qt / 1.89 L

Restaurador de Plásticos y Caucho Negro



- Restaura plásticos, caucho y vinilo.
- Fórmula de larga duración.
- Protege contra los rayos UV.

9779335 • 7.6 fl oz / 225 ml

Lavado espumoso



- Fórmula concentrada para vehículos off-road, produce una espuma densa que levanta la suciedad y evita rayaduras.
- La fórmula con pH neutro es segura para ceras y selladores de pintura.
- Funciona en hidrolimpiadoras a presión o a mano.

9779337 • 16 fl oz / 473 ml

9779338 • 2 qt / 1.89 L

Abrillantador rápido con realce de brillo



- Spray de cera de detalle rápido.
- Deja un acabado de alto brillo en cada pasada.
- Fórmula de polímeros con nanotecnología.
- Repele la suciedad.
- No necesita agua.

9779332 • 4 fl oz / 118 ml

9779333 • 16 fl oz / 473 ml

ROPA CAN-AM




ROPA CAN-AM

Cómo medir	87
Guía de tallas	88
Sistema de comunicación	89
Cascos Rayvik	90
Accesorios para casco y Goggles Rayvik	91
Cascos Pyra	92
Cascos Exome	93
Goggles	95
Equipo para lodo	95
Ropa Impermeable	96
Colección Rally	97
Guantes	98
Bolsas	99
Can-Am x Fasthouse	100
Colección Can-Am X 24.7	105
Ropa para el día a día	106
Colección Signature	111
Juguetes y licencias	115
Refacciones	117



¿CÓMO MEDIR?



- Para obtener mejores resultados, que alguien más tome las medidas.
- Mide el cuerpo con ropa interior.
- La cinta debe quedar ajustada pero no apretada.
- Si las medidas están entre dos tallas, pide la talla más grande.

① CABEZA	Alrededor de la cabeza, desde el centro de la frente, por encima de las orejas y pasando sobre la protuberancia natural de la parte posterior de la cabeza.
② LARGO DEL BRAZO	Deja que las manos cuelguen a los costados, con los brazos ligeramente flexionados. Mide desde el centro de la parte posterior del cuello, a lo largo del brazo, hasta la muñeca.
③ PECHO/BUSTO	Mide por debajo de los brazos, alrededor de la parte más ancha del pecho.
④ CINTURA	Mide alrededor de la línea natural de la cintura, dejando un dedo entre la cinta y el cuerpo.
⑤ CADERA	Mide alrededor de la parte más ancha de la cadera.
⑥ ENTREPIERNA	Sin zapatos, mide desde la entrepierna hasta el piso.

¿SABÍAS QUE?

Hemos redefinido nuestro ajuste en todas nuestras nuevas colecciones. Ahora tienes tres categorías para nuestros artículos de equipamiento de montar y ropa deportiva. Puedes consultar el ajuste de cada estilo en su descripción para saber exactamente lo que estás obteniendo.

GUÍA DE TALLAS

Ropa deportiva

AJUSTADO	REGULAR	HOLGADO
----------	---------	---------

Equipo de conducción

AJUSTADO	REGULAR	HOLGADO
----------	---------	---------

¿Qué código representa tu estilo?

1 Encuentra tu talla y color.

2 El código correspondiente es el que usas para completar el número de parte en tu pedido.

Ejemplo:

440975 (número de estilo de la Chaqueta de Malla Sythe para Hombre CE/UKCA) 06 (código de talla M) 90 (código de color Black)

SKU completo:

Estilo

440975

Talla

06

Color

90

CÓDIGO DE TALLA													
Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Adulto		Jóvenes/niños	
Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
Talla única	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36			10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37	S / M	72	14-16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	M / L	91		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39	L / XL	73		

CÓDIGO DE COLOR							
Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre	Código
Clear	00	Orange	12	Red	30	Denim Blue	79
White	01	Warm Grey	15	Wine	32	Blue	80
Beige	02	Dark Navy	16	Burgundy	35	Navy	89
Sand	03	Lava Red	17	Pink	36	Black	90
Brown	04	Mixed Color	18	Camo	37	Bronze	92
Khaki	05	Smoke 60%	21	Purple	40	Matte Black	93
Charcoal Grey	07	Mirror Silver	22	Deep Purple	42	Black with Graphics	94
Silver	08	Hi-Vis Yellow	26	Smoke	57	Amber	95
Grey	09	Heather Grey	27	Green	70	Ivory	97
Yellow	10	Whiskey	28	Turquoise (Aqua)	76	Chrome	99
Gold	11	Heather Charcoal	29	Army Green	77		

ROPA Y ROPA DEPORTIVA

Hombres – 5'7"-6'0"								
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Código de tallas	02	04	06	09	12	14	16	18
Pecho	31-33	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Cintura	27 ½-28 ½	29 ½-30 ½	32 ½-34 ½	36 ½-39	41 ½-43 ½	46-48	50 ½-52 ½	54-57
Caderas (asiento)	31 ½-32 ½	33 ½-35 ½	37 ½-39 ½	41 ½-43 ¼	45-46 ¾	48 ½-50 ½	52 ½-54 ½	56 ½-58 ½
Longitud del brazo	30 ½	32 ½	33	33 ½	34 ½	35	36	36 ½
Entrepierna	30 ½	32	32	32	32	32	32	32

Mujeres – 5'4"-5'8"						
	XS	S	M	L	XL	2XL
Código de tallas	02	04	06	09	12	14
Pecho	33 ½-34 ½	35 ½-36 ½	37 ½-39	41-43	45-47	49-51
Cintura	27-28	29-30	31-32 ½	34 ½-36 ½	39-41 ½	43 ½-45 ½
Caderas (asiento)	36 ½-37 ½	38 ½-39 ½	40 ½-42	43-45 ½	47-49 ½	51 ½-53 ½
Longitud del brazo	30 ½	30 ½	31	31 ½	32 ½	32 ½
Entrepierna	30	30	30	30	30	30

*La nformación sobre las tallas de guantes están disponible en la página 99.

CASCOS

HOMBRES Y MUJERES							
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	02	04	06	09	12	14	16
Cabeza (pulgadas)	20 ⅞-21 ¼	21 ⅞-22	22 ¾-22 ¾	23 ⅞-23 ⅞	24-24 ¾	24 ¾-25 ⅞	25 ½-25 ⅞
Cabeza (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

VIBE EN CUALQUIER CASCO

El Vibe Communication System ofrece conectividad y versatilidad inigualables mientras conduces.

Totalmente compatible con la mayoría de cascos BRP, este sistema de comunicación funciona casi como una extensión del ecosistema del vehículo. ¡Este dispositivo te permite hablar, escuchar y conducir todo el día con comodidad, sin importar el frío!



UN CLIC PARA CONECTARSE
CON OTROS CONDUCTORES
EN MESH

TIEMPO DE CONVERSACIÓN
INIGUALABLE HASTA 12 HORAS
(8 HORAS A 0 °F)

SONIDO DE
HARMAN/KARDON®

INTERCOM MESH ABIERTO

AJUSTE UNIVERSAL Y MONTAJE
FÁCIL SIN HERRAMIENTAS

COMPATIBILIDAD COMPLETA
CON LA MAYORÍA DE LOS
CASCO



INTERCOMUNICADOR
OPEN MESH:
ILIMITADO



COMANDO DE VOZ
DE MULTILENGUAJE



INTERCOMUNICADOR
MESH EN GRUPO:
HASTA 24
CONDUCTORES



COMANDO DE VOZ
DE MULTILENGUAJE

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Vibe Universal Comm System de BRP

929105 • Talla única

Matte Black (93)

VARIOS



- VIBE UNIVERSAL. Sistema de comunicación con calidad de audio superior para la mayoría de cascos BRP.
- Sonido por Harman Kardon®.
- Sistema solo mesh: confiabilidad robusta, compatible con todos los dispositivos Sena Mesh.
- Capacidad de batería: hasta 12 horas de tiempo de conversación (8 horas a 0 °F).
- Conexión con un solo clic con otros conductores en mesh.
- Mesh Intercom™ ofrece calidad de audio superior.
- Hasta 2 km / 1.2 millas en terreno abierto. El alcance puede extenderse con múltiples riders.
- Protocolo multicanal en mesh abierto permite a los usuarios cambiar entre nueve canales de comunicación

- Comodidad de acceso al asistente digital activado por voz ("OK Google" / "Hey Siri").
- Carga rápida.
- Interfaz compatible con guantes.
- Compatible con todos los cascos BRP.
- Al emparejarse con la app BRP GO!, puedes gestionar muchos ajustes como sonido, opciones de canal mesh, actualizaciones de software, nivel de batería, control desde el manubrio y más.
- Micrófonos con cable y tipo boom incluidos.
- Garantía limitada de 3 años.

Por motivos de seguridad, la batería no puede cargarse mientras se conduce. Considerando los riesgos aumentados al cargar una batería, BRP ha decidido NO permitir esta acción para garantizar la máxima seguridad del usuario.

CASCO RAYVIK X5

Eleva tu experiencia de conducción

Diseñado para quienes exigen rendimiento y estilo, el casco Rayvik es un referente en seguridad, comodidad e innovación. Equipado con tecnología Mips®, ofrece una mayor protección contra impactos cuando más la necesitas.

- El casco más ligero de nuestra gama de productos.
- Equipado con sistema de seguridad Mips®.
- Construcción de múltiples densidades con espuma de alto rendimiento para mejorar la protección contra impactos.
- Almohadillas para mejillas con sistema de liberación de emergencia.
- Compatible con lentes graduados.
- Múltiples canales de ventilación para mantenerte cómodo en cualquier condición.
- Correa para barbilla con hebilla micrométrica de liberación rápida.
- Compatible con cámaras.
- Garantía limitada de 4 años.
- Sistema de comunicación universal Vibe listo para instalar.
- Carcasa de compuesto de fibra de vidrio.



LIGERO



CARACTERÍSTICAS DE
SEGURIDAD ADICIONALES



DOT/ECE



Mips

Mips®

En caso de accidente y de que tu cabeza reciba un impacto, el sistema Mips® de tu casco está diseñado para ayudar a reducir el movimiento rotacional de ciertos impactos que, de otro modo, podrían transferirse a tu cabeza.



Casco Can-Am Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929201 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Grey (09)

Peso desde 1,250 g



Casco Rayvik X5 Carbon Mips®

DOT ECE22.06

929164 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black (90)

Peso desde 1,150 g



Casco Can-Am Rayvik X5 Mips®

DOT ECE22.06

929165 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black (90), Orange (12), Purple (40)

Peso desde 1,250 g

ACCESORIOS DEL CASCO Y GOGGLES RAYVIK

UNISEX

Goggles Off-Road Can-Am Rayvik

940012 • Talla única

Red (30), Yellow (10), Sand (03)



Los goggles Can-Am Rayvik incluyen un lente espejado con recubrimiento antivaho de alto rendimiento.

- Marco de 2 piezas compuesto por piezas rígidas y flexibles que proporciona un mejor ajuste para un sellado óptimo.
- Diseño de marco que se adapta cómodamente al rostro.
- Sistema de cambio rápido de lente con mecanismo de bloqueo.
- Marco moldeado en 3D para ofrecer el mejor ajuste y comodidad.
- Correa de silicón antideslizante que mantiene los goggles en su lugar.

- Espuma nasal removible.
- Compatibles con el sistema Rayvik Winter Magnetic Face Guard (se vende por separado).

Lentes

- Incluyen lente cilíndrico de PC moldeado por inyección con excelente campo de visión.
- Recubrimiento antivaho de alto rendimiento y resistente a rayaduras, que brinda una visión sin distorsiones y mayor resistencia a impactos.
- El lente espejado Cat. 2 Amber es ideal para condiciones de sol y nubosidad dispersa.

ACCESORIOS DEL CASCO RAYVIK

Sistema de cubrebocas magnético Flint Winter

940008 • Talla única

Black (90)



- Compatible con el casco Rayvik X5 y los lentes Flint; incluye la caja de respiración y la pieza magnética para la nariz de los lentes Flint.

Sistema de cubrebocas magnético para invierno Rayvik

940009 • Talla única

Black (90)



- Compatible con el casco Rayvik X5 y los lentes Rayvik; incluye la caja de respiración y la pieza magnética para la nariz de los lentes Flint.

UNISEX

Pasamontañas MX antivaho de Tec Layer

288324 • S/M, L/XL

Black (90)



Pasamontañas con tecnología antivaho.

- Diseñado para usarse con el casco Rayvik o cualquier otro casco de motocross.
- 47.5 % poliéster, 40 % poliéster reciclado, 10 % spandex, 2.5 %
- Tela elástica de secado rápido con superficie interior cepillada en la cabeza y el cuello.

- Tela resistente al agua, al viento y transpirable en el cuello.
- Las costuras planas evitan las rozaduras en la piel.
- Perfecto para usar con cascos abiertos.
- Logotipo de Tec Layer.

Soporte para cámara en el casco

929176 • Talla única

Black (90)



- Soporte para cámara en la mentonera del casco, compatible con la mayoría de las cámaras.
- Compatible con el casco Rayvik X5.

CASCO PYRA X1

Ya está aquí la nueva generación del casco Pyra. Diseñado con la Tecnología de Reducción de Energía (ERT™) y con certificación completa DOT y ECE, el nuevo casco Pyra ofrece una protección avanzada. Con una visera ajustable, una hebilla micrométrica de enganche rápido y compatibilidad para montar cámaras, este casco de nueva generación combina rendimiento, comodidad y versatilidad en un diseño de carcasa nuevo y atrevido.

- Certificaciones ECE 22.06 y DOT.
- Carcasa de termoplástico liviano.
- Equipado con ERT™.
- La fórmula de espuma de copolímero CONTEGO™ de densidad múltiple ofrece un mejor desempeño en pruebas de impacto en comparación con las espumas EPS estándar.
- Almohadillas para las mejillas equipadas con una correa de tracción de emergencia.
- Forros interiores removibles y lavables.
- Compatible con anteojos de prescripción.
- Preparado para el sistema de comunicación universal Vibe (se vende por separado).
- Preparado para el soporte de cámara (929176, se vende por separado).
- Cierre micrométrico de sujeción rápida en la correa de la barbilla.
- Múltiples canales de ventilación para mantenerte cómodo en todas las condiciones.
- Garantía limitada de 4 años.
- Compatible con el sistema
- Winter Magnetic Face Guard (se vende por separado).



LIGERO



PERMITE EL FLUJO DE AIRE



COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN UNIVERSAL



COMPATIBLE CON EL SOPORTE PARA CÁMARA DE BRP



Casco Pyra X1

DOT ECE22.06

929211 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Pink (36), Sand (03)

Peso desde 1,280 g ± 50 g



Casco Can-Am Pyra X1

DOT ECE22.06

929212 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Green (70), Orange (12), Grey (09)

Peso desde 1,280 g ± 50 g



Casco sólido Can-Am Pyra X1

DOT ECE22.06

929153 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)

Peso desde 1,280 g ± 50 g

CASCO EXOME F5

Diseñado con un propósito específico, el casco Exome F5 cuenta con una verdadera configuración de ventilación forzada, diseñada desde cero para ofrecer un flujo de aire cómodo y equilibrado —no es simplemente una adaptación de un casco estándar—. En combinación con una carcasa de compuesto de fibra de vidrio, certificación ECE 22.06 y DOT, entre otras características, el F5 ofrece comodidad y protección sin concesiones para los motociclistas más exigentes



LIGERO



VERSÁTIL



PREPARADO PARA PINLOCK 70



COMPATIBLE CON SISTEMAS DE COMUNICACIÓN



VERSIÓN CON VENTILACIÓN FORZADA



NUEVO Casco Exome F5 con ventilación forzada

DOT ECE22.06

929204 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Casco integral con ventilación forzada (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de fibra de vidrio.

- Garantía limitada de 4 años.
- Casco integral.
- Lente resistente a los rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).
- Protector de cuello grande.

- 2 tamaños de carcasa.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.
- Peso desde 1,375 g ± 50 g.

NUEVO Casco Can-Am Exome F5

DOT ECE22.06

929210 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Casco integral (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de fibra de vidrio.

- Garantía limitada de 4 años.
- La visera se puede reemplazar por la visera Peak incluida.
- Lente resistente a los rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).

- 2 tamaños de carcasa.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.
- Peso desde 1,285 g ± 50 g.

NUEVO Casco Can-Am Exome M1 para circuito

DOT ECE22.06

929198 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Grey (09), Sand (03)



Casco modular (DOT/ECE) con carcasa termoplástica.

- Garantía limitada de 4 años.
- Carcasa de compuesto plástico avanzado.
- Casco modular.
- Visor resistente a rayones.
- Preparado para Pinlock® (se vende por separado).
- Visor solar ahumado.
- Compatible con lentes.

- La ventilación proviene de 1 entrada en la mentonera y 2 entradas superiores. El aire se canaliza hacia el extractor trasero para maximizar el flujo de aire.
- 2 tamaños de carcasa para un mejor ajuste y comodidad.
- Correa de mentón de liberación rápida.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificación DOT/ECE 2206.

NUEVO Casco Can-Am Exome M5 de carbono

DOT ECE22.06

929199 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90)



Casco modular (DOT/ECE) con carcasa avanzada de compuesto de carbono.

- Garantía limitada de 4 años.
- Casco modular.
- Lente resistente a los rayones.
- Pinlock® 70 antivaho incluido.
- Visera solar ahumada.
- 2 tamaños de carcasa para un mejor ajuste y mayor comodidad.

- La ventilación proviene de 1 entrada en la barbilla y 2 en la parte superior. El aire se canaliza hacia el extractor trasero para maximizar el flujo de aire.
- Correa de barbilla de liberación rápida.
- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Certificado DOT/ECE 2206.

UNISEX

ACCESO TIPO INTEGRAL

Cascos Abiertos

Diseñados para libertad y visibilidad. Ofrecen un amplio campo de visión, permitiéndote disfrutar mejor del paisaje y mantenerte consciente de tu entorno. Seguro estarás cómodo con estos cascos elegantes y ultra ligeros.

LIGERO

Carcasa avanzada de composite plástico. Disfrutable tanto en recorridos cortos como largos.

CASCO ABIERTO

Perfecto para acceso completo tipo integral.

COMODIDAD

Forros ultra cómodos y lavables.



LIGERO



CERTIFICACIÓN DOT



Black with Graphics
929150_94

Matte Black
929140_93

UNISEX

Casco abierto Can-Am Retro

DOT

929150 • S, M, L, XL, 2XL

Black with Graphics (94), Matte Black (93)



- Carcasa avanzada de termoplástico.
- EPS de densidad múltiple.
- 2 tamaños de carcasa y 3 tamaños de EPS para mejor ajuste y comodidad.
- Pico removible.
- Forros ultra cómodos, removibles y lavables a mano.
- Correa de barbilla de liberación rápida.

- Compatible con gafas.
- Preparado para sistema de comunicación.
- Ajuste: ovalado intermedio
- Certificado DOT

Peso

- XS-L: 1,140 g ± 50 g.
- XL-XXL: 1,200 g ± 50 g.

Casco abierto Can-Am Exome

DOT ECE22.06

929140 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey (09), Matte Black (93)



- Perfecto para la conducción de aventura, dentro o fuera de los senderos en condiciones de verano.
- Carcasa avanzada de composite plástico.
- Visera ámbar resistente a rayaduras.
- Visera solar retráctil e intercambiable.
- Pico aerodinámico fijo.

- Forros lavables y ultra cómodos.
- Ventilaciones y salidas de aire ajustables.
- Certificado DOT.

GOGGLES

UNISEX

NUEVO Lentes Off-Road Can-Am Pyra

448819 • Talla única

Black (90), Grey (09), Red (30)



- Los goggles Can-Am Pyra cuentan con un lente de PC inyectado con propiedades antirrayaduras, antivaho y óptica sin distorsión.
- La espuma facial termoformada de 3 capas ofrece un ajuste óptimo.
- La correa de silicona antideslizante mantiene los goggles en su lugar.
- El lente cilíndrico de PC moldeado por inyección proporciona una visión sin distorsión y mayor resistencia a impactos.

- Lente sencillo con propiedades antirrayaduras y antivaho.
- Protector nasal removible para una mayor protección contra residuos.
- Compatibles con lentes graduados (OTG); se ajustan sobre la mayoría de los lentes graduados disponibles en el mercado con una altura de lente inferior a 51 mm y un ancho de varillas de hasta 146 mm.

Gafas fotocromáticas Can-Am Flint

448779 • Talla única

Charcoal Grey (07)



- Espuma facial termoformada de 3 capas que ofrece el mejor ajuste.
- Correa de silicona antideslizante que mantiene las gafas en su lugar.
- Lente cilíndrica de PC moldeada por inyección que proporciona visión sin distorsión y mayor resistencia a impactos.

- Lente con VLT de 80% a 28%, con rendimiento antirrayaduras y antivaho, y recubrimiento espejado.
- Protector de nariz removible para mayor defensa contra partículas.

EQUIPO PARA LODO

UNISEX

Chaqueta impermeable para lodo Can-Am

456046 • S, M, L, XL, 2XL

Black (90), Camo (37)



- Chaqueta para lodo fabricada en PVC impermeable.
- 98,5% cloruro de polivinilo (PVC), 1,5% poliéster de malla.
- Costuras soldadas electrónicamente.
- Ventilación en el panel trasero (con malla).
- Puños, dobladillo y capucha elásticos.
- Logo Can-Am.

Pantalones impermeables para lodo Can-Am

456067 • S, M, L, XL, 2XL

Black (90), Camo (37)



- Pantalones sobredimensionados fabricados en PVC 100% impermeable.
- 100% cloruro de polivinilo (PVC).
- Costuras soldadas electrónicamente.
- Cintura elástica y puño en el tobillo.
- Logo Can-Am.

ROPA IMPERMEABLE

UNISEX

NUEVO Kit «Oh Sh*t» 2.0 de Can-Am

456080 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Kit impermeable de emergencia unisex Can-Am, ligero, compacto y fácil de guardar.

El kit incluye una chamarra y pantalones.

Tallas unisex diseñadas para ajustarse cómodamente sobre el equipo de conducción (se recomienda que las mujeres elijan una talla menor).

- 100% nailon con recubrimiento de PU.
- Ajuste: Relajado.
- Costuras completamente selladas, impermeable y resistente al viento.
- Transpirabilidad 10K/5K y recubrimiento de PU con acabado repelente al agua duradero C0.
- Ajuste en la parte posterior del cuello.

- Cintura elástica para mayor comodidad.
- Puños elásticos ajustables con lengüeta de Velcro.
- Presilla de conexión para pantalones que asegura la chamarra.
- Elástico, fuelle y lengüeta de Velcro en el dobladillo del pantalón para un ajuste óptimo.
- Bolsa de almacenamiento para la chamarra y los pantalones (unida a la chamarra).
- Detalles y logotipos reflejantes para mayor visibilidad.

Chaqueta unisex Can-Am Seil Lite WP

456072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Yellow (26), Black (90)



Simples pero cuidadosamente diseñada y bellamente fabricada, esta chaqueta ligera protege contra la intemperie. 100% impermeable. Tallas inteligentes: pensada para ajustarse sobre tu equipo de conducción normal, dimensionada en consecuencia.

- Material principal: 100% poliéster laminado.
- Ajuste: Relajado.
- Impermeable/transpirable: 10K/3K, membrana de 2.5 capas.
- Material de alta visibilidad en las mangas.
- Costuras completamente selladas.

- Cierre frontal con doble tapeta y cremallera unidireccional.
- Capucha ajustable y plegable (dentro del cuello).
- Detalles reflectantes y logo.
- Puños elásticos con agarre de silicona en el interior.
- Ventilación en el panel trasero.
- Dobladillo ajustable.
- Ligera.
- Talla unisex para usar sobre la ropa.
- Para mujeres, se recomienda una talla menos.

Pantalones impermeables Can-Am Seil Lite WP unisex

442457 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Simples pero cuidadosamente diseñados y bellamente fabricados, estos pantalones ligeros protegen contra la intemperie. 100% impermeables. Tallas inteligentes: pensados para ajustarse sobre tu equipo de conducción normal, dimensionados en consecuencia.

- Material principal: 100% poliéster laminado.
- Ajuste: Relajado.
- Impermeabilidad: 10K/3K, membrana de 2,5 capas.
- Cintura elástica con agarre de silicona alrededor.

- Agarres de silicona en el dobladillo inferior.
- Costuras completamente selladas.
- Logo reflectante.
- Abertura en el dobladillo con cremallera.
- Tirantes elásticos para botas.
- Ligero.
- Talla unisex para usar sobre la ropa.
- Para mujeres, se recomienda una talla menos.

COLECCIÓN RALLY

Te presentamos la Colección Rally, un nuevo y audaz capítulo en rendimiento y estilo.

Lleva el ADN de nuestra icónica serie Phantom y reinventa sus gráficos característicos con un toque más nítido, dinámico e inconfundiblemente moderno. Con camisetas y guantes de primera calidad, la Colección Rally está diseñada para combinar a la perfección con nuestros más recientes cascos y lentes Pyra, ofreciendo un look coherente de pies a cabeza para los motociclistas que exigen tanto rendimiento como estilo.

HOMBRES

Camiseta Polo Can-Am

286841 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Red (30)



Nuestro polo Can-Am de manga corta es elástico, duradero y resistente a las arrugas.

- 100 % poliéster.
- Absorbe la humedad.
- Secado rápido.
- Estampado por sublimación.
- Tapeta con botones.

Guantes Can-Am Rally

286836 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Red (30), Army Green (77)



Nuestros nuevos guantes Can-Am Rally son altamente transpirables para condiciones de conducción calurosas. Malla en la parte superior y microante perforado ligero en el interior de la palma para un agarre perfecto y flujo de aire.

- 92% poliéster, 8% spandex.
- Construcción superior de malla ventilada.
- Panel de refuerzo en el pulgar para mayor durabilidad.

- Palma de microante de una sola capa con acolchado mínimo.
- Fuelle elástico en los dedos.
- Puño tipo slip-on en neopreno grabado y expandible.
- Función para pantallas táctiles.

NUEVO Camisa del Rally Can-Am

288333 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Pink (36), Red (30), Black with Graphics (94)



Camiseta de rally diseñada para ofrecer rendimiento y comodidad, confeccionada con materiales técnicos ligeros y con un nuevo y llamativo estampado Rally que le da un estilo deportivo de Can-Am.

- 100 % poliéster.
- Corte: holgado.

- Tela de secado rápido que absorbe la humedad para una máxima comodidad.
- Tratamiento antibacteriano que ayuda a reducir los olores.
- Paneles de malla en las axilas para una mayor ventilación.
- Nuevo estampado Rally.
- Logos sublimados

NUEVO Gorra plana Can-Am Rally

288540 • Talla única

Black (90)



Gorra Can-Am Rally que ofrece comodidad para el día a día y un estilo elegante.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Estampado Rally en toda la superficie.

- Estampado suave de plastisol en la parte delantera
- Bordados en los paneles laterales.
- Visera plana.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.

UNISEX

Guantes Can-Am Rally Shadow D3O®

286871 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Black with Graphics (94)



Diseñados para senderos accidentados y un manejo de alto rendimiento, los guantes Rally Shadow con D3O® ofrecen una protección superior contra impactos y comodidad durante todo el día.

- 92 % poliéster, 8 % spandex.
- Material en la parte superior de la mano con elasticidad en 4 direcciones y altamente resistente a la abrasión.
- Protección de nudillos D3O®.
- Estampado por sublimación en la parte superior de la mano.

- Puño de neopreno con lengüeta ajustable.
- Palma con espuma D3O® Aeromax de 2 mm para reducir la vibración y lograr una conducción más suave.
- Estampado de silicona en los dedos para mejorar el agarre y el control.
- Palma perforada para permitir la circulación del aire y mayor comodidad.
- Lengüeta de TPR con el logotipo de Can-Am para ponérselos y quitárselos fácilmente.
- Palma de microgamuza conductora.

GUANTES

HOMBRES

NUEVO Guantes de malla Can-Am Journey

CE UK
CA

446377 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Guantes muy transpirables y ligeros, diseñados para los días cálidos de verano en moto. El complemento perfecto para la chamarra Journey Mesh. Certificados por UKCA (marca de conformidad del Reino Unido).

- Composición: 40 % poliéster, 40 % nailon, 10 % poliuretano, 5 % caucho, 5 % algodón
- Certificados por CE/UKCA según la norma EN 13594:2015, Nivel 1.
- Microperforaciones en la palma para aumentar la ventilación.

- Deslizador de TPU para mayor protección y comodidad al andar en moto.
- Material reforzado en la palma. Estampado de silicona para un mejor agarre.
- Micro gamuza conductora en la palma, para que no tengas que quitarte los guantes.
- Correa de TPR personalizada para un ajuste perfecto.
- Lengüeta de tracción personalizada.

Guantes Odyssey WP

CE UK
CA

288072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Te presentamos nuestros guantes Can-Am Odyssey WP para hombre, diseñados para combinar elegancia y rendimiento. Fabricados con tela de primera calidad para ofrecer una comodidad y protección sin igual.

- Tela Shoeller de primera calidad.
- Membrana impermeable Sympatex.

- Aislamiento PrimaLoft Gold: 100 g en el dorso, 60 g en la palma.
- Protección moldeada de TPR en los nudillos; certificación CE Nivel 1+ para los nudillos.
- Pulgar e índice compatibles con pantallas táctiles.
- Paneles reflectantes ocultos Scotchlite™.

NUEVO Guantes de malla Can-Am Journey

CE UK
CA

446386 • XS, S, M, L, XL

Black (90)



Guantes muy transpirables y ligeros, diseñados para los días cálidos de verano en moto. El complemento perfecto para la chamarra Journey Mesh. Certificados por la CE (requisitos de la UE en materia de seguridad, salud y protección ambiental). Certificados por UKCA (marca de conformidad del Reino Unido).

• Composición: 40 % poliéster, 40 % nailon, 10 % poliuretano, 5 % caucho, 5 % algodón.

• Certificados por CE/UKCA según la norma EN 13594:2015, Nivel 1.

- Microperforaciones en la palma para mejorar la ventilación.
- Deslizador de TPU para mayor protección y comodidad al conducir.
- Material reforzado en la palma.
- Estampado de silicona para un mejor agarre.
- Micro gamuza conductora en la palma, para que no tengas que quitarte los guantes.
- Correa de TPR personalizada para un ajuste perfecto.
- Lengüeta de tracción personalizada.

NUEVO Guantes Odyssey WP

288045 • XS, S, M, L, XL

Black (90)



Te presentamos nuestros guantes Can-Am Odyssey WP para mujer, diseñados para combinar elegancia y rendimiento. Confeccionados con tela de primera calidad para ofrecer comodidad y protección sin igual.

- Certificación CE (requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la UE).
- Tela Shoeller de primera calidad.

- Membrana impermeable Sympatex.
- Aislamiento PrimaLoft Gold: 100 g en el dorso de la mano, 60 g en la palma.
- Protección moldeada de TPR en los nudillos; nivel 1 de la CE + nudillos.
- Pulgar e índice compatibles con pantallas táctiles.
- Paneles reflectantes ocultos Scotchlite™.

Guantes Can-Am Phantom D3O® WP

286872 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Diseñados para los terrenos más difíciles y las condiciones climáticas más impredecibles, los guantes Phantom D3O® WP combinan la avanzada protección contra impactos D3O® con el rendimiento impermeable, a prueba de viento y transpirable de la tecnología Sympatex®.

- Material elástico en 4 direcciones en la parte superior de la mano, altamente resistente a la abrasión.
- Acabado DWR libre de PFAS.
- Protección D3O® en los nudillos.
- Logotipo 3D de Can-Am de TPR en la parte superior de la mano.

- Puño de neopreno con correa ajustable.
- Membrana Sympatex® impermeable y a prueba de viento.
- Estampado digital de camuflaje exclusivo de Can-Am.
- Palma con espuma D3O® Aeromax de 2 mm para reducir la vibración y lograr una conducción más suave.
- Estampado hexagonal de silicona conductora en la palma para mejorar el agarre, el control y la limpieza del visor.
- Lengüeta de TPR con el logotipo de Can-Am para ponérselos y quitárselos fácilmente.

MUJERES

UNISEX

GUANTES (MEDIDA CON LA PALMA DE LA MANO)

UNISEX

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Código de talla	02	04	06	09	12	14	16
Palma (pulgadas)	3	3 ¼	3 ½	4	4 ½	5	5 ½
Palma (cm)	7.5	8	9.5	10	11.5	13	14

BOLSAS

UNISEX

Mochila para computadora portátil BRP de 20 L

950003 • Talla única

Black (90)



- Capacidad de 20 L.
- Material de poliéster 900D de alta resistencia.
- Mochila con estructura rígida 3D que se mantiene de pie.
- Compartimento para computadora portátil de hasta 15", separado del compartimento principal.
- Correas ajustables para el pecho.
- Bolsillo organizador en el compartimento principal con clip para llaves.
- Acolchado de espuma en las correas y la espalda para mayor comodidad.
- Asa deslizante para equipaje de mano.
- Bolsillo lateral para botella de agua.
- Pequeño bolsillo oculto en un lado del compartimento para la botella.
- Parche con el logotipo de la marca intercambiable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensiones: L 29 cm x W 21 cm x H 48 cm.

Bolsa de viaje BRP de 90 L

950001 • Talla única

Black (90)



- Capacidad de 90 L.
- Estructura principal de poliéster 600D con fondo recubierto de TPU 420D.
- Lista para transportar todo tu equipo con un gran compartimento principal y dos compartimentos laterales separados para botas y cascos.
- Compartimentos laterales rígidos moldeados en 3D, ideales para proteger tu casco.
- Sistema de sujeción de correas duradero de Duraflex™.
- Asas robustas a cada lado.
- Colchoneta para cambiar al bebé en un compartimento separado con cremallera.
- Cremalleras YKK™ de alta resistencia.
- Parche con el logotipo de la marca intercambiable (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensiones: L 84 cm x An 31 cm x Al 44 cm.

CAN-AM x FASTHOUSE

Guantes unisex Can-Am x FH Dust

446389 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Army Green (77), Black (90)



Los guantes Dust utilizan materiales de calidad con un ajuste moto tradicional.

- 77% poliamida, 15% poliuretano, 7% elastano, 1% policloropreno.
- Material elástico en 2 direcciones, resistente y ajustado a la forma.
- Palma y protectores de pulgar en Clarino® perforado.

- Puntas de índice y pulgar compatibles con pantallas táctiles.
- Nudillos con fuelle para mayor destreza.
- Puño bajo perfil moldeado en neopreno.
- Detalles en TPR y estampados en toda la superficie.

Pantalones Can-Am x FH Dust

288018 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Black (90)



Los pantalones Dust están diseñados para quienes se aventuran fuera del camino marcado. Cuentan con un ajuste clásico, bolsillos tipo cargo, paneles interiores de rodilla en cuero genuino y construcción principal en poliéster 600D, todo preparado para resistir las condiciones más duras y mejorar tu desempeño en cada aventura.

- 69% poliéster, 27% nailon, 4% spandex.

- Ajuste: entallado.
- Bolsillos cargo con cremallera.
- Bolsillos de ventilación de malla con cremallera en ambos muslos.
- Tejido principal de cuerpo en poliéster 600 deniers y elasticidad en 4 direcciones.
- Costuras dobles y triples con hilo de nailon de alta resistencia.
- Forro optimizado de tricot suave como seda, con protector de rodilla de ¾ de longitud.
- Diseñados para cada estilo de piloto.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación:

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NUEVO Can-Am x FH Motorall® Flex 2.0

286842 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Black (90)



Diseñado con un corte clásico de pierna recta, el Motorall Flex 2.0 ofrece libertad de movimiento gracias a su resistente confección elástica en cuatro direcciones. Los detalles funcionales, como los bolsillos de ventilación y almacenamiento estratégicamente ubicados y los cierres de fácil acceso, lo hacen tan práctico como cómodo. Las tiras elásticas anchas en los hombros garantizan un ajuste rápido y seguro al ponértelos, para que puedas equiparte y salir sin perder tiempo.

- 84 % poliéster, 14 % nailon, 2 % spandex.
- Corte clásico con pierna recta.

- Bolsillos tipo cargo delanteros en el pecho y los muslos con cierre de velcro.
- Bragueta con cremallera para paradas rápidas y fáciles.
- Tirantes elásticos anchos y ajustables con un diseño de jacquard para ponérselos sin esfuerzo, con ajustador.
- Tejido del cuerpo principal elástico en cuatro direcciones para una movilidad total.
- Hilo de nylon de alta resistencia con costuras de doble y triple pespunte para mayor durabilidad.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación:

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

Can-Am x FH Motorall®

441716 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Black (90)



El Motorall® es nuestro probado y confiable pantalón de moto Grindhouse en corte de peto.

- 69% poliéster, 27% nailon, 4% spandex.
- Ajuste: entallado.
- Bolsillos cargo con cremallera en el pecho delantero y en ambos muslos.
- Bolsillos de ventilación de malla con cremallera en ambos muslos.
- Bragueta con cremallera para paradas rápidas.
- Tirantes elásticos ajustables para una colocación cómoda y de fácil acceso.

- Tejido principal de cuerpo en poliéster 600 deniers y elasticidad en 4 direcciones.
- Correas molle en la parte superior del pecho para radios, herramientas y accesorios.
- Costuras dobles y triples con hilo de nailon de alta resistencia.
- Forro optimizado de tricot suave como seda, con protector de rodilla de ¾ de longitud. Diseñado y ajustado para cada estilo de piloto.

Consulte la tabla de tallas que aparece a continuación:

Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código	Talla	Código
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Club**288376** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), White (01)



Camiseta de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad.

- 100 % poliéster.
- Gráficos serigrafiados de alta calidad.
- Materiales que absorben la humedad para ayudarte a mantenerte seco.
- Paneles de malla en los costados y debajo de las mangas para mejorar la ventilación.

- Panel trasero más largo para mantener la camiseta metida por dentro y bien sujeta.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en el cuerpo y las mangas.
- Costuras overlock para una durabilidad y longevidad superiores.

Jersey Can-Am x FH Dust**288234** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Black (90)



Jersey de alto rendimiento confeccionado con materiales transpirables y corte tradicional.

- 100 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Gráficos serigrafiados de alta calidad.
- Material que absorbe la humedad para mantenerte seco.

- Paneles de malla en los laterales y debajo de las mangas para ventilación.
- Cola trasera extendida para mantener el jersey metido y seguro.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en cuerpo y mangas.
- Costuras overlock para mayor durabilidad y resistencia.

Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Scorch**288387** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Suéter con capucha de peso medio para hombre, de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Corte tipo suéter con capucha forrada.
- Gráficos serigrafiados.

- 70 % algodón, 30 % poliéster reciclado.
- Tejido suave de peso medio (280 g/m²).
- Dos bolsillos delanteros de ribete.
- Puños y dobladillo de la cintura acanalados.

Sudadera estilo pullover Can-Am FH Mav**288227** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gold (11)



Sudadera con capucha tipo pullover para hombre.

- 80% algodón, 20% poliéster.
- Material suave de peso medio (280 g/m²).
- Corte: regular.
- Dos bolsillos frontales tipo welt.

- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Gráficos impresos en serigrafía.
- Puños de manga y dobladillo de cintura acanalados.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Desert de manga larga**288341** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Charcoal Grey (09), Silver (08)



Camisa de manga larga «Desert», diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.

- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Estampado suave de plastisol en el brazo.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Heritage**288342** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Sand (03)



Camiseta Heritage diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.

- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la manga derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Off-Road Club**288344** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), White (01)



Camiseta del Off-Road Club diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.

- Gráfico grande y suave de plastisol en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en la manga derecha.

Camiseta Can-Am x FH High Country**288235** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bronze (92)



Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse con gran estampado plastisol suave en la espalda y pequeño estampado en la parte delantera del pecho.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello bordado
- Etiqueta tejida Can-Am x Fasthouse en la manga derecha del usuario.

Camiseta Can-Am x FH Standstrike**288371** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Brown (04)



Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse

- 100% algodón.
- 145 g/m2.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am x FH Scorch**288372** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Silver (08)



Camiseta de colaboración entre Can-Am x Fasthouse

- 100% algodón.
- 145 g/m2.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am x FH Off-Road Crew**288224** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Black (90)



Camiseta de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse con un estampado Off-Road en la espalda.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Cita en el lado izquierdo del pecho y en la espalda.

Playera Can-Am x FH Coilover**288065** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Camiseta ultrasuave de 100 % algodón peinado hilado en anillos.

- 100 % algodón peinado hilado en anillos.
- Corte: ajustado.
- Tejido suave y ligero.
- Cuello redondo.
- Diseños serigrafiados con tinta plastisol.

NUEVO Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Desert**288339** • S, M, L, XL, 2XL

Black (90)



Sudadera con capucha diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo atrevido e informal con detalles gráficos de alta calidad.

- Felpa 100 % algodón.
- Corte: regular.
- Gráfico suave de plastisol en la parte delantera.

- Bolsillo canguro.
- Puños y dobladillo acanalados.
- Etiqueta de Can-Am x Fasthouse en el dobladillo de la manga.
- Etiqueta principal transferida térmicamente en el interior para mayor comodidad.

Sudadera estilo Pullover Can-Am x FH Off-Road Crew**288229** • S, M, L, XL, 2XL

Ivory (97)



Suéter con capucha de peso medio para mujer.

- 80 % algodón, 20 % poliéster.
- Corte: regular.
- Tejido suave de peso medio (280 g/m²).
- Dos bolsillos delanteros de ribete.
- Ojales metálicos y cordón en la capucha.
- Diseños serigrafiados.
- Puños y dobladillo de la cintura acanalados.

Camiseta Can-Am x FH Dust to Dawn**288375** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90), Ivory (97)



Camiseta para mujer de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- 100 % algodón.
- 190 g/m².
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Gorro Can-Am x FH Adventure**288231** • Talla única

Army Green (77), Black (90)



Gorro de punto grueso con vuelta, resultado de la colaboración Can-Am x Fasthouse.

- 100% acrílico.
- Material ultrasuave que no pica.
- Parche tejido Can-Am x Fasthouse en la parte frontal.
- Pequeña etiqueta doblada Can-Am x Fasthouse en la parte trasera.

Sombrero de Paja Can-Am x FH**448814** • Talla única

Khaki (05)



Sombrero de paja de ala ancha con correa ajustable en la barbilla.

- 100% paja.
- Parche en la parte frontal.
- Talla única (se adapta a la mayoría).

Can-Am x FH Tube**288232** • Talla única

Black (90)



Prenda tubular versátil, elástica y cómoda para la cabeza.

- 92 % poliéster, 8 % spandex.
- 12 configuraciones diferentes: bandana, cinta para la cabeza, pasamontañas y más.

NUEVO Gorra Can-Am x FH Dust**288335** • Talla única

Black (90), Ivory (97)



Gorra fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo llamativo y elegante.

- Sarga 100 % algodón.
- Malla: 100 % poliéster.
- Diseño de 5 paneles.

- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.
- Bordados de FH y Can-Am en los paneles laterales.

NUEVO Gorra Can-Am x FH Club**288336** • Talla única

Black (90)



Gorra de club fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, con un diseño sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 80 % acrílico y 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado con detalles serigráficos en la parte delantera.

- Visera plana.
- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cierre snapback en la parte trasera.
- Visera plana y parte inferior de la visera a juego.

Gorra plana de malla Can-Am x FH Dust to Dawn**288370** • Talla única

Black (90), White (01)



Una gorra tipo «trucker» de perfil medio con 5 paneles y cierre snapback, de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse.

- 48 % poliéster, 42 % acrílico, 10 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Cintas con el logotipo de la marca y etiqueta con la bandera de Fasthouse®.

- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cierre snapback en la parte trasera.
- Visera plana y parte inferior de la visera a juego.

Gorra plana Can-Am x FH Dust**288374** • Talla única

Black (90)



Una gorra snapback de 5 paneles con perfil profundo y estructura, fruto de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, confeccionada con lana acrílica de primera calidad.

- 80 % acrílico, 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.

- Perfil profundo y estructura. Bordado 3D con estampado en la parte delantera.
- Logotipo bordado «Can-Am x Fasthouse» en los laterales.
- Cinta con el logotipo de la marca y etiqueta con bandera.

NUEVO Gorra Can-Am x FH Club**288347** • Talla única

Black (90)



Gorra de club para niños diseñada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, que ofrece un estilo sencillo y estructurado ideal para el uso diario.

- 80 % acrílico y 20 % lana.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado con detalles serigráficos en la parte delantera.

- Visera plana.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.
- Bordado «FH» en el panel lateral.
- Bordado «Can-Am» en el panel lateral.

NUEVO Camiseta Can-Am x FH Club**288346** • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14

Black (90)

Camiseta de club creada como parte de la colaboración entre Can-Am y Fasthouse, diseñada para ofrecer rendimiento, durabilidad y ventilación, con gráficos de alta calidad y un corte atlético para que conduzcas con confianza.

- 100 % poliéster.
- Gráficos serigráficos de alta calidad.
- Materiales que absorben la humedad para ayudarte a mantenerte seco.

- Paneles de malla en los costados y debajo de las mangas para una mejor ventilación.
- Panel trasero más largo para mantener la camiseta metida por dentro y segura.
- Corte atlético, moderadamente ajustado en el cuerpo y las mangas.
- Costuras overlock para una durabilidad y longevidad superiores.

COLECCIÓN CAN-AM X 24.7

UNISEX

NUEVO Gorra plana Can-Am X 24.7 Amarillo/Blanco opaco



288587 • Talla única

Ivory (97)

Colaboración entre Can-Am y X 24.7 Hunt.

- Pana 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.
- Parte delantera semirrígida.
- Cordón.

- Parche bordado y tejido en la parte delantera y logotipo de la marca en los costados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

NUEVO Gorra de pana amarilla Can-Am X 24.7



288588 • Talla única

Yellow (10)

Gorra de la colaboración entre Can-Am y 24.7 Hunt, con visera plana y tela de pana para un ajuste cómodo de inspiración vintage.

- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.

- Cordón.
- Parche bordado de Can-Am a color en la parte delantera y logotipos de la marca a ambos lados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre snapback en la parte trasera

Gorra Can-Am x 24.7 con visera curva



288482 • Talla única

Black (90)

Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Composición: 100 % algodón de pana.
- Construcción de 5 paneles.
- Visera curva.
- Parche bordado en el frente.

- Logos bordados en ambos lados de la gorra.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Cierre snapback en la parte trasera

Gorra Can-Am x 24.7 Green Rope



288484 • Talla única

Army Green (77)

Colaboración Can-Am x 24.7 Hunt.

- Composición: 100 % algodón.
- Construcción de 5 paneles.
- Visera plana.
- Cuerda decorativa.

- Parche bordado de pato en color Can-Am en el frente.
- Logos bordados en ambos lados de la gorra.
- Cinta interior con marca Can-Am.
- Cierre snapback en la parte trasera.

NIÑOS

NUEVO Gorra curvada Can-Am x 24.7



288590 • Talla única

Black (90)

Colaboración entre Can-Am y X 24.7 Hunt para jóvenes.

- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera curvada.
- Parche bordado de un pato en la parte delantera.

- Logotipos bordados a ambos lados de la gorra.
- Cinta con el logotipo de Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

ROPA PARA EL DÍA A DÍA

HOMBRES

NUEVO Rompevientos polar Can-Am

456078 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



El rompevientos de lana Can-Am es ideal para usar debajo de la chamarra de malla Journey y así brindar más calidez y proteger del viento, o para usarlo por sí solo cuando no estás en el vehículo.

- 100 % poliéster (295 g/m²).
- Corte: regular.

- Membrana de TPU transpirable y a prueba de viento.
- Logotipo de Can-Am en el hombro.
- Tres bolsillos con cremallera.
- Cremalleras YKK® de alta calidad en toda la prenda.
- Detalles y logotipos reflectantes para una mayor visibilidad.

NUEVO Camiseta Can-Am Turbo de manga larga

288329 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Camiseta Turbo LS para hombre de Can-Am, diseñada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en las mangas y diseño gráfico en la espalda.

- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha

NUEVO Camiseta Can-Am Cosmos

288330 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Heather Charcoal (29)



Camiseta Can-Am Cosmos confeccionada con tela suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.

- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Sizzled

288331 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Heather Grey (27), Black (90)



Camisa Can-Am Sizzled confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- Color liso: 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Mezcla: 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.

- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Flameter

288388 - S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Army Green (77)



Camiseta Flameter para hombre de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.

- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta de Can-Am en la parte inferior izquierda.

NUEVO Camiseta Can-Am Best Way**288391** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bronze (92), Heather Charcoal (29)



Camiseta Can-Am Best Way confeccionada con tela suave para un uso diario cómodo.

- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.

- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior izquierda.

Camiseta Can-Am Heritage**288275** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Heather Grey (27)



Camiseta gráfica casual para hombre con diseño Heritage en la espalda.

- Color liso: 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Color jaspeado: 97 % algodón, 3 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Cuello canelé.
- Pequeño logo Can-Am delante y diseño en la espalda.
- Pequeña etiqueta bordada delante.

Camiseta Can-Am '73**288276** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



Camiseta gráfica casual para hombre con gran logo 73 Can-Am delante.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: Regular.
- Cuello canelé.
- Pequeña etiqueta bordada delante.

Camiseta Can-Am Off-Road Livin**288423** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Bronze (92)



Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Pequeño diseño gráfico de Can-Am en el lado izquierdo del pecho y un diseño artístico en la espalda.

Camiseta Can-Am Division**288432** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Black (90)



Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am Unstoppable**288433** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Bronze (92)



Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.

Camiseta Can-Am Vision	288488 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90), Heather Charcoal (29)
-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------



- Camiseta casual con diseño gráfico para hombre.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
 - Corte: ajustado.
 - Cuello acanalado.
 - Pequeño diseño gráfico en el lado izquierdo del pecho y diseño artístico en la espalda.

Camiseta Can-Am DNA	288173 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Army Green (77), Black (90), Sand (03)
----------------------------	---------------------------------------	--



- Camisa de hombre con diseño gráfico de Can-Am, ideal para el uso diario.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
 - Corte: regular.
 - Cuello acanalado.
 - Diseño gráfico de Can-Am en la parte delantera.

Sobrecamisa a cuadros Can-Am Bonded	288163 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Burgundy (35)
--	---------------------------------------	---------------



- Sobrecamisa de franela con microforro polar, perfecta para días fríos.
- Composición: 100 % algodón (Franela), forro 100 % poliéster.
 - Corte: Relaxed.
 - Cierre frontal con botones Can-Am de 4 orificios grabados.
 - Tejido en espiga unido a suave microforro polar.
- Espalda y bolsillo delantero cortados en sesgo para mayor elasticidad.
 - Dos bolsillos laterales y dos bolsillos en el pecho.
 - Pequeño logo Can-Am bordado en el bolsillo delantero.
 - Asa para colgar centrada en la espalda.

NUEVO Rompevientos polar Can-Am	456079 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Black (90)
--	--------------------------------------	------------



- El suéter rompevientos polar de Can-Am es ideal para usar debajo de la chamarra Journey Mesh y así agregar calidez y proteger del viento, o para usarse por sí solo cuando no estás en el vehículo.
 - Confeccionado con polar de rejilla unido a una membrana a prueba de viento. La estructura de rejilla ayuda a liberar el exceso de calor y humedad durante el movimiento, lo que lo hace muy adecuado para la comodidad al conducir.
- 100 % poliéster (295 g/m²).
 - Corte: regular.
 - Membrana de TPU transpirable y a prueba de viento.
 - Dos bolsillos con cremallera.
 - Cremalleras YKK® de primera calidad en toda la prenda.
 - Detalles y logotipos reflectantes para una mayor visibilidad.

NUEVO Camiseta Can-Am Turbo	288332 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Heather Charcoal (29)
------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------



- Camiseta Turbo para mujer de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.
- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
 - Corte: ajustado.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
 - Cuello acanalado.
 - Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
 - Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

NUEVO Camiseta Can-Am Flameter	288389 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Heather Charcoal (29), Pink (36)
---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------



- Camiseta Flameter para mujer de Can-Am, confeccionada con un tejido suave para un uso diario cómodo.
- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
 - Corte: ajustado.
 - Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
 - Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
 - Etiqueta de Can-Am en la parte inferior izquierda.

NUEVO Camiseta Can-Am Wind Sister

288390 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Heather Grey (27)



Camiseta Can-Am Wind Sister confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: ajustado.
- Estampado suave de plastisol en el pecho y diseño gráfico en la espalda.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior impresa en el cuello para mayor comodidad.
- Etiqueta Can-Am en la parte inferior izquierda.

Camiseta Can-Am '73

288286 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90)



Camiseta informal para mujer con diseño gráfico y un gran logotipo de «73 Can-Am» en la parte delantera.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte: ajustado.
- Cuello acanalado.
- Pequeña etiqueta bordada en la parte delantera.

Camiseta Can-Am Division

288434 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90), Pink (36)



Camiseta informal con diseño gráfico para mujer.

- 60 % algodón, 40 % poliéster.
- Corte ajustado.
- Cuello acanalado.
- Logotipo de Can-Am en el pecho y diseño artístico en la espalda.

Can-Am Phantom Jersey

288270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Charcoal Grey (07), Dark Navy (16), Grey (09)



¡Nuestra clásica camiseta Can-Am con un nuevo diseño!

- 100 % poliéster.
- Corte: regular.
- Tejido de secado rápido que absorbe la humedad para una máxima comodidad.
- Tratamiento antibacteriano para evitar los olores.

- Tejido de malla para una mayor ventilación en las axilas.
- Logos sublimados.

NUEVO Gorra plana Can-Am Flameter

288403 • Talla única

Army Green (77)



Gorra Can-Am Flameter diseñada con una visera plana para ofrecer un estilo clásico y cómodo.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Bordados en el panel frontal.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca

NUEVO Gorra curvada Can-Am Waypoin

288404 • Talla única

Sand (03), Black (90)



Gorra Can-Am Waypoint diseñada con una visera curvada para ofrecer un estilo clásico y cómodo.

- Sarga 100 % algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
- Parche bordado de sarga en la parte delantera.
- Visera curvada.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

NUEVO Gorra curva Can-Am Turbo**288539** • Talla única

Black (90), Bronze (92)



Gorra Can-Am Turbo diseñada con una visera curvada para ofrecer un estilo clásico y cómodo

- 100 % sarga de algodón.
- Malla tipo poliéster 100 %.
- Diseño de 6 paneles.

- Bordado 3D en la parte delantera.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Paneles de malla en la parte trasera para mayor ventilación.
- Cinta interior con la marca Can-Am

NUEVO Gorra de malla lisa Can-Am Cosmos**288541** • Talla única

Black (90)



Gorra Can-Am Cosmos con visera plana y panel trasero de malla para un ajuste cómodo de inspiración retro.

- 100 % algodón .
- Malla tipo poliéster 100 % .
- Gorra estructurada de 5 paneles.

- Cierre tipo snapback en la parte trasera.
- Parche en el centro del frente.
- Pequeña etiqueta de Can-Am en la parte trasera.

Gorra lisa Can-Am Unstoppable**288495** • Talla única

Black (90), Silver (08)



Gorra unisex Unstoppable con visera plana que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % algodón.
- Diseño de 5 paneles.
- Visera plana.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior.
- Estampado suave de plastisol en la parte delantera.

Can-Am Racing Adjustable Cap**288080** • Talla única

Black (90), Charcoal Grey (07)



Gorra Can-Am Racing que ofrece comodidad para el día a día y un estilo elegante.

- Diseño de 6 paneles.
- 100 % sarga de algodón.
- Visera curvada.
- Logotipo de Can-Am en la parte delantera.
- Inspirada en las carreras.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera con una pequeña etiqueta de Can-Am.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

NUEVO Camiseta Can-Am Cosmos**288345** • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

Army Green (77), Heather Grey (27)



Camiseta Can-Am Cosmos para niños, confeccionada con tela suave para un uso cómodo en el día a día.

- Color liso: 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²).
- Mezcla de colores: 93 % algodón, 7 % poliéster (160 g/m²).
- Corte: regular.
- Estampado suave de plastisol en el pecho.
- Cuello acanalado.
- Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad

NUEVO Gorra Can-Am Est. '73**288348** • Talla única

Army Green (77)



Gorra curvada Can-Am Est. '73 para niños, que ofrece comodidad para el día a día y un estilo sencillo y elegante.

- 100 % sarga de algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Bordado 3D en la parte delantera.
- Visera curvada.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con el logotipo de la marca.

COLECCIÓN SIGNATURE

HOMBRES

NUEVO Camiseta Can-Am Emblem de manga larga	288538 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90) Camiseta Can-Am Emblem LS diseñada con tela suave para un uso cómodo diario. • 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²). • Corte: regular. • Estampado suave de plastisol en el pecho. • Cuello acanalado. • Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad. • Etiqueta Can-Am en la parte inferior derecha de la espalda.
Camiseta Can-Am Emblem	288148 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90), Heather Grey (27), Sand (03), Army Green (77) Camiseta Signature para hombre con logo Can-Am y líneas emblemáticas en el frente. • 60 % algodón, 40 % poliéster. • Heather Grey (27): 97 % algodón, 3 % poliéster. • Corte: Regular. • Cuello canelulé.
Sudadera de cuello redondo Can-Am Emblem	288241 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90), Heather Grey (27) La sudadera de cuello redondo con el emblema de Can-Am ofrece calidez, comodidad y una sensación de alta calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario. • Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster (300 g/m²). • Corte: holgado. • Acabado biocarbonizado para mayor suavidad y comodidad. • Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar. • Estampado suave de plastisol en la parte delantera. • Cuello, dobladillo y puños acanalados. • Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.
NUEVO Sudadera tipo pullover Can-Am Emblem	288535 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90) Sudadera con capucha y emblema Can-Am confeccionada con felpa de alto gramaje para brindar calidez y comodidad de primera calidad. • Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster (300 g/m²). • Corte: holgado. • Lavado mineral para un aspecto envejecido y auténtico. • Acabado biológico carbonizado para mayor suavidad y comodidad. • Tela de fácil cuidado. • Estampado suave de plastisol en la parte delantera. • Etiqueta principal de transferencia térmica en el interior para mayor comodidad. • Ribete en los puños y el dobladillo. • Bolsillo canguro.
Sudadera con capucha y cierre Can-Am Emblem	288338 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90), Sand (03) Sudadera con capucha y cremallera de la colección Signature. • 60 % algodón, 40 % poliéster. • 300 g/m². • Corte: holgado. • Acabado bio carbonizado. • Bolsillo canguro. • Ribetes en los puños y el dobladillo. • Capucha con cordón

Sudadera tipo pullover Can-Am Emblem**288242** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Army Green (77), Black (90), Sand (03)



- Sudadera con capucha para hombre de la colección Signature, con el logotipo de Can-Am y las emblemáticas líneas en la parte delantera.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
 - 300 g/m².
 - Corte: holgado.
 - Acabado biocarbonizado para un aspecto más suave y de alta calidad.
 - Ribete en los puños y el dobladillo.
 - Bolsillo canguro.

Can-Am Off-Road Livin' Pullover Hoodie**288425** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90), Bronze (92)



- Sudadera con capucha tipo pullover Can-Am.
- 60 % algodón, 40 % poliéster.
 - 300 g/m².
 - Corte: holgado.
 - Acabado biocarbonizado para un aspecto más suave y de alta calidad.
 - Ribete en los puños y el dobladillo.
 - Bolsillo canguro.
 - Estampado gráfico suave en plastisol en la espalda. Logotipo habitual de Can-Am en el lado izquierdo del pecho.

Can-Am Emblem T-shirt**288187** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90), Pink (36)



- Camiseta exclusiva para mujer con el logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.
- 60 % algodón, 40 % poliéster (160 g/m²)
 - Corte: ajustado
 - Estampado suave de plastisol en el pecho.
 - Cuello acanalado.
 - Etiqueta interior estampada en el cuello para mayor comodidad.
 - Etiqueta de Can-Am en la parte inferior derecha.

Suéter de cuello redondo Can-Am Emblem**288243** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Black (90)



- La sudadera de cuello redondo con el emblema de Can-Am ofrece calidez, comodidad y una sensación de alta calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario.
- 60 % algodón, 40 % felpa de poliéster (300 g/m²).
 - Corte: regular.
 - Acabado biocarbonizado para mayor suavidad y comodidad.
 - Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar.
 - Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
 - Cuello, dobladillo y puños acanalados.
 - Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.

Sudadera tipo Pullover Can-Am Emblem**288244** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Army Green (77), Black (90)



- La sudadera con capucha Can-Am Emblem ofrece calidez, comodidad y un tacto de primera calidad; está diseñada con un tejido de felpa de alto gramaje y un acabado suave al tacto, ideal para el uso diario.
- Felpa de 60 % algodón y 40 % poliéster (300 g/m²).
 - Corte: regular.
 - Acabado biológico carbonizado para mayor suavidad y comodidad.
 - Tejido cálido, cómodo, de gran gramaje y fácil de cuidar.
 - Estampado suave de plastisol en la parte delantera.
 - Etiqueta principal con transferencia térmica en el interior para mayor comodidad.
 - Ribete en los puños y el dobladillo.
 - Bolsillo canguro.

Gorra exclusiva Can-Am 1973**288112** • Talla única

Red (30)



Gorra curva icónica de 1973 que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % sarga de algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Parche bordado de Can-Am en la parte delantera.
- Visera curva.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Cinta interior con la marca Can-Am

NUEVO Gorra Can-Am Flag Emblem**286843** • Talla única

Black (90), Army Green (77), Grey (09), Sand (03)



Gorra con el emblema de la bandera de Can-Am, diseñada con una visera curvada para ofrecer una silueta clásica y cómoda.

- 100 % sarga de algodón.
- Estructura de 6 paneles.
- Logotipo de Can-Am bordado en el centro del frente.
- Visera curvada para un look clásico y estructurado.
- Cierre ajustable tipo snapback.
- Etiqueta con la bandera en el panel lateral.
- Cinta interior con la marca Can-Am.

Gorra Can-Am Emblem**288142** • Talla única

Sand (03)



Gorra exclusiva con el logotipo de Can-Am y líneas emblemáticas en la parte delantera.

- 100 % algodón.
- Logotipo de Can-Am bordado en la parte delantera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior y etiqueta con bandera en la parte trasera.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Gorra plana Can-Am Off-Road Livin'**288323** • Talla única

Black (90), Bronze (92)



Gorra unisex Off-Road Livin' con visera plana.

- Composición: 100 % algodón.
- Malla: 100 % poliéster.
- Diseño de 5 paneles.
- Parche bordado en la parte delantera.
- Cinta interior con la marca Can-Am.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Gorra pre-curvada Can-Am Division**288431** • Talla única

Army Green (77), Black (90)



Gorra precurvada de la división todoterreno de Can-Am con bordado 3D que ofrece comodidad para el día a día y un look elegante.

- 100 % algodón.
- Diseño de 6 paneles.
- Bordado 3D y bordado plano con puntada de satén en la parte delantera.
- Cinta con la marca Can-Am en el interior.
- Cierre tipo snapback en la parte trasera.

Can-Am Reversible Camo Beanie**288160** • Talla única

Army Green (77)



Gorro reversible dos en uno con nuestro nuevo diseño de punto de camuflaje hexagonal.

- 95 % acrílico, 4 % nailon, 1 % spandex.
- Hipoalergénico.
- Pequeña etiqueta Can-Am doblada en la parte delantera.
- Logotipo de Can-Am bordado en la parte delantera.

NUEVO Gorro Can-Am Flag Emblem**286847** • Talla única

Army Green (77), Black (90), Grey (09)



Gorro con el emblema de la bandera de Can-Am, diseñado con un tejido supersuave para ofrecer un estilo cálido y cómodo.

- 87 % poliéster, 10 % lana, 3 % spandex.
- Tejido acanalado que brinda elasticidad y comodidad.
- Borde doblado para un look clásico y seguro.
- Parche de Can-Am en la parte delantera.
- Tacto suave y acogedor.

Pañuelo Signature 1973**288281** • Talla única

Black (90), Wine (32), Denim Blue (79)



¡Nuestro pañuelo es un accesorio alegre, perfecto para nuestros motociclistas más atrevidos!

Se convertirá en tu nueva prenda imprescindible para andar en moto.

- 100 % algodón.
- Dimensiones: 24" x 24".
- Se puede usar de muchas maneras diferentes.
- Estampado a cuadros, con el logotipo de Can-Am y la fecha 1973 impresa.

NUEVO Tubo para conducir Can-Am**288405** • Talla únicaBlack (90),
Black with Graphics (94)

Pañuelo ligero para ciclistas, diseñado para brindar comodidad y protección versátil durante las actividades al aire libre.

- Tejido 100 % poliéster.
- Tela ligera con protección UV50.
- Diseño con estampado en toda la superficie.
- 12 formas diferentes de uso: pañuelo, diadema, pasamontañas y más.
- Protege del sol, el viento o el frío.
- Costuras planas para evitar rozaduras en la piel.
- Etiqueta tejida con los colores de Can-Am.

JUGUETES Y LICENCIAS

JUGUETES Y COLECCIONABLES

VARIOS

NUEVO 1:10 Juguete a control remoto Can-Am
Maverick X3
(No ilustrado)

B10828

Denim Blue (79)

Dimensiones del producto: 341 x 168 x 170 mm.

- Control remoto en 4 direcciones: adelante, atrás, izquierda y derecha.
- Suspensión funcional.
- Luces delanteras y traseras funcionales.
- Diseño exterior auténtico.
- Diseño realista de la banda de rodadura de las llantas.

NUEVO Maverick X3 X rs Turbo RR
Edición de invierno
(No ilustrado)

B10794

Navy (89)

Dimensiones del producto:
378 x 161 x 153 mm.

- Construcción de metal fundido a presión.
- Orugas móviles.
- Orugas delanteras ajustables.
- Suspensión funcional.
- Puertas abatibles.
- Detalles interiores de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.
- Diseño realista de las orugas.

1:12 Réplica Premium Maverick X3 X RS
Turbo RR

B10787

Black (90)



Dimensiones del producto: 286 x 155 x 145 mm

- Metal fundido y plástico.
- Ruedas de libre rodaje.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas abatibles.
- Detalles interiores de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.

1:12 Réplica premium X rs Turbo RR con
accesorios

B10788

Red (30)



Dimensiones del producto:
281 x 155 x 161 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas que se pueden abrir.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.
- Accesorios como el portaequipos Adventure, el portaequipos giratorio LinQ y una llanta.

1:12 Réplica premium del Maverick X3 X RC
Turbo RR

B10789

Red (30)



Dimensiones del producto:
286 x 155 x 145 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Dirección articulada.
- Suspensiones funcionales.
- Puertas que se pueden abrir.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior auténtico.

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick R X rs de metal
fundido con Smart-Shox
(No ilustrado)

B10818

Navy (89)

Dimensiones del producto: 105.2 x 56.7 x 60.3 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Ventanas transparentes y detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.
- Baca y llanta de repuesto.

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick R MAX X rs de metal fundido con Smart-Shox

(No ilustrado)

B10819

Navy (89)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick X3 DS Turbo de metal fundido

(No ilustrado)

B10816

Denim Blue (79)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.

NUEVO 1:32 Can-Am Maverick X3 MAX X RC Turbo RR de metal fundido

(No ilustrado)

B10817

Red (30)

Dimensiones del producto: 107 x 57.8 x 54.2 mm.

- Metal fundido a presión y plástico.
- Ruedas que giran libremente.
- Detalles del interior de la cabina.
- Diseño exterior fiel al original.
- Diseño fiel al original de la banda de rodadura de los neumáticos.

1:32 Maverick Sport de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10790

Mixed color (18)



Este paquete incluye:

- 12 unidades del Maverick Sport X RC a escala 1:32 (rojo).
- 12 unidades del Maverick Sport X XC a escala 1:32 (plateado).

1:32 Maverick Trail de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10791

Mixed color (18)



Este paquete incluye:

- 12 unidades de Maverick Trail DPS a escala 1:32 (negro).
- 12 unidades de Maverick Trail DPS a escala 1:32 (azul).

1:32 Commander de metal fundido, paquete de 24 piezas

B10792

Mixed color (18)



Este paquete incluye:

- 12 unidades de Commander XT-P (naranja) a escala 1:32.
- 12 unidades de Commander XT (negro) a escala 1:32.

Defender de metal fundido a presión, paquete de 24 piezas

B10793

Mixed color (18)



Este paquete incluye:

- 12 unidades de Defender X mr a escala 1:32 (plateado).
- 12 unidades de Defender XT HD9 a escala 1:32 (azul marino).

PIEZAS DE REPUESTO

VARIOS

Almohadilla De Servicio Para Casco

448695 • Talla única

Black (90)



- Pieza diseñada para sostener un casco durante su mantenimiento.

RAYVIK

Forro de repuesto para casco Rayvik X5

929166 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black (90)



- Forro de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.
- Las tallas no son intercambiables.

Almohadillas para las mejillas Rayvik X5

929167 • XS, S, L, 3XL, 4XL

Black (90)



- Almohadillas de recambio para el casco Rayvik X5.
- XS (50 mm).
- S (45 mm).
- L (40 mm); tamaño original para los cascos de tallas M, L y XL.
- 3XL (35 mm).
- 4XL (30 mm).

Protector nasal de repuesto para gafas Rayvik

(No ilustrado)

940021 • Talla única

Black (90)

- Compatible con los lentes Rayvik.

Rayvik X5 Replacement Peak

929168 • Talla única

Black (90), Sand (03)



- Visera de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.
- Incluye un soporte de visera de seguridad.

Tija de sillín desmontable de repuesto Rayvik X5

929169 • Talla única

Black (90)



- Pieza de repuesto compatible con los cascos Rayvik X5.

Rejillas laterales Rayvik X5

(No ilustrado)

929237 • Talla única

Black (90)

- Rejillas laterales de malla de repuesto para el Rayvik X5.

Lentes espejados Off-Road Rayvik

940022 • Talla única

Red (30), Yellow (10)



- Lente opcional para los lentes Rayvik.
- Cat. 2, color base ámbar.
- Recubrimiento totalmente espejado.
- Con tratamiento antivaho.
- Ideal para días soleados y parcialmente nublados.

Lentes transparentes Off-Road Rayvik

940017 • Talla única

Clear (00)



- Se adapta a todos los lentes Rayvik.
- Lente de PC inyectado.
- Antivaho

Lentes de invierno con espejo para gafas Rayvik

940020 • Talla única

Red (30), Sand (03), Yellow (10)



- Lente opcional para los lentes Rayvik.
- Cat. 2, color base rosa, recubrimiento totalmente espejado, ideal para días soleados y parcialmente nublados.

Lentes de invierno para gafas Rayvik

940019 • Talla única

Clear (00), Pink (36), Yellow (10)



- Compatible con los lentes Rayvik.

Lentes desprendibles para gafas Off-Road Rayvik

940015 • Talla única

Clear (00)



- Paquete de 10.

VIBE

Kit Vibe Velcro® y adhesivo

929152 • Talla única

Black (90)



- Velcro® y adhesivo de repuesto para la aplicación Vibe.
- Velcro® para altavoz (2x)
 - Velcro® para micrófono con cable (1x)
 - Velcro® para micrófono de brazo (1x)
 - Velcro® para estabilizador de micrófono de brazo (1x)
 - Esponja antiviento para micrófono de brazo (1x)
 - Velcro® de sujeción universal Vibe (1x) (4 unidades)
 - Adhesivo universal de doble cara Vibe (1x) (2 piezas)
 - Adhesivo universal de una sola cara Vibe (1x) (3 piezas)

Micrófono Vibe

929132

Black (90)




- Compatible con el sistema de comunicación Vibe de BRP

Altavoces Vibe

929133

Black (90)



- Compatible con el Sistema de Comunicación Vibe de BRP.

NUEVO Pivotes Pyra X1 RPM Peak

(No se ilustra)

929173

Black (90)

• Juego de pivotes de repuesto para la visera de los cascos Pyra X1.

NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929212

929182 • Talla única

Green (70), Grey (09), Orange (12)

• Compatible con Pyra X1 929212



NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929153

929183 • Talla única

Black (90)

• Compatible con Pyra X1 #929153



NUEVO Pyra X1 RPM Peak #929211

929184 • Talla única

Black (90), Pink (36), Sand (03)

• Compatible con Pyra X1 #929211



Forro interior Pyra

929060 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Charcoal Grey (07), Black (90)

• Compatible con la familia de cascos Pyra.



Almohadillas Para Mejillas Pyra

929061 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Charcoal Grey (07), Black (90)

• Compatible con la familia de cascos Pyra.



Deflector de Viento Pyra

929062 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)

Black (90)

• Compatible con la familia de cascos Pyra.



Pivotes de Visera Pyra

929073 • Talla única

Black (90)

• Compatible con la familia de cascos Pyra.
• Incluye 2 piezas.



Pivotes de Visera Fija Pyra	929096	Black (90)
	- Compatible con la familia de cascos Pyra. - Incluye 2 piezas.	
Rejilla de Ventilación Frontal Pyra	929097 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Black (90)
	Compatible con la familia de cascos Pyra.	
Visera Can-Am Pyra Phantom	929163 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Black (90), Grey (09)
	Compatible con el casco Pyra estilo 929159.	
Visera Pyra Fade	929091 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Beige (02), Grey (09), Turquoise (Aqua) (76), White (01)
	Compatible con la familia de cascos Pyra.	
Visera Can-Am Pyra	929063 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Blue (80), Charcoal Grey (07), Red (30)
	Compatible con la familia de cascos Pyra.	
Visera Can-Am Pyra Dune	929064 • S (compatible con XS/S/M/L), L (compatible con XL/2XL/3XL)	Charcoal Grey (07), Grey (09), Red (30), Sand (03)
	Compatible con la familia de cascos Pyra.	

EXOME

VARIOS

NUEVO Inserto Pinlock® para Exome M1

(No ilustrado)

929174 • Talla única

Clear (00)

- Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con los cascos Exome M1

NUEVO Forro para casco Exome M5

929177 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)

- Compatible con el casco Exome M5



NUEVO Almohadillas para las mejillas Exome M5

929178 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)

- Compatible con el casco Exome M5



NUEVO Inserto Pinlock® para Exome M5

(No ilustrado)

929179 • Talla única

Clear (00)

- Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con los cascos Exome M5.

NUEVO Tubo de respiración de aire forzado Exome F5

929216 • Talla única

Black (90)

- Se adapta a los cascos Exome F5; incluye el tubo y la pieza principal para su instalación en el casco; se puede utilizar para convertir el casco Exome F5 en una versión de ventilación forzada.



NUEVO Protección Exome M5

929219 • Talla única

Clear (00), Smoke (57)

- Visera de repuesto para el casco Exome M5.



NUEVO Protección Exome M1

929221 • Talla única

Clear (00), Smoke (57)

- Visera compatible con Pinlock®.
- Compatible con el casco Exome M1 y el casco modular Can-Am Exome 929190 (DOT/ECE).



NUEVO Peak Exome M1

929222 • Talla única

Black (90), Matte Black (90)

- Compatible con los cascos Exome M1.



NUEVO Peak Exome M5

929223 • Talla única

Black (90)



- Compatible con los cascos Exome M5.

NUEVO Forro para casco Exome F5

929224 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



- Compatible con los cascos Exome F5.

NUEVO Almohadillas para la mejilla Exome F5

929226 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



- Compatible con los cascos Exome F5.

NUEVO Protección Exome F5

929227 • Talla única

Clear (00), Smoke (57)



- Visera de repuesto compatible con Pinlock® para el casco Exome F5.

NUEVO Inserto Pinlock para Exome F5

(No ilustrado)

929228 • Talla única

Clear (00)

- Inserto antivaho Pinlock® 70, compatible con la familia de cascos Exome F5.

NUEVO Cortina de aire forzado para el cuello Exome F5

929229 • Talla única

Black (90)



- Compatible con el casco Exome F5; cortina para el cuello grande para la versión con ventilación forzada.

NUEVO Rejilla de ventilación superior Exome F5

929232 • Talla única

Black (90)



- Compatible con los cascos Exome F5, originalmente en la versión sin ventilación forzada. Se puede utilizar para convertir el casco Exome F5 con ventilación forzada en un casco sin ventilación forzada.

Forro interior Exome

DOT ECE22.06

929188 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Black (90)



- Compatible con casco modular Can-Am Exome (DOT/ECE) (929190) y casco abierto Can-Am Exome (DOT/ECE) (929185).

Pantalla de Lente Única Exome	929044 • Talla única	Clear (00)
	• Compatible con casco Can-Am Exome (929040). • Pantalla facial de repuesto compatible con Pinlock para cascos Exome.	
Cortaviento de Mentón Exome Summer	929046 • Talla única	Black (90)
	• Adaptable al casco Can-Am Exome (929040).	
Kit de Sujetadores de Visera Exome	929047 • Talla única	Black (90)
	• Adaptable al casco Can-Am Exome (929040).	
Forro Interior Exome Summer	929049 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Charcoal Grey (07)
	• Adaptable a la familia de cascos Exome.	
Visera Exome	929057 • Talla única	Black (90), Matte Black (93)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	
Kit de Ventilación Exome Summer	929065 • Talla única	Black (90)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	
Mecanismo de protección Exome	929067 • Talla única	Black (90)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	

Junta de Sellado del Escudo	929070 • Talla única	Black (90)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	
Filtro Solar Exome Summer	929072 • Talla única	Smoke (57), Clear (00)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	
Fundas Para el Mentón Exome Summer	929075 • Talla única	Black (90)
	• Compatible con la familia de cascos Exome.	
Almohadillas Para las Mejillas Exome Summer	929092 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Charcoal Grey (07)
	• Compatible con la familia de cascos para verano Exome	
Pico Exome Open Face	929145 • Talla única	Black (90)
	• Compatible con la familia de cascos de Exome Open Face.	
Cabecera Exome Open Face	929147 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Charcoal Grey (07)
	• Compatible con la familia de cascos Exome Open Face. • Solo versión con certificación DOT.	
Almohadillas Para las Mejillas Exome	929148 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Black (90), Charcoal Grey (07)
	• Compatible con la familia de cascos de verano de Exome Open Face.	

RETRO OPEN-FACE

VARIOS

Visera Retro Abierta RPM Peak

929192 • Talla única

Black (90)



- Se adapta al casco Retro Open Face.

Almohadillas para las mejillas Retro Open-Face

929193 • S, M, L, XL, 2XL

Black (90)



- Se adapta al casco Retro Open Face.

FLINT

VARIOS

Gafas Flint Desprendibles

448759 • Talla única

Clear (00)



- Pestañas transparentes listas para usar.
- Paquete de 10 unidades.

Protector Nasal Para Gafas Flint

448760 • Talla única

Black (90)



- Compatible con todas las gafas Flin.
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.

Gafas Flint con Lente Transparente UV Simple

448764 • Talla única

Clear (00)



- Compatible con todas las gafas Flin.
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.

Gafas Flint con lente cromada UV Simple

448765 • Talla única

Blue (80), Chrome (99), Red (30), Turquoise (Aqua) (76), Yellow (10)



- Compatible con todas las gafas Flin.
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.

Lente UV fotocromática Flint RPM Simple

448784 • Talla única

Smoke (57)



- Compatible con todas las gafas Flint

TRENCH

VARIOS

Gafas Trench con Protector Nasal

448708 • Talla única

Black (90)



- Compatible con las gafas Trench.

Gafas Trench con Lente UV Simple

448697 • Talla única

Clear (00)



- Lente RPM antirrayaduras y antivaho.
- Claros.

Gafas Trench OTG con lente UV simple

448793 • Talla única

Clear (00), Smoke 60% (21)



- Compatible con la familia de gafas Trench OTG.
- Grabado láser Can-Am en la lente.

Gafas Trench desprendibles

448727 • Talla única

Clear (00)



- Compatible con las gafas Can-Am Trench.
- Paquete de 10 unidades.

Gafas Trench OTG desprendibles

448795 • Talla única

Clear (00)



- Compatible con la gama de gafas Trench OTG.
- Paquete de 10 unidades.

BRP REIMAGINA LA FORMA EN QUE ACCEDES A TU MUNDO

Can-Am es una de las muchas historias de éxito de BRP, la compañía global detrás de algunos de los productos y experiencias más audaces e innovadores que te mueven.

**PORQUE NO SE TRATA DEL
DESTINO, SE TRATA DEL VIAJE:
EL TUYO.**



ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *can-am* *ROTAX*

